

공 사 원 가 계 산 서(총괄)

성남종합스포츠센터건립공사

구분1	구분2	비목	적용산식	적용 비율	직공비 요율	금액	비고				
							적용비율금액	직공비요율금액	적용금액		
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비				11,916,550,682			0		
		[소 계]				11,916,550,682			0		
	노무비	직접노무비					12,576,394,704			0	
		간접노무비	직접노무비의		7.3%	3.431%	916,978,129		919,737,341	919,737,341	
		[소 계]					13,493,372,833			0	
	경비	산출경비					2,313,739,001			0	
		산재보험료	노무비의		3.7%	1.866%	498,712,092		500,212,730	500,212,730	
		고용보험료	노무비의		0.92%	0.464%	124,009,866		124,383,015	124,383,015	
		국민건강보험료	고정금액				268,281,247			0	
		노인장기요양보험	고정금액				17,572,420			0	
		국민연금보험료	고정금액				392,953,121			0	
		퇴직공제부금	직접노무비의		2.3%	1.081%	288,910,918		289,780,258	289,780,258	
		산업안전보건관리비	※관급포함시: ⑥와 ⑦ 비교후 적은금액 적용			1.88%	2.152%	575,149,209		576,879,848	576,879,848
			⑥.일반경우[재료비+직접노무비]*요율								0
			⑦.⑥의 1.2배								0
			⑧.[재료비+직접노무비+관급자재대]*요율								0
		환경보전비	재료비+직접노무비+산출경비의			0.5%		133,631,321	134,033,421		134,033,421
		공사이행보증서발급수수료	((재료비+직접노무비+산출경비)*요율+4300000)*공사기간(730/365)			0.016%		17,126,605	17,178,139		17,178,139
		건설하도급보증수수료	재료비+직접노무비+산출경비의			0.058%		15,501,233	15,547,876		15,547,876
	기타경비	재료비+노무비의			7.2%	7.116%	1,901,840,970		1,907,563,660	#####	
	[소 계]						6,547,428,003			0	
	[계]						31,957,351,518			0	
	일반관리비	순공사원가의			4.7%		1,497,502,058	#####		#####	
	이윤				0.0%		0			0	
	제요율적용제외공종						2,659,926,424			0	
	[총합계]						36,114,780,000			0	
부가가치세	총합계의			10.0%		3,611,478,000			0		
ESC						878,681,000					
[도급비계]						40,604,939,000			0		
[도급자설치 관급자재대(부가가치세별도)]						12,652,053,330			0		

[공사명] 성남종합스포츠험터건설공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
3. 가설공사												
측량 및 검측비	평균준틀	개소	63	1,809	113,941	28,332	1,784,903	0	0	30,140	1,898,844	
측량 및 검측비	귀기준틀	개소	12	2,528	30,340	48,024	576,282	0	0	50,552	606,622	
동바리(강관)	3개월 초과 - 6개월 이하	m ²	12596	1,649	20,772,063	4,597	57,906,331	0	0	6,246	78,678,394	
강관동바리/라멘구조	5.0m이하,3개월,1단보강	m ²	929	1,396	1,297,255	6,269	5,823,808	0	0	7,665	7,121,063	
강관동바리/라멘구조	6.0m이하,3개월,2단보강	m ²	10954	1,861	20,379,917	8,849	96,929,755	0	0	10,709	117,309,672	
조립식강관동바리(시스템동바리)	10.0m 이하,3개월(자재비포함)	10공 m	1225	27,507	33,696,320	25,600	31,360,000	0	0	53,107	65,056,320	
외부쌍출비계(강관)	6개월 초과 - 12개월 이하	m ²	11624	3,037	35,300,925	9,449	109,830,526	0	0	12,486	145,131,451	
비계다리(강관)	6개월 초과 - 12개월 이하	m ²	234	15,629	3,657,186	25,937	6,069,258	0	0	41,566	9,726,444	
조립말비계(강관)	6개월 이하 1단, 2m	대	73	29,000	2,116,985	58,558	4,274,719	0	0	87,558	6,391,704	
조립말비계(강관)	6개월 이하 2단, 4m	대	53	37,936	2,010,602	58,838	3,118,414	0	0	96,774	5,129,016	
이동식강관말비계	4단8m,6개월	대	6	39,579	237,471	155,005	930,028	0	0	194,583	1,167,499	
콘크리트 양생		m ²	37801	0	0	225	8,520,345	0	0	225	8,520,345	
석재면, 타일보양	하드롤지	m ²	8641	235	2,033,227	604	5,220,892	0	0	840	7,254,119	
목재면보양		m ²	233	1,507	351,037	2,718	633,387	0	0	4,225	984,424	
현장정리		m ²	32809	0	0	4,181	137,158,024	0	0	4,181	137,158,024	
억매김		m ²	32809	0	0	1,789	58,685,458	0	0	1,789	58,685,458	
< 계 >												
					121,997,269		528,822,130		0		650,819,399	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
4. 영구배수시스템공사												
SDS배수관 감싸기	200g/m2	M2	270	660	178,065	1,946	525,528	24	6,588	2,630	710,181	
드레인보드 감싸기	200g/m2	M2	596	660	393,062	1,946	1,160,054	24	14,542	2,630	1,567,658	
드레인보드 보호용	200g/m2	M2	890	660	586,955	1,946	1,732,296	24	21,716	2,630	2,340,967	
SDS배수관 설치	10.0*3.6cm	M	840	5,094	4,278,876	6,563	5,513,088	0	0	11,657	9,791,964	
드레인보드 설치	B=300mm	M	890	5,146	4,579,673	4,953	4,407,992	0	0	10,099	8,987,665	
P.E필름깔기	Ttot=0.08mm	M2	8118	169	1,372,753	566	4,591,540	0	0	735	5,964,293	
주 배수관용	"+소켓"	EA	49	6,752	330,848	8,000	392,000	0	0	14,752	722,848	
보조 배수관용	"-소켓"	EA	51	10,440	532,440	8,000	408,000	0	0	18,440	940,440	
잡자재	부속자재등등	식	1	590,080	590,080	0	0	0	0	590,080	590,080	
< 계 >					12,842,752		18,730,498		42,846		31,616,096	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5. 철근콘크리트공사												
레이콘(관급)	25-24-15	M3	27289	0	0	0	0	0	0	0	0	
레이콘(관급)	25-18-12	M3	4512	0	0	0	0	0	0	0	0	
레이콘(관급)	25-18-8	M3	3431	0	0	0	0	0	0	0	0	
철근콘크리트 타설	슬럼프 15(300㎡ 이상)	㎡	27019	673	18,183,787	7,448	201,226,704	1,075	29,040,021	9,195	248,450,512	
무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12(300㎡ 이상)	㎡	7807	766	5,977,819	6,639	51,831,453	1,222	9,543,276	8,627	67,352,548	
경량기포 콘크리트		㎡	1179	2,058	2,426,264	2,430	2,865,441	4,070	4,798,647	8,558	10,090,352	
이형철근(관급)	HD-10, SD400	톤	459.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
이형철근(관급)	HD-13, SD400	톤	632.509	0	0	0	0	0	0	0	0	
이형철근(관급)	SHD-16, SD500	톤	553.487	0	0	0	0	0	0	0	0	
이형철근(관급)	SHD-19, SD500	톤	141.845	0	0	0	0	0	0	0	0	
이형철근(관급)	SHD-22, SD500	톤	578.077	0	0	0	0	0	0	0	0	
이형철근(관급)	SHD-25, SD500	톤	344.421	0	0	0	0	0	0	0	0	
철근가공조립	보통(일반건축)	ton	2630.91	18,898	49,719,538	359,062	944,660,190	0	0	377,960	994,379,728	
거푸집/보통마감	3-4회(보통마감)	㎡	4081	7,461	30,446,708	11,190	45,668,022	0	0	18,651	76,114,730	
유로폼	바닥	㎡	25376	2,514	63,787,651	9,267	235,164,467	0	0	11,781	298,952,118	
합판거푸집	보밀면	㎡	51	7,461	380,490	11,190	570,710	0	0	18,651	951,200	
합판거푸집	계단철판	㎡	448	7,461	3,342,348	11,190	5,013,299	0	0	18,651	8,355,647	
합판거푸집/관람석계단	4회	㎡	58	7,461	432,714	11,190	649,043	0	0	18,651	1,081,757	
합판거푸집	합벽3회	㎡	5646	13,614	76,861,821	8,979	50,697,127	0	0	22,593	127,558,948	
합판거푸집	경사3회	㎡	1428	6,388	9,121,778	15,043	21,481,689	0	0	21,431	30,603,467	
원형거푸집	3회	㎡	844	6,559	5,535,880	32,233	27,204,483	0	0	38,792	32,740,363	
곡면거푸집	3회	㎡	5431	7,312	39,711,472	22,563	122,540,739	0	0	29,875	162,252,211	
거푸집/유로폼	벽	㎡	57230	3,036	173,744,557	11,418	653,434,971	0	0	14,454	827,179,528	
< 계 >					479,672,827		2,363,008,338		43,381,944		2,886,063,109	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6. 철골공사												
H-형강(관급)	각종	톤	2516.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
철강빔	T빔, SS400, 250×200×10×16mm	톤	10.244	826,112	8,462,691	0	0	0	0	826,112	8,462,691	
철강빔	T빔, SM490TMC, 250×500×45×70mm	톤	26.068	1,165,408	30,379,855	0	0	0	0	1,165,408	30,379,855	
철강앵글	ㄱ형강, 등변, 75×75×6mm	kg	5204	671	3,493,445	0	0	0	0	671	3,493,445	
철강앵글	ㄱ형강, 부등변, 120×90×9mm	KG	7	649	4,543	0	0	0	0	649	4,543	
구조용탄소강관/SM490TMC	일반구조용탄소강관, 열연, Φ1016.0	M	191	1,103,651	210,797,398	0	0	0	0	1,103,651	210,797,398	
구조용탄소강관/SM490	일반구조용탄소강관, 열연, Φ812.8*	M	165	383,552	63,286,080	0	0	0	0	383,552	63,286,080	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ457.2*	M	112	183,662	20,570,188	0	0	0	0	183,662	20,570,188	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ457.2*	M	437	116,541	50,928,329	0	0	0	0	116,541	50,928,329	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ406.4*	M	131	129,080	16,909,480	0	0	0	0	129,080	16,909,480	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ267.4*	M	768	38,355	29,456,793	0	0	0	0	38,355	29,456,793	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ165.2*	M	1167	16,227	18,937,142	0	0	0	0	16,227	18,937,142	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ318.5*	M	518	45,731	23,688,761	0	0	0	0	45,731	23,688,761	
구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, Φ216.3*	M	462	29,504	13,630,848	0	0	0	0	29,504	13,630,848	
강판	무늬강판, 4.5mm	kg	1391	738	1,026,001	0	0	0	0	738	1,026,001	
강판	일반구조용압연강판, 6.0mm	톤	2.378	810,918	1,928,361	0	0	0	0	810,918	1,928,361	
강판	일반구조용압연강판, 8.0mm	톤	1.491	744,534	1,110,099	0	0	0	0	744,534	1,110,099	
강판	일반구조용압연강판, 9.0mm	톤	19.286	744,534	14,359,073	0	0	0	0	744,534	14,359,073	
강판	일반구조용압연강판, 10mm	톤	9.733	744,534	7,246,544	0	0	0	0	744,534	7,246,544	
강판	일반구조용압연강판, 11mm	톤	1.4	744,534	1,042,346	0	0	0	0	744,534	1,042,346	
강판	일반구조용압연강판, 12mm	톤	39.638	744,534	29,511,818	0	0	0	0	744,534	29,511,818	
강판	일반구조용압연강판, 13mm	톤	15.516	736,862	11,433,156	0	0	0	0	736,862	11,433,156	
강판	일반구조용압연강판, 14mm	톤	4.774	736,862	3,517,781	0	0	0	0	736,862	3,517,781	
강판	일반구조용압연강판, 15mm	톤	19.461	736,862	14,340,079	0	0	0	0	736,862	14,340,079	
강판	일반구조용압연강판, 16mm	톤	15.654	736,862	11,534,844	0	0	0	0	736,862	11,534,844	
강판	일반구조용압연강판, 17mm	톤	0.686	736,862	505,487	0	0	0	0	736,862	505,487	
강판	일반구조용압연강판, 18mm	톤	13.866	736,862	10,217,334	0	0	0	0	736,862	10,217,334	
강판	일반구조용압연강판, 19mm	톤	25.561	736,862	18,834,939	0	0	0	0	736,862	18,834,939	
강판	일반구조용압연강판, 20mm	톤	15.771	736,862	11,621,056	0	0	0	0	736,862	11,621,056	
강판	일반구조용압연강판, 21mm	톤	0.412	736,862	303,587	0	0	0	0	736,862	303,587	
강판	일반구조용압연강판, 22mm	톤	22.694	746,230	16,934,943	0	0	0	0	746,230	16,934,943	
강판	일반구조용압연강판, 23mm	톤	1.691	746,230	1,261,874	0	0	0	0	746,230	1,261,874	
강판	일반구조용압연강판, 24mm	톤	1.908	746,230	1,423,806	0	0	0	0	746,230	1,423,806	
강판	일반구조용압연강판, 25mm	톤	19.968	746,230	14,900,720	0	0	0	0	746,230	14,900,720	
강판	일반구조용압연강판, 26mm	톤	0.565	746,230	421,619	0	0	0	0	746,230	421,619	
강판	일반구조용압연강판, 28mm	톤	7.07	746,230	5,275,846	0	0	0	0	746,230	5,275,846	
강판	일반구조용압연강판, 32mm	톤	28.348	746,230	21,154,128	0	0	0	0	746,230	21,154,128	
강판	일반구조용압연강판, 35mm	톤	38.764	746,230	28,926,859	0	0	0	0	746,230	28,926,859	
강판	일반구조용압연강판, 36mm	톤	27.107	746,230	20,228,056	0	0	0	0	746,230	20,228,056	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
강판	일반구조용압연강판, 40mm	톤	1.933	746,230	1,442,462	0	0	0	0	746,230	1,442,462	
강판	일반구조용압연강판, 45mm	톤	77.069	758,990	58,494,631	0	0	0	0	758,990	58,494,631	
강판	일반구조용압연강판, 50mm	톤	0.216	758,990	163,941	0	0	0	0	758,990	163,941	
강판	일반구조용압연강판, 65mm	톤	3.3	762,974	2,517,812	0	0	0	0	762,974	2,517,812	
강판	일반구조용압연강판, 70mm	톤	7.736	772,562	5,976,541	0	0	0	0	772,562	5,976,541	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M16×45mm	조	1125	312	351,112	0	0	0	0	312	351,112	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M16×50mm	조	560	317	177,240	0	0	0	0	317	177,240	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×50mm	조	482	527	254,206	0	0	0	0	527	254,206	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×55mm	조	4795	545	2,613,754	0	0	0	0	545	2,613,754	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×60mm	조	3675	562	2,065,717	0	0	0	0	562	2,065,717	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×65mm	조	5760	581	3,348,288	0	0	0	0	581	3,348,288	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×70mm	조	8471	599	5,074,129	0	0	0	0	599	5,074,129	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×75mm	조	7927	630	4,994,010	0	0	0	0	630	4,994,010	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×80mm	조	4252	635	2,700,445	0	0	0	0	635	2,700,445	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×90mm	조	1236	671	828,738	0	0	0	0	671	828,738	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×95mm	조	1936	689	1,333,904	0	0	0	0	689	1,333,904	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×100mm	조	115	707	81,351	0	0	0	0	707	81,351	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M20×105mm	조	49	742	36,362	0	0	0	0	742	36,362	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×70mm	조	2029	1,050	2,131,261	0	0	0	0	1,050	2,131,261	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×75mm	조	2175	1,098	2,388,802	0	0	0	0	1,098	2,388,802	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×80mm	조	2136	1,101	2,352,376	0	0	0	0	1,101	2,352,376	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×85mm	조	5041	1,127	5,681,711	0	0	0	0	1,127	5,681,711	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×90mm	조	2528	1,154	2,916,553	0	0	0	0	1,154	2,916,553	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×95mm	조	3205	1,180	3,782,541	0	0	0	0	1,180	3,782,541	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×100mm	조	6633	1,205	7,994,754	0	0	0	0	1,205	7,994,754	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×105mm	조	2892	1,243	3,594,466	0	0	0	0	1,243	3,594,466	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×115mm	조	6477	1,283	8,308,047	0	0	0	0	1,283	8,308,047	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×120mm	조	6691	1,309	8,755,842	0	0	0	0	1,309	8,755,842	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×130mm	조	4054	1,361	5,517,088	0	0	0	0	1,361	5,517,088	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×135mm	조	1924	1,399	2,692,253	0	0	0	0	1,399	2,692,253	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×140mm	조	12	1,412	16,941	0	0	0	0	1,412	16,941	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×150mm	조	16	1,465	23,438	0	0	0	0	1,465	23,438	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×165mm	조	14766	1,993	29,428,638	0	0	0	0	1,993	29,428,638	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×180mm	조	3510	2,175	7,632,495	0	0	0	0	2,175	7,632,495	
장력볼트	고장력볼트, F10T, M24×205mm	조	13448	2,476	33,299,937	0	0	0	0	2,476	33,299,937	
스터드볼트 설치/자동용접	D=19mm(L=120)	개소	53946	470	25,333,041	275	14,845,939	0	0	745	40,178,980	
스터드볼트설치/자동용접	M19×150	개소	5074	568	2,884,061	251	1,271,037	0	0	819	4,155,098	
스터드볼트설치/자동용접	M22×150	개소	381	610	232,257	402	153,314	0	0	1,012	385,571	
스터드볼트설치/자동용접	M16×150	개소	6034	459	2,771,416	287	1,732,964	0	0	747	4,504,380	
빼기앵커/연결통로	세트앵커, M24	개	34	2,139	72,729	0	0	0	0	2,139	72,729	

[공사명] 성남종합스포츠허브센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
7. 조적공사												
콘크리트벽돌(관급)	콘크리트벽돌, 190×57×90mm, 서울	매	1901062	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5B 시멘트벽돌쌓기	B1~1층	천매	98.781	0	0	170,604	16,852,404	0	0	170,604	16,852,404	
0.5B 시멘트벽돌쌓기	B3~2.2층	천매	57.553	0	0	170,604	9,818,754	0	0	170,604	9,818,754	
0.5B 시멘트벽돌쌓기	3층이상,리프트운반포함	천매	65.546	0	0	187,793	12,309,079	0	0	187,793	12,309,079	
1.0B 시멘트벽돌 쌓기	B1~1층	천매	664.29	0	0	161,019	106,962,979	0	0	161,019	106,962,979	
1.0B 시멘트벽돌 쌓기	B3~2.2층	천매	642.818	0	0	161,019	103,505,590	0	0	161,019	103,505,590	
1.0B 시멘트벽돌 쌓기	3층이상,리프트운반포함	천매	281.548	0	0	178,208	50,174,049	0	0	178,208	50,174,049	
벽돌소운반	1층	천매	496.567	0	0	23,867	11,851,663	0	0	23,867	11,851,663	
벽돌소운반	2층(지하1층)	천매	584.063	0	0	28,757	16,795,607	0	0	28,757	16,795,607	
벽돌소운반	3층(지하2층)	천매	354.13	0	0	38,265	13,550,749	0	0	38,265	13,550,749	
벽돌소운반	4층(지하3층)	천매	28.681	0	0	47,831	1,371,843	0	0	47,831	1,371,843	
4인치 블럭보강쌓기(사춤1중)	기본형 100*190*390(블록포함)	㎡	1344	5,483	7,368,614	23,369	31,407,532	0	0	28,851	38,776,146	
8인치 블럭보강쌓기(사춤1중)	기본형 190*190*390(블록포함)	㎡	586	10,106	5,921,881	33,830	19,824,555	0	0	43,936	25,746,436	
4인치 블럭보강쌓기, 한면치장(사춤)	기본형 100*190*390(블록포함)	㎡	1126	5,483	6,173,407	23,369	26,313,156	0	0	28,851	32,486,563	
8인치 블럭보강쌓기, 한면치장(사춤)	기본형 190*190*390(블록포함)	㎡	863	10,106	8,721,132	33,830	29,195,548	0	0	43,936	37,916,680	
8인치 블럭보강쌓기, 양면치장(사춤)	기본형 190*190*390(블록포함)	㎡	165	10,190	1,681,416	36,129	5,961,334	0	0	46,320	7,642,750	
블럭메쉬(4"용)	#8/보강쌓기에 포함	M	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	
블럭메쉬(8"용)	#8/보강쌓기에 포함	M	2690	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.L.C 블럭쌓기	600*400*100mm	㎡	62	0	0	26,678	1,654,011	0	0	26,678	1,654,011	
A.L.C 블럭쌓기	600*300*200mm	㎡	3381	17,172	58,057,179	32,673	110,466,736	0	0	49,844	168,523,915	
블록상부사춤	4" *10mm	m	361	0	0	2,208	797,088	0	0	2,208	797,088	
블록상부사춤	8" *10mm	m	414	0	0	2,273	940,939	0	0	2,273	940,939	
철근콘크리트인방	100*200,4-HD13+HD10@200	m	9	2,162	19,453	15,847	142,626	0	0	18,009	162,079	
철근콘크리트인방	200*200,4-HD13+HD10@200	m	364	2,532	921,793	16,947	6,168,744	0	0	19,480	7,090,537	
철근콘크리트인방/ALC	200*300,4-HD13+HD10@200	m	134	586	78,537	16,298	2,183,878	0	0	16,884	2,262,415	
콘크리트방수턱	100*160	m	14	2,418	33,849	6,215	87,014	0	0	8,633	120,863	
콘크리트방수턱	100*200	m	33	2,418	79,787	6,215	205,104	0	0	8,633	284,891	
콘크리트방수턱	100*250	m	270	3,131	845,262	8,048	2,172,906	0	0	11,178	3,018,168	
콘크리트방수턱	200*200	m	7	2,599	18,194	7,025	49,174	0	0	9,624	67,368	
콘크리트방수턱	200*250	m	938	3,204	3,005,727	8,663	8,125,894	0	0	11,867	11,131,621	
콘크리트방수턱	무근,100*100	M	156	1,238	193,174	3,347	522,132	0	0	4,585	715,306	
콘크리트방수턱	무근,200*100	M	79	1,215	96,016	3,645	287,962	0	0	4,861	383,978	
< 계 >					93,215,421		589,699,050		0		682,914,471	

[공사명] 성남종합스포츠헌터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
8. 석공사												
화강석붙임(수마)	바닥, 포천석30mm, 몰탈30mm	m ²	3382	0	0	22,800	77,109,938	0	0	22,800	77,109,938	
화강석붙임(버너)	바닥, 포천석30mm, 몰탈30mm	m ²	1095	0	0	22,800	24,966,000	0	0	22,800	24,966,000	
화강석붙임(버너)	바닥, 문경석30mm, 몰탈30mm	m ²	62	0	0	22,800	1,413,600	0	0	22,800	1,413,600	
화강석붙임(수마)	바닥, 마천석30mm, 몰탈30mm	m ²	21	0	0	22,800	478,800	0	0	22,800	478,800	
화강석붙임(버너)	바닥, 마천석30mm, 몰탈30mm	m ²	49	0	0	22,800	1,117,200	0	0	22,800	1,117,200	
화강석붙임(잔다듬)	바닥, 포천석30mm, 몰탈30mm	m ²	1599	0	0	22,800	36,457,200	0	0	22,800	36,457,200	
화강석붙임(잔다듬)	바닥, 마천석30mm, 몰탈30mm	m ²	1	0	0	22,800	22,800	0	0	22,800	22,800	
화강석붙임(수마,건식)	벽, 포천석30mm	m ²	4120	10,475	43,157,412	35,920	147,990,400	0	0	46,395	191,147,812	
화강석붙임(수마,건식)	벽, 포천석곡면30mm	m ²	3	13,618	40,852	46,696	140,088	0	0	60,314	180,940	
화강석붙임(수마,건식)	벽, 문경석30mm	m ²	45	10,475	471,379	35,920	1,616,400	0	0	46,395	2,087,779	
화강석붙임(수마,건식)	벽, 고흥석30mm	m ²	73	10,475	764,682	35,920	2,622,160	0	0	46,395	3,386,842	
화강석붙임(수마,건식)	벽, 목화석30mm	m ²	201	57,386	11,534,666	35,920	7,219,920	0	0	93,306	18,754,586	
화강석붙임(버너,건식)	벽, 포천석30mm	m ²	5026	8,278	41,605,228	35,920	180,533,920	0	0	44,198	222,139,148	
화강석붙임(버너,건식)	벽, 포천석곡면30mm	m ²	885	13,618	12,051,576	46,696	41,326,048	0	0	60,314	53,377,624	
화강석두겹돌(수마)/스카이크리트화단	포천석320*30mm, 몰탈30mm	m	35	0	0	9,680	338,800	0	0	9,680	338,800	
화강석두겹돌(수마)/홀OPEN난간	포천석350*50mm, 몰탈30mm	m	142	0	0	14,320	2,033,440	0	0	14,320	2,033,440	
화강석두겹돌(수마)/관람석난간	포천석270*50mm, 몰탈30mm	m	148	0	0	12,880	1,906,240	0	0	12,880	1,906,240	
화강석두겹돌(수마)/관람석난간	포천석220*50mm, 몰탈30mm	m	56	0	0	11,920	667,520	0	0	11,920	667,520	
화강석두겹돌(수마)/관람석난간	포천석200*50mm, 몰탈30mm	m	61	0	0	11,280	688,080	0	0	11,280	688,080	
화강석결레받이(수마)	마천석100*20mm, 건식	m	1265	0	0	8,160	10,322,400	0	0	8,160	10,322,400	
화강석결레받이(수마)	마천석곡면100*20mm, 건식	m	1	0	0	10,608	10,608	0	0	10,608	10,608	
화강석창대석(수마)	포천석280*30mm, 몰탈30mm	m	224	0	0	14,320	3,207,680	0	0	14,320	3,207,680	
화강석창대석(수마)	포천석350*30mm, 몰탈30mm	m	44	0	0	16,880	742,720	0	0	16,880	742,720	
화강석창대석(수마)	포천석490*30mm, 몰탈30mm	m	5	0	0	22,160	110,800	0	0	22,160	110,800	
화강석창대석(수마)	포천석500*30mm, 몰탈30mm	m	23	0	0	22,160	509,680	0	0	22,160	509,680	
인조대리석선반/소변기턱	W250*30mm, 몰탈30mm	m	34	31,893	1,084,358	10,320	350,880	0	0	42,213	1,435,238	
테라조타일붙임	바닥, 30mm, 몰탈30mm	m ²	884	12,688	11,216,103	18,256	16,138,392	0	0	30,944	27,354,495	
테라조결레받이 설치	H=100*20mm, 몰탈18mm	M	1359	3,789	5,149,522	8,160	11,089,440	0	0	11,949	16,238,962	
테라조계단붙임-평판(노스립유)/디딤돌	30mm, 몰탈30mm	M2	358	24,907	8,916,706	35,390	12,669,763	0	0	60,297	21,586,469	
테라조계단붙임-평판/철타판	30mm, 몰탈30mm	M2	249	23,464	5,842,461	53,894	13,419,506	0	0	77,357	19,261,967	
마블세면대	W:600, 틀포함	M	47	86,650	4,072,540	8,830	414,991	9	418	95,488	4,487,949	
< 계 >					145,907,485		597,635,414		418		743,543,317	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
9. 타일공사												
세라믹타일및판석	자기질타일, 300×300×8mm	m ²	1237	7,745	9,580,317	0	0	0	0	7,745	9,580,317	
세라믹타일및판석	자기질타일, 300×600×7mm	m ²	3949	8,763	34,603,902	0	0	0	0	8,763	34,603,902	
폴리싱타일	10T	M2	27	12,539	338,558	0	0	0	0	12,539	338,558	
논슬립자기질타일붙임(바탕55mm+압5mm)	바닥,300*300*8T(타일C,백색줄눈)	m ²	9	0	0	19,277	173,493	0	0	19,277	173,493	
논슬립자기질타일붙임(바탕107mm+압5mm)	바닥,300*300*8T(타일C,백색줄눈)	m ²	588	0	0	22,366	13,151,090	0	0	22,366	13,151,090	
논슬립자기질타일붙임(바탕107mm+압5mm)	바닥,300*300*8T(타일C,백색줄눈)	m ²	296	0	0	22,366	6,620,276	0	0	22,366	6,620,276	
논슬립자기질타일붙임(바탕107mm+압5mm)	바닥,300*300*8T(타일C,백색줄눈)	m ²	64	0	0	22,366	1,431,411	0	0	22,366	1,431,411	
논슬립자기질타일붙임(바탕107mm+압5mm)	바닥,300*300*8T(타일C,백색줄눈)	m ²	244	0	0	22,366	5,457,255	0	0	22,366	5,457,255	
폴리싱타일붙임(바탕24mm+압5mm)/골	바닥,600*600*10T(타일C,백색줄눈)	m ²	26	0	0	18,231	474,011	0	0	18,231	474,011	
자기질타일붙임(바탕17mm+압6mm)/화	벽,300*600*7T(타일C,백색줄눈)	m ²	2001	0	0	29,746	59,520,745	0	0	29,746	59,520,745	
자기질타일붙임(바탕17mm+압6mm)/사	벽,300*600*7T(타일C,백색줄눈)	m ²	672	0	0	29,746	19,988,976	0	0	29,746	19,988,976	
자기질타일붙임(바탕17mm+압6mm)/주	벽,300*600*7T(타일C,백색줄눈)	m ²	89	0	0	29,746	2,647,349	0	0	29,746	2,647,349	
자기질타일붙임(바탕17mm+압6mm)/속	벽,300*600*7T(타일C,백색줄눈)	m ²	1072	0	0	29,746	31,887,176	0	0	29,746	31,887,176	
타일붙임몰탈/수영장	바닥, 131mm	M2	1179	0	0	6,875	8,106,096	0	0	6,875	8,106,096	
타일붙임몰탈/수영장	바닥, 26mm	M2	28	0	0	1,345	37,660	0	0	1,345	37,660	
타일붙임몰탈/수영장	벽, 15.5mm	M2	528	0	0	896	473,299	0	0	896	473,299	
타일붙임몰탈/수영장	벽, 24.5mm	M2	307	0	0	1,395	428,234	0	0	1,395	428,234	
타일붙임몰탈/수영장	벽, 18mm	M2	107	0	0	941	100,708	0	0	941	100,708	
< 계 >					44,522,777		150,497,779		0		195,020,556	

[공사명] 성남종합스포츠헌센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
10. 옥공사												
후로링설치/에어로빅, 요가, GX	북미산단풍나무, 22T*57*2130+내수합판	M2	164	73,899	12,119,468	19,606	3,215,318	542	88,920	94,047	15,423,706	
후로링설치/체육관, 워밍업실	북미산단풍나무, 22T*57*2130+내수합판	M2	951	71,922	68,397,346	19,606	18,644,925	542	515,632	92,069	87,557,903	
충격방지재설치/체육관	충격방지재 T=18+합판9T, 틀포함	M2	365	64,615	23,584,438	34,766	12,689,736	960	350,546	100,342	36,624,720	
충격방지재몰딩설치/체육관	라왕 30*45, 바니쉬	M	231	2,292	529,428	11,488	2,653,728	317	73,273	14,097	3,256,429	
흡음재설치/체육관관람석	천연나무성유흡음재 T=15, 틀포함	M2	1233	21,438	26,432,807	20,708	25,532,964	572	705,769	42,718	52,671,540	
흡음재설치/문화교실, 회의실	천연나무성유흡음재 T=15, 틀포함	M2	342	21,438	7,331,727	20,708	7,082,136	572	195,760	42,718	14,609,623	
무대후로링설치/무대, 준비실, 대기실	북미산단풍나무, 22T*57*2130+내수합판	M2	117	73,084	8,550,769	19,606	2,293,855	0	0	92,689	10,844,624	
무대전면부설치/무대	MDF T=9.0*2겹+무늬목필름+라왕귀틀,	M2	13	22,250	289,251	42,984	558,792	1,188	15,447	66,422	863,490	
무대측벽설치/무대	MDF T=9.0*2겹+무늬목필름, 틀포함	M2	220	18,143	3,991,548	29,118	6,405,872	805	177,056	48,066	10,574,476	
무대후벽설치/무대	천연나무성유흡음재 T=15, 틀포함	M2	197	21,438	4,223,246	20,708	4,079,476	572	112,762	42,718	8,415,484	
무대계단설치/무대	라왕 T=24, 30 W1200*L900*H800, 틀포함	개소	2	68,506	137,012	182,842	365,683	5,057	10,114	256,405	512,809	
무대계단설치/출연자대기실	라왕 T=24, 30 W1050*L900*H800, 틀포함	개소	1	68,506	68,506	182,842	182,841	5,057	5,057	256,405	256,404	
우레탄바니쉬도장/체육관, 무대후로링	바닥, 바탕정리(샌딩)포함	M2	1068	0	0	7,863	8,397,897	206	220,221	8,069	8,618,118	
배구금구	황동	조	1	272,912	272,912	0	0	0	0	272,912	272,912	
마루귀틀설치/탈의실은돌탁	라왕50*90(바니쉬)	m	4	3,621	14,484	4,358	17,433	0	0	7,979	31,917	
걸레받이설치/체육관, 워밍업실	라왕H90*24mm, 바니쉬	M	16	1,421	22,742	16,019	256,307	443	7,081	17,883	286,130	
걸레받이설치/골프연습장	MDF, H100*12T, 무늬목필름	M	92	2,217	203,982	918	84,419	0	0	3,135	288,401	
걸레받이설치/에어로빅, 요가, 헬스	MDF, H90*9T, 무늬목필름	M	99	2,138	211,691	918	90,842	0	0	3,056	302,533	
환기형걸레받이/체육관	라왕, 54*45+24*24+30*30, 바니쉬	M	77	2,309	177,769	16,019	1,233,478	443	34,080	18,771	1,445,327	
판재형걸레받이/무대, 관람석	라왕, H90*24, 바니쉬	M	207	1,421	294,229	16,019	3,315,974	443	91,618	17,883	3,701,821	
환기형걸레받이/문화교실, 회의실	라왕, 54*45+24*24+30*30, 바니쉬	M	154	2,309	355,539	16,019	2,466,956	443	68,160	18,771	2,890,655	
합성목재걸레받이설치	H100*10mm	M	1833	196	359,634	918	1,681,960	0	0	1,114	2,041,594	
문틀설치		m ²	313	0	0	34,666	10,850,583	0	0	34,666	10,850,583	
< 계 >					157,568,528		112,101,175		2,671,496		272,341,199	

[공사명] 성남종합스포츠텔센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
11. 방수공사												
고무아스팔트도막방수/지하외벽	수직(보호재누락→설변요청)	M2	7049	7,328	51,654,367	4,400	31,016,304	0	0	11,728	82,670,671	
고무아스팔트복합방수	바닥	M2	10313	10,473	108,010,111	5,680	58,577,840	0	0	16,153	166,587,951	
고무아스팔트복합방수	벽	M2	1536	10,442	16,039,372	6,080	9,338,880	0	0	16,522	25,378,252	
무기질탄성도막방수	바닥	M2	2264	7,403	16,759,939	3,440	7,788,160	0	0	10,843	24,548,099	
무기질탄성도막방수	벽	M2	1253	7,365	9,228,720	3,920	4,911,760	0	0	11,285	14,140,480	
비노출우레탄방수	수영장바닥,3T(탈우레탄)	M2	666	8,619	5,740,387	3,920	2,610,720	0	0	12,539	8,351,107	
비노출우레탄방수	수영장벽,3T(탈우레탄)	M2	415	8,582	3,561,447	4,400	1,826,000	0	0	12,982	5,387,447	
우레탄코너보강방수/화장실	W=200 바닥, 벽(방수높이)	M	2601	1,481	3,851,040	688	1,789,488	0	0	2,169	5,640,528	
침투식 액체방수	바닥	M2	1201	1,091	1,309,810	3,040	3,651,040	0	0	4,131	4,960,850	
침투식 액체방수	벽	M2	1664	1,053	1,752,524	3,520	5,857,280	0	0	4,573	7,609,804	
침투성 방수	바닥	M2	866	2,127	1,842,155	4,880	4,226,080	0	0	7,007	6,068,235	
침투성 방수	벽	M2	1035	2,046	2,117,713	5,920	6,127,200	0	0	7,966	8,244,913	
침투성 방수	천정	M2	200	2,127	425,440	4,880	976,000	0	0	7,007	1,401,440	
탈에폭시코팅	3회	M2	1020	1,604	1,636,182	1,818	1,854,768	0	0	3,423	3,490,950	
방수모르타르바름/바닥/트렌치	20mm	m²	14	1,229	17,211	9,940	139,161	0	0	11,170	156,372	
방수모르타르바름/바닥/트렌치	30mm	m²	75	2,109	158,152	15,460	1,159,462	0	0	17,568	1,317,614	
방수모르타르바름/벽/트렌치	20mm	m²	70	1,287	90,104	10,411	728,749	0	0	11,698	818,853	
보호몰탈 /바닥	콘크리트면,30mm	m²	13779	0	0	8,191	112,869,300	0	0	8,191	112,869,300	
보호몰탈 /바닥	콘크리트면,24mm	m²	271	0	0	7,273	1,971,037	0	0	7,273	1,971,037	
보호몰탈 /벽	콘크리트면,18mm	m²	1857	0	0	9,896	18,377,429	0	0	9,896	18,377,429	
보호몰탈 /벽	콘크리트면,20mm	m²	448	0	0	9,995	4,477,760	0	0	9,995	4,477,760	
OK배수판	B형45	M2	7937	5,458	43,322,527	0	0	0	0	5,458	43,322,527	
OK배수판	C50/70AF(벽체형)	M2	1174	18,514	21,735,201	0	0	0	0	18,514	21,735,201	
지수판	200×5	m	1291	8,190	10,573,806	14,561	18,798,509	0	0	22,752	29,372,315	
수밀코킹(방균용)	삼각, 5mm, 방습거울	m	668	197	131,262	737	492,182	0	0	933	623,444	
수밀코킹(방균용)	삼각, 5mm, 위생도기	m	103	197	20,239	737	75,890	0	0	933	96,129	
수밀코킹(실리콘)	10mm*10mm, 창호주위	m	10856	1,252	13,594,968	644	6,992,349	0	0	1,896	20,587,317	
< 계 >					313,572,677		306,633,348		0		620,206,025	

[공사명] 성남종합스포츠펀터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
12. 지붕및홍통공사												
루프드레인/주철제/강관배관용	D-100mm, 수직형	nr	33	46,922	1,548,422	16,485	544,018	0	0	63,407	2,092,440	
루프드레인/주철제	수직형, 125mm	nr(개)	2	85,857	171,713	17,578	35,156	0	0	103,435	206,869	
루프드레인/주철제	수직형, 150mm	nr(개)	1	88,862	88,861	17,578	17,578	0	0	106,440	106,439	
스테인레스 선홍통 설치	D-100mm, T-1.5mm	m	178	20,962	3,731,236	13,403	2,385,680	0	0	34,365	6,116,916	
스테인레스 선홍통 설치	D-150mm, T-2mm	m	50	37,131	1,856,565	15,914	795,710	0	0	53,046	2,652,275	
슬리브설치/통수관	PVC Ø30*L400	EA	2	177	354	1,817	3,633	0	0	1,994	3,987	
슬리브설치/방습벽배수	PVC Ø30*L200	EA	2	89	177	908	1,816	0	0	997	1,993	
슬리브설치/방습벽배수	PVC Ø50*L100	EA	51	113	5,757	454	23,133	0	0	567	28,890	
슬리브설치/방습벽배수	PVC Ø50*L200	EA	123	226	27,761	908	111,684	0	0	1,134	139,445	
기타콘크리트 제품	물받이블록, CONC	개	10	7,376	73,760	0	0	0	0	7,376	73,760	
< 계 >					7,504,606		3,918,408		0		11,423,014	

[공사명] 성남종합스포츠헌터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
13. 금속공사												
천장패널	알루미늄천장재, 스프란드럴, 300×0.6	m ²	187	34,667	6,482,766	0	0	0	0	34,667	6,482,766	
알루미늄 천정재/스포츠클라이밍	루버, 100*100*50*0.8	M2	93	36,880	3,429,840	0	0	0	0	36,880	3,429,840	
경량철골천정틀	M-BAR H:1m미만,인서트유	m ²	186	4,012	746,232	18,277	3,399,540	0	0	22,289	4,145,772	
경량철골천정틀	M-BAR H:1m이상,인서트유	m ²	12209	4,106	50,126,491	18,704	228,354,694	0	0	22,810	278,481,185	
경량철골천정틀	T-BAR H:1m이상(인서트유)	m ²	93	5,096	473,918	8,240	766,320	0	0	13,336	1,240,238	
계단논슬립설치	스텐레스,50mm(박킹1줄)	m	18	3,589	64,596	4,489	80,798	0	0	8,078	145,394	
AL물딩설(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	m	6545	1,553	10,162,421	728	4,764,760	0	0	2,281	14,927,181	
AL물딩설(C형)	15*30*15*1.0mm	m	2582	1,672	4,317,620	728	1,879,696	0	0	2,400	6,197,316	
철재커텐박스(C자형)	150*150*1.2t, STL(도장유)	m	964	3,895	3,754,490	20,376	19,642,464	52	50,513	24,323	23,447,467	
간접등박스	200*200*1.6T STL도장	M	41	9,839	403,382	38,586	1,582,009	111	4,538	48,535	1,989,929	
간접등박스	150*150*1.6T STL도장	M	184	8,229	1,514,191	32,390	5,959,686	93	17,112	40,712	7,490,989	
와이어메쉬	#8-150*150	m2	33645	511	17,189,230	278	9,339,852	0	0	789	26,529,082	
메탈라스깔기	바닥.#800	m ²	1179	390	459,338	898	1,058,270	0	0	1,287	1,517,608	
미장용코너비드/외코너	AL, 높이13mm	m	2704	362	978,848	2,924	7,907,307	0	0	3,286	8,886,155	
미장용코너비드/내코너	AL	m	1563	829	1,295,101	2,775	4,336,856	0	0	3,603	5,631,957	
창호주위비드	AL+코킹	m	1280	982	1,257,088	3,520	4,504,960	0	0	4,502	5,762,048	
걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	2003	258	517,374	2,971	5,951,113	0	0	3,229	6,468,487	
이질접합부비드/내코너	익스펜디드메탈라스 W=300	m	546	271	148,129	3,681	2,009,771	0	0	3,952	2,157,900	
이질접합부비드/평접합	조이너	m	473	369	174,489	2,987	1,412,898	0	0	3,356	1,587,387	
타일벽코너비드/외코너	타일코너	m	306	1,504	460,071	2,793	854,535	0	0	4,296	1,314,606	
타일벽코너비드/내코너	타일코너	m	1393	1,504	2,094,375	2,793	3,890,091	0	0	4,296	5,984,466	
스텐공프레임/화장실	900*2100, W240*45, 코킹	개소	2	47,417	94,834	28,286	56,571	0	0	75,703	151,405	
스텐공프레임/화장실	1000*2100, W330*45, 코킹	개소	16	301,484	4,823,750	144,210	2,307,366	0	0	445,695	7,131,116	
스텐공프레임/화장실	1100*2100, W330*45, 코킹	개소	2	307,282	614,563	146,983	293,966	0	0	454,265	908,529	
카스톱퍼	네오프렌계, 150*120*750mm	개소	494	21,723	10,731,013	5,197	2,567,219	0	0	26,920	13,298,232	
주차장코너가드	네오프렌계, 80*80*15*1000mm	M	204	8,311	1,695,382	6,930	1,413,638	0	0	15,240	3,109,020	
오픈트렌치	양면, L-30*30*3T 아연도금	m	283	3,695	1,045,656	2,351	665,389	2	650	6,048	1,711,695	
트렌치/외부계단	아연도그레이팅, W300, I-25*5*3t	m	10.7	12,470	133,430	4,433	47,430	4	39	16,907	180,899	
트렌치/지붕	아연도그레이팅, W600, I-25*5*3t	m	22	19,861	436,937	4,433	97,521	4	81	24,297	534,539	
트렌치/주차통로	아연도그레이팅, W200, I-50*5*3t	m	8	16,989	135,915	6,777	54,214	7	53	23,773	190,182	
트렌치	스텐, W150*3t	m	61	21,275	1,297,762	5,292	322,812	6	366	26,573	1,620,940	
트렌치	스텐, W200*3t	m	22	26,159	575,500	6,382	140,395	7	162	32,548	716,057	
스틸핸드레일/계단실(A)	FB60*12T+40*9T+20*9T+환봉 Ø12, H:9	m	423	26,849	11,357,253	105,961	44,821,418	298	126,054	133,108	56,304,725	
스틸핸드레일/내부철재계단(B)	FB60*12T+40*9T+20*9T+환봉 Ø12, H:9	m	17	26,849	456,438	105,961	1,801,333	298	5,066	133,108	2,262,837	
스틸핸드레일/벽부형	D38, I+25.4*1.5t, H:300	m	13	7,304	94,950	6,040	78,520	17	221	13,361	173,691	
스틸난간대/B1홀#2경사로	FB60*12T+FB40*9T, H:1100, 우레탄도장	m	13	27,768	360,977	109,526	1,423,832	308	4,009	137,602	1,788,818	
스틸난간대/외부계단, 1F지붕	FB60*15T+60*10T@1200+40*10T-3단	m	110	21,752	2,392,731	86,211	9,483,232	245	26,939	108,208	11,902,902	
스틸난간대/홀OPEN난간	FB50*15T+50*10T@1200+환봉 Ø10-3단,	m	142	11,927	1,693,676	48,830	6,933,803	139	19,695	60,896	8,647,174	
스틸난간대/관람석난간	FB60*15T+60*10T@1500+40*10T-4단	m	265	23,096	6,120,360	90,821	24,067,512	257	68,025	114,173	30,255,897	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
스틸난간대/2F휴게데크난간	FB60*15T+60*10T@1500*40*10T-2단	m	25	14,933	373,332	58,831	1,470,780	167	4,167	73,931	1,848,279	
스텐사다리/ELEV.PIT	W400*H2000, Ø38.1+22.3*2T	EA	5	36,615	183,076	6,365	31,824	7	37	42,987	214,937	
스텐사다리/ELEV.PIT	W400*H1500, Ø38.1+22.3*2T	EA	1	27,461	27,461	4,774	4,773	5	5	32,240	32,239	
스틸점검구뚜껑/집수정	1300*1300*4.5T 무늬강판	개	8	71,193	569,541	77,256	618,048	69	548	148,517	1,188,137	
스텐점검구/방습벽	벽, T=1.5, 390*190	개	76	36,285	2,757,690	18,243	1,386,483	0	0	54,529	4,144,173	
AL환기용그릴/방습벽	T=1.5, 390*190	개	76	10,375	788,530	6,322	480,502	0	0	16,698	1,269,032	
주방배식대	스텐, W400*1.5t	m	4	33,402	133,607	46,833	187,331	100	398	80,334	321,336	
철재틀설치/채육관상부벽하지들	ST`L ρ 100*50*3.2T, 녹막이도장	M2	148	20,738	3,069,253	84,712	12,537,376	248	36,689	105,698	15,643,318	
켓워크설치	W700*H1200	M	625	83,395	52,121,750	64,849	40,530,500	74	46,125	148,317	92,698,375	
점검용철재계단/다목적홀	W800*L1750*H1400	EA	1	66,807	66,807	297,838	297,838	883	883	365,529	365,528	
점검용철재계단/경영홀	Φ 1300*H8300	EA	1	551,888	551,888	2,429,312	2,429,312	7,242	7,241	2,988,442	2,988,441	
점검용철재계단/채육관	Φ 1300*H5450	EA	1	354,284	354,284	1,559,778	1,559,777	4,649	4,649	1,918,711	1,918,710	
파라펫캠후레싱/지붕천창턱	AL 스위트, W479*3.0T, 틀포함	M	33	27,137	895,514	12,646	417,304	565	18,648	40,348	1,331,466	
파라펫캠후레싱/지붕	AL 스위트, W632*3.0T, 틀포함	M	99	35,805	3,544,695	16,685	1,651,795	746	73,834	53,236	5,270,324	
파라펫캠후레싱/육탑지붕, 지붕, 스키	AL 스위트, W883*3.0T, 틀포함	M	1006	50,025	50,324,848	23,311	23,451,067	1,042	1,047,749	74,377	74,823,664	
파라펫캠후레싱/지붕	AL 스위트, W1555*3.0T, 틀포함	M	23	88,097	2,026,221	41,052	944,196	1,835	42,209	130,984	3,012,626	
엘리베이터후크	Ø 100*22t STL	개	5	530	2,651	540	2,700	0	0	1,070	5,351	
스텐레스재료분리대	바닥, W40*H60*1.5t	m	475	4,180	1,985,262	10,077	4,786,480	30	14,060	14,286	6,785,802	
재료분리대/스포츠클라이밍	바닥, SUS ρ-100*50*2.3T	m	18	20,711	372,803	15,855	285,393	47	851	36,614	659,047	
재료분리대/홀+복도	벽, ρ 100*30*3T SST	m	16	26,683	426,921	19,198	307,174	57	908	45,938	735,003	
창호상부보강	H=500, C-150*75*25*3.2T	M	5	2,316	11,580	14,203	71,016	36	181	16,556	82,777	
창호상부보강	H=600, C-150*75*25*3.2T	M	15	2,780	41,697	17,043	255,648	44	654	19,867	297,999	
창호상부보강	H=1080, C-150*75*25*3.2T	M	10	5,003	50,030	30,678	306,784	78	782	35,760	357,596	
창호상부보강	H=1100, C-150*75*25*3.2T	M	10	5,096	50,959	31,246	312,464	80	797	36,422	364,220	
창호상부보강	H=1200, C-150*75*25*3.2T	M	73	5,560	405,843	34,087	2,488,365	87	6,358	39,734	2,900,566	
창호상부보강	H=1430, C-150*75*25*3.2T	M	69	6,625	457,097	40,621	2,802,835	104	7,182	47,350	3,267,114	
창호상부보강	H=1800, C-150*75*25*3.2T	M	40	8,339	333,572	51,131	2,045,248	131	5,252	59,602	2,384,072	
창호상부보강	H=1950, C-150*75*25*3.2T	M	24	9,034	216,808	55,392	1,329,408	142	3,417	64,568	1,549,633	
창호상부보강	H=1990, C-150*75*25*3.2T	M	4	9,219	36,877	56,528	226,112	145	581	65,893	263,570	
창호상부보강	H=2200, C-150*75*25*3.2T	M	6	10,193	61,155	62,494	374,961	160	960	72,846	437,076	
창호상부보강	H=2550, C-150*75*25*3.2T	M	6	11,813	70,880	72,436	434,616	186	1,115	84,435	506,611	
창호상부보강	H=4750, C-150*75*25*3.2T	M	15	22,006	330,087	134,930	2,023,956	347	5,200	157,283	2,359,243	
알루미늄 스위트패널/내부OPENDAGURI	평판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	478	41,026	19,610,332	4,619	2,207,643	13,214	6,316,483	58,859	28,134,458	
알루미늄 스위트패널/내부기둥	곡판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	79	42,933	3,391,691	5,178	409,085	14,716	1,162,579	62,827	4,963,355	
알루미늄 스위트패널/외부계단벽	평판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	571	41,026	23,425,731	4,619	2,637,163	13,214	7,545,422	58,859	33,608,316	
알루미늄 스위트패널/외부계단천정	평판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	211	41,026	8,656,443	4,619	974,503	13,214	2,788,238	58,859	12,419,184	
알루미늄 스위트패널/외부기둥	곡판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	600	42,933	25,759,680	5,178	3,106,980	14,716	8,829,720	62,827	37,696,380	
알루미늄 스위트패널/D.A	평판 T=3 불소수지, 틀포함	M2	161	41,026	6,605,153	4,619	743,578	13,214	2,127,518	58,859	9,476,249	
알루미늄 복합패널/외벽	평판 T=4 불소수지, 틀포함	M2	2561	37,470	95,959,645	4,619	11,827,978	13,214	33,842,078	55,303	141,629,701	
알루미늄 복합패널/캐노피	평판 T=4 불소수지, 틀포함	M2	35	37,470	1,311,436	4,619	161,647	13,214	462,504	55,303	1,935,587	

[공사명] 성남종합스포츠허센타건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
알루미늄 쉬트패널/지붕	평판가공 T=3 비오염코팅,틀포함	M2	4459	41.026	182,934,042	4,619	20,593,891	13,214	58,923,009	58,859	262,450,942	
알루미늄 쉬트패널/지붕	곡판가공 T=3 비오염코팅,틀포함	M2	5911	50.525	298,652,092	6,094	36,022,225	17,318	102,369,062	73,937	437,043,379	
레인스크린설치	착색아연도강판0.8t	M2	5185	8.771	45,477,635	18,589	96,382,928	55	287,249	27,415	142,147,812	
< 계 >					984,537,716		685,391,478		226,308,865		1,896,238,059	

[공사명] 성남종합스포츠헬터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
14. 미장공사												
시멘트모르타르바름	바닥,30mm	㎡	4262	0	0	8,963	38,200,732	0	0	8,963	38,200,732	
시멘트모르타르바름	바닥,27mm	㎡	28	0	0	8,511	238,319	0	0	8,511	238,319	
시멘트모르타르바름	바닥,45mm	㎡	10	0	0	9,710	97,098	0	0	9,710	97,098	
시멘트모르타르바름	바닥,57mm	㎡	85	0	0	10,308	876,180	0	0	10,308	876,180	
시멘트모르타르바름/판넬히팅	바닥,65mm	㎡	2020	0	0	10,707	21,627,736	0	0	10,707	21,627,736	
시멘트모르타르바름/판넬히팅	바닥,70mm	㎡	204	0	0	10,955	2,234,840	0	0	10,955	2,234,840	
시멘트모르타르바름	내벽,18mm	㎡	20928	0	0	16,064	336,181,113	0	0	16,064	336,181,113	
시멘트모르타르바름	외벽,18mm	㎡	1044	0	0	16,064	16,770,502	0	0	16,064	16,770,502	
단열몰탈	천정 20MM 뽕칠	M2	13858	5,901	81,773,286	0	0	0	0	5,901	81,773,286	
단열몰탈	천정 50MM 뽕칠	M2	1157	14,752	17,068,064	0	0	0	0	14,752	17,068,064	
콘크리트면마무리		㎡	12865	0	0	4,898	63,008,910	0	0	4,898	63,008,910	
기계취니셔마감	콘크리트면	㎡	27656	0	0	4,237	117,172,940	0	0	4,237	117,172,940	
무기질바닥재	T=3.0	M2	7386	13,232	97,727,859	0	0	0	0	13,232	97,727,859	
칼라무늬콘크리트		M2	1433	22,128	31,709,424	0	0	0	0	22,128	31,709,424	
창틀주위모르타르충진		m	2949	0	0	1,592	4,695,692	0	0	1,592	4,695,692	
판넬히팅(T=80mm)	압출법보온판30T+경량기포CON`C50T	㎡	2020	2,942	5,942,840	855	1,727,504	203	409,858	4,000	8,080,202	
우레탄폼 충전	창호주위 (건식벽)	m	2859	511	1,459,519	2,178	6,225,472	0	0	2,688	7,684,991	
< 계 >							235,680,992			609,057,038	409,858	845,147,888

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
15. 창호공사												
ATD01[장애인화장실자동도어]	1.1*2.1=2.31	EA	18	774,480	13,940,640	0	0	0	0	774,480	13,940,640	
FSD01	1.0*2.1=2.1	EA	59	134,185	7,916,897	59,002	3,481,094	0	0	193,186	11,397,991	
FSD02	1.8*2.1=3.78	EA	17	212,952	3,620,178	95,861	1,629,633	0	0	308,813	5,249,811	
FSSD01	14.7*4.2=61.74	EA	1	2,395,856	2,395,855	1,124,731	1,124,731	0	0	3,520,587	3,520,586	
FSSD02	4.4*3.0=13.2	EA	1	833,159	833,159	391,350	391,350	0	0	1,224,510	1,224,509	
FSSD03	2.8*2.7=7.56	EA	1	514,120	514,120	242,979	242,979	0	0	757,099	757,099	
FSSD03A	2.5*2.5=6.25	EA	3	464,384	1,393,151	219,394	658,180	0	0	683,777	2,051,331	
FSSD04	1.8*3.0=5.4	EA	2	486,283	972,566	229,786	459,571	0	0	716,069	1,432,137	
FST01[서터박스,철물일체포함]	6.35*2.4=15.24	EA	1	1,989,926	1,989,925	781,151	781,151	0	0	2,771,077	2,771,076	
FST02[서터박스,철물일체포함]	6.1*3.25=19.825	EA	1	2,397,491	2,397,490	939,217	939,216	0	0	3,336,708	3,336,706	
FST03[서터박스,철물일체포함]	6.35*2.7=17.145	EA	3	2,020,923	6,062,767	814,070	2,442,208	0	0	2,834,992	8,504,975	
FST04[서터박스,철물일체포함]	6.1*3.85=23.485	EA	1	2,601,401	2,601,401	1,062,620	1,062,620	0	0	3,664,021	3,664,021	
FST05[서터박스,철물일체포함]	7.5*3.05=22.875	EA	1	2,637,002	2,637,001	1,130,916	1,130,916	0	0	3,767,918	3,767,917	
FST06[서터박스,철물일체포함]	7.5*3.95=29.625	EA	1	3,124,060	3,124,059	1,316,354	1,316,354	0	0	4,440,414	4,440,413	
FST07[서터박스,철물일체포함]	9.6*7.2=40.32	EA	2	4,311,184	8,622,368	2,244,434	4,488,867	0	0	6,555,618	13,111,235	
FST07[서터박스,철물일체포함]	9.6*3.0=28.8	EA	2	3,256,981	6,513,962	1,658,573	3,317,145	0	0	4,915,554	9,831,107	
FST07[서터박스,철물일체포함]	9.6*2.5=24.0	EA	8	2,511,470	20,091,761	1,081,344	8,650,752	0	0	3,592,814	28,742,513	
FST08[서터박스,철물일체포함]	7.9*4.2=33.18	EA	2	3,203,112	6,406,224	1,386,443	2,772,886	0	0	4,589,555	9,179,110	
FST08[서터박스,철물일체포함]	7.9*3.0=23.7	EA	2	2,422,354	4,844,707	1,035,911	2,071,822	0	0	3,458,265	6,916,529	
FST08[서터박스,철물일체포함]	7.9*2.5=19.75	EA	8	2,078,459	16,627,671	889,856	7,118,848	0	0	2,968,315	23,746,519	
SD01	0.9*2.1=1.89	EA	13	71,970	935,615	9,673	125,745	25,948	337,321	107,591	1,398,681	
SD01A	0.8*2.1=1.68	EA	1	63,974	63,973	8,598	8,597	23,065	23,064	95,636	95,634	
SD02	1.0*2.1=2.1	EA	8	79,967	639,739	10,747	85,979	28,831	230,648	119,546	956,366	
SD03	1.8*2.1=3.78	EA	15	143,941	2,159,112	19,345	290,179	51,896	778,434	215,182	3,227,725	
SD04	0.6*1.8=1.08	EA	38	41,126	1,562,772	5,527	210,033	14,827	563,433	61,480	2,336,238	
SD04A	0.5*1.0=0.5	EA	1	19,040	19,039	2,559	2,558	6,865	6,864	28,463	28,461	
SD05[장애인용미서기]	2.0*2.25=4.5	EA	30	385,980	11,579,400	0	0	0	0	385,980	11,579,400	
SSD01	3.5*2.7=9.45	EA	2	309,274	618,547	37,167	74,333	99,702	199,404	446,142	892,284	
SSD01A	2.8*2.7=7.56	EA	2	277,010	554,019	33,226	66,451	89,130	178,260	399,365	798,730	
SSD02	4.25*2.7=11.475	EA	1	343,843	343,842	41,389	41,388	111,029	111,029	496,261	496,259	
SSD03	14.025*2.7=37.867	EA	1	1,066,793	1,066,792	125,832	125,832	337,555	337,554	1,530,179	1,530,178	
SSD04	1.0*2.1=2.1	EA	16	71,453	1,143,241	9,227	147,624	24,751	396,012	105,430	1,686,877	
SSD05	1.4*2.1=2.94	EA	4	160,611	642,442	19,437	77,746	52,141	208,562	232,188	928,750	
SSD06	1.6*3.0=4.8	EA	1	220,362	220,361	26,656	26,655	71,506	71,505	318,523	318,521	
SSD07	2.4*2.7=6.48	EA	4	259,269	1,037,077	31,063	124,251	83,329	333,314	373,661	1,494,642	
SSD08	5.35*3.0=16.05	EA	1	508,820	508,820	62,141	62,141	166,699	166,698	737,660	737,659	
SSD09	2.5*2.1=5.25	EA	3	153,039	459,116	19,092	57,276	51,217	153,650	223,348	670,042	
SSD10	3.0*2.1=6.3	EA	1	166,871	166,870	20,872	20,871	55,991	55,990	243,733	243,731	
SSD10A	3.5*2.1=7.35	EA	2	219,401	438,801	27,000	54,000	72,430	144,860	318,831	637,661	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
SSD11	6.5*3.0=19.5	EA	1	645,230	645,230	76,607	76,606	205,504	205,503	927,341	927,339	
SSD12	6.8*3.0=20.4	EA	1	591,244	591,243	70,477	70,477	189,060	189,060	850,781	850,780	
SSD13	6.95*3.0=20.85	EA	1	665,972	665,971	79,140	79,140	212,300	212,300	957,412	957,411	
SSD14	9.2*3.0=25.5	EA	1	801,988	801,988	95,075	95,075	255,046	255,046	1,152,110	1,152,109	
SSD15	4.25*2.1=8.925	EA	1	278,151	278,151	33,929	33,928	91,017	91,016	403,097	403,095	
SSD17	15.1*3.0=45.3	EA	1	1,333,638	1,333,637	157,212	157,211	421,733	421,732	1,912,582	1,912,580	
SSD18	19.0*3.0=57.0	EA	1	1,705,698	1,705,698	201,197	201,196	539,726	539,726	2,446,621	2,446,620	
SSD19	26.1*3.0=78.3	EA	1	2,475,911	2,475,910	290,958	290,957	780,516	780,516	3,547,385	3,547,383	
SSD20	13.1*3.0=39.3	EA	1	1,183,795	1,183,794	140,309	140,309	376,391	376,391	1,700,495	1,700,494	
SSD21	10.4*3.0=31.2	EA	1	953,942	953,941	112,471	112,471	301,712	301,712	1,368,125	1,368,124	
SSD21A	3.5*3.0=10.5	EA	1	234,552	234,551	29,315	29,315	78,641	78,640	342,508	342,506	
SSD22[자동문포함]	7.4*3.0=22.2	EA	2	1,541,803	3,083,606	78,193	156,386	209,760	419,519	1,829,756	3,659,511	
SSD23	1.8*3.0=5.4	EA	2	140,349	280,697	17,567	35,134	47,125	94,250	205,041	410,081	
SSD24	3.1*3.0=9.3	EA	1	310,835	310,834	37,311	37,310	100,089	100,089	448,235	448,233	
SSD25	2.6*3.0=7.8	EA	1	287,789	287,788	34,496	34,495	92,538	92,537	414,823	414,820	
SSD26	2.6*2.7=7.02	EA	1	268,488	268,487	32,189	32,188	86,349	86,349	387,026	387,024	
SSD27	4.0*3.0=12	EA	1	382,539	382,539	45,378	45,377	121,729	121,728	549,646	549,644	
SSD28	5.4*2.2=11.88	EA	1	358,086	358,085	43,465	43,464	116,597	116,597	518,147	518,146	
SSD29	5.5*3.0=16.5	EA	1	488,572	488,571	58,552	58,552	157,071	157,070	704,195	704,193	
SSD30	6.5*3.0=19.5	EA	1	589,947	589,946	70,394	70,394	188,839	188,838	849,180	849,178	
SSD31	4.1*3.0=12.3	EA	1	423,348	423,347	50,581	50,581	135,688	135,687	609,616	609,615	
SSD32[자동문포함]	27.35*3.0=82.05	EA	1	4,214,888	4,214,888	289,166	289,166	775,711	775,710	5,279,765	5,279,764	
SSD33[자동문포함]	18.53*3.0=55.59	EA	1	3,283,649	3,283,648	179,165	179,165	480,625	480,624	3,943,439	3,943,437	
SSD34	2.25*2.1=4.725	EA	1	171,595	171,594	20,856	20,855	55,947	55,946	248,397	248,395	
SSD35	2.5*3.0=7.5	EA	1	282,483	282,483	33,844	33,843	90,788	90,788	407,115	407,114	
SSD36	2.05*3.0=6.15	EA	1	206,459	206,459	25,098	25,097	67,327	67,326	298,884	298,882	
SSD37	2.4*3.0=7.2	EA	1	290,405	290,404	34,887	34,886	93,587	93,587	418,879	418,877	
SSD38	5.0*3.0=15.0	EA	2	427,934	855,868	50,918	101,836	136,592	273,184	615,445	1,230,888	
SSD39	15.9*3.0=47.7	EA	1	1,396,964	1,396,964	165,107	165,106	442,912	442,912	2,004,983	2,004,982	
SSD40[자동문포함]	30.25*4.2=127.05	EA	1	4,587,856	4,587,855	319,996	319,995	858,413	858,412	5,766,264	5,766,262	
SSD41	1.8*3.0=5.4	EA	2	262,750	525,499	31,509	63,018	84,526	169,051	378,784	757,568	
SSD42	6.2*3.0=18.6	EA	1	563,589	563,588	67,099	67,099	179,999	179,998	810,687	810,685	
SSD43	6.0*3.0=18.0	EA	1	580,128	580,127	69,275	69,275	185,836	185,835	835,239	835,237	
SSD44	2.1*3.0=6.3	EA	6	150,000	899,997	18,721	112,324	50,220	301,318	218,940	1,313,639	
SSD45	2.4*3.0=7.2	EA	6	278,571	1,671,423	33,370	200,219	89,517	537,104	401,458	2,408,746	
SSD46	3.0*3.0=9.0	EA	1	306,226	306,225	36,748	36,747	98,579	98,579	441,552	441,551	
SSD47	7.9*3.0=23.7	EA	1	820,325	820,324	96,914	96,913	259,978	259,978	1,177,216	1,177,215	
SSD48	3.4*3.0=10.2	EA	1	323,966	323,965	38,911	38,910	104,381	104,380	467,257	467,255	
SSD49	4.35*3.0=13.05	EA	1	367,753	367,752	44,259	44,259	118,728	118,728	530,740	530,739	
SSD50	6.1*3.0=18.3	EA	1	503,696	503,696	60,324	60,323	161,823	161,823	725,843	725,842	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
SSD51	1.8*2.9=5.22	EA	2	137,601	275,201	17,212	34,424	46,173	92,346	200,987	401,971	
SSF01	4.0*1.5=6.0	EA	1	123,491	123,490	66,372	66,372	0	0	189,863	189,862	
SSW01	1.2*1.5=1.8	EA	8	95,264	762,115	51,192	409,536	0	0	146,456	1,171,651	
SSW02	2.4*1.5=3.6	EA	2	173,286	346,571	90,540	181,080	0	0	263,826	527,651	
SSW03	3.0*1.5=4.5	EA	1	158,774	158,774	85,320	85,320	0	0	244,094	244,094	
WD01	1.0*2.1=2.1	EA	85	187,646	15,949,935	8,765	745,008	0	0	196,411	16,694,943	
WD01A	0.9*2.1=1.89	EA	41	187,646	7,693,498	8,765	359,356	0	0	196,411	8,052,854	
WD02	1.8*2.1=3.78	EA	14	375,293	5,254,096	17,530	245,414	0	0	392,822	5,499,510	
WD03[무늬목도어]	1.0*2.1=2.1	EA	2	442,118	884,236	8,765	17,529	0	0	450,883	901,765	
단열셔터설치/장비반입구+전기실	3.000 x 2.400 = 7.200	EA	1	1,601,350	1,601,350	0	0	0	0	1,601,350	1,601,350	
자동문	SLW-1000	SET	1	1,180,160	1,180,160	0	0	0	0	1,180,160	1,180,160	
배연창개폐기(HW-600D)	2-CHIN	SET	176	199,152	35,050,752	0	0	0	0	199,152	35,050,752	
연동제어반	200*300*100	EA	7	147,520	1,032,640	0	0	0	0	147,520	1,032,640	
전원반	전원반	EA	2	516,320	1,032,640	0	0	0	0	516,320	1,032,640	
BUTT HINGE 4.0" x 4.0"	AH-S4040	EA	561	3,393	1,903,473	0	0	0	0	3,393	1,903,473	
BUTT HINGE 5.0" x 4.0"	AH-S5040	EA	444	4,794	2,128,713	0	0	0	0	4,794	2,128,713	
MORTISE LOCKSET-PR1	5-PR1	EA	1	143,832	143,832	0	0	0	0	143,832	143,832	
MORTISE LOCKSET-ENT	5-ENT	EA	53	157,109	8,326,766	0	0	0	0	157,109	8,326,766	
MORTISE LOCKSET-ENT (for WD)	5-ENT for WD	EA	86	157,109	13,511,356	0	0	0	0	157,109	13,511,356	
DUMMY TRIM	5-DT	EA	45	123,179	5,543,064	0	0	0	0	123,179	5,543,064	
목문용 DOOR LOCK	AL-1942	EA	56	13,277	743,500	0	0	0	0	13,277	743,500	
EXIT DEVICE (PASSAGE)	ED-2100P-10	EA	24	143,832	3,451,968	0	0	0	0	143,832	3,451,968	
EXIT DEVICE (CLASSROOM)	ED-2100P-40	EA	31	150,470	4,664,582	0	0	0	0	150,470	4,664,582	
DOOR CLOSER	SAK-200	EA	114	44,256	5,045,184	0	0	0	0	44,256	5,045,184	
FLOOR DOOR STOP	FS-100	EA	194	2,360	457,917	0	0	0	0	2,360	457,917	
WALL DOOR STOP	WS05	EA	61	2,729	166,481	0	0	0	0	2,729	166,481	
FLUSH BOLT	FB-20	EA	90	6,491	584,181	0	0	0	0	6,491	584,181	
DUSTPROOF STRIKE	D-03	EA	236	1,992	470,017	0	0	0	0	1,992	470,017	
FLOOR CLOSER	CX-80	EA	161	177,762	28,619,617	0	0	0	0	177,762	28,619,617	
FLOOR CLOSER	CX-90	EA	30	287,664	8,629,920	0	0	0	0	287,664	8,629,920	
FLOOR CLOSER-NHO	CX-80 NHO	EA	18	212,429	3,823,718	0	0	0	0	212,429	3,823,718	
FLOOR CLOSER-NHO	CX-90 NHO	EA	4	314,955	1,259,820	0	0	0	0	314,955	1,259,820	
PUSH / PULL HANDLE	LM G52	EA	179	47,944	8,581,976	0	0	0	0	47,944	8,581,976	
PUSH / PULL HANDLE	LM G502	EA	34	137,194	4,664,582	0	0	0	0	137,194	4,664,582	
BOTTOM RAIL DEADLOCK	AB-200	EA	191	21,907	4,184,198	0	0	0	0	21,907	4,184,198	
MORTISE CYLINDER	ABC-100	EA	191	17,776	3,395,254	0	0	0	0	17,776	3,395,254	
MORTISE THUMBTURN	ABT-100	EA	191	13,719	2,620,405	0	0	0	0	13,719	2,620,405	
MORTISE DEADLOCK	AM-100	EA	35	21,907	766,738	0	0	0	0	21,907	766,738	
MORTISE CYLINDER	AMC-100	EA	35	17,776	622,167	0	0	0	0	17,776	622,167	
FLUSH RING HANDLE	FR-13	EA	35	5,458	191,040	0	0	0	0	5,458	191,040	

[공사명] 성남종합스포츠헤센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
PUSH / PULL PLATE	P981 x P984	EA	4	246.358	985.433	0	0	0	0	246.358	985.433	
< 계 >					363,693,613		51,635,623		14,608,537		429,937,773	

[공사명] 성남종합스포츠험센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
16. 유리공사												
방화유리	8MM	M2	66	84,972	5,608,125	0	0	0	0	84,972	5,608,125	
강화유리	강화유리, 투명, 10mm	m²	1009	22,091	22,290,020	0	0	0	0	22,091	22,290,020	
복층유리	복층유리, 로이, 24mm	m²	2174	30,020	65,264,349	0	0	0	0	30,020	65,264,349	
복층유리(일면반강화)	로이, 24mm	M2	67	42,117	2,821,839	0	0	0	0	42,117	2,821,839	
복층유리(양면반강화)	로이, 24mm	M2	343	45,141	15,483,431	0	0	0	0	45,141	15,483,431	
복층유리	로이, 24mm 블루	M2	1926	31,237	60,163,232	0	0	0	0	31,237	60,163,232	
복층유리(양면반강화)	로이, 24mm 블루	M2	1826	48,903	89,296,695	0	0	0	0	48,903	89,296,695	
안전필름-비산방지	칼라 4mile	M2	1725	8,352	14,407,200	6,400	11,040,000	0	0	14,752	25,447,200	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.912*2.1m	개	8	105,392	843,136	20,000	160,000	0	0	125,392	1,003,136	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.9*2.1m	개	24	101,704	2,440,896	20,000	480,000	0	0	121,704	2,920,896	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.925*2.1m	개	16	107,605	1,721,676	20,000	320,000	0	0	127,605	2,041,676	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.95*2.1m	개	17	109,080	1,854,360	20,000	340,000	0	0	129,080	2,194,360	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*1.0*2.1m	개	18	109,080	1,963,440	20,000	360,000	0	0	129,080	2,323,440	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*1.0*2.2m	개	1	114,243	114,243	20,000	20,000	0	0	134,243	134,243	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.9*2.2m	개	4	105,392	421,568	20,000	80,000	0	0	125,392	501,568	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.9*2.4m	개	64	114,243	7,311,564	20,000	1,280,000	0	0	134,243	8,591,564	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.912*2.4m	개	16	117,194	1,875,097	20,000	320,000	0	0	137,194	2,195,097	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.925*2.4m	개	18	120,144	2,162,592	20,000	360,000	0	0	140,144	2,522,592	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*0.95*2.4m	개	6	120,882	725,289	20,000	120,000	0	0	140,882	845,289	
강화유리문-뉴세이프	투명,손보호,12mm*1.0*2.4m	개	1	120,882	120,881	20,000	20,000	0	0	140,882	140,881	
방화유리문	투명,8mm*0.9*2.1m	개	8	717,250	5,737,996	109,600	876,800	16,227	129,817	843,077	6,744,613	
방화유리문	투명,8mm*0.95*2.4m	개	8	802,851	6,422,809	128,000	1,024,000	19,915	159,321	950,766	7,606,130	
방화유리문	투명,8mm*0.9*2.4m	개	4	795,050	3,180,198	124,000	496,000	17,702	70,809	936,752	3,747,007	
방화유리문	투명,8mm*0.912*2.4m	개	2	795,050	1,590,099	124,000	248,000	17,702	35,404	936,752	1,873,503	
유리깨우기및닦기-코킹시공포함	10MM미만	M2	66	0	0	6,644	438,523	0	0	6,644	438,523	
유리깨우기및닦기-코킹시공포함	10MM이상	M2	1009	0	0	7,292	7,357,628	0	0	7,292	7,357,628	
유리깨우기및닦기-코킹시공포함	복층유리24MM	M2	6337	0	0	11,708	74,193,596	0	0	11,708	74,193,596	
방습거울설치 - 합판12MM + STS 1.5	5mm,틀포함	M2	131	23,249	3,045,553	22,108	2,896,148	12	1,558	45,368	5,943,259	
거울설치/에어로빅.요가.GX.헬스장	강화반사유리 T=5.0	M2	186	19,244	3,579,365	13,306	2,474,841	12	2,213	32,561	6,056,419	
패턴유리설치/B1/홀	패턴유리(지정색),틀포함	M2	34	122,963	4,180,745	22,108	751,672	12	404	145,083	4,932,821	
샤워부스설치/속소	1800*2500	EA	32	272,287	8,713,180	128,282	4,105,011	0	0	400,569	12,818,191	
샤워부스설치/속소	1600*2500	EA	5	255,240	1,276,201	120,384	601,920	0	0	375,624	1,878,121	
샤워부스설치/속소	1550*2500	EA	2	250,978	501,956	118,409	236,817	0	0	369,387	738,773	
유리주위코킹	5*5,실리콘	M	6380	206	1,313,004	0	0	0	0	206	1,313,004	
유리주위코킹(방화유리)	5*5,실리콘	M	468	482	225,763	0	0	0	0	482	225,763	
구조용코킹	5*16,실리콘	M	12576	1,275	16,029,369	0	0	0	0	1,275	16,029,369	
노튼테이프설치	1.5*45	M	12576	1,079	13,566,988	354	4,456,934	0	0	1,433	18,023,922	
웨더코킹		M	26531	1,073	28,467,763	2,130	56,521,642	0	0	3,203	84,989,405	
< 계 >					394,720,622		171,579,532		399,526		566,699,680	

[공사명] 성남종합스포츠텔센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
17. 도장공사												
조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	㎡	3149	920	2,898,024	2,910	9,164,534	0	0	3,831	12,062,558	
조합페인트칠	철재면 2회, 붓칠	㎡	299	1,335	399,165	376	112,394	0	0	1,711	511,559	
녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	㎡	3149	472	1,485,068	2,146	6,756,494	0	0	2,617	8,241,562	
녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	㎡	33871	861	29,145,995	1,404	47,548,109	0	0	2,264	76,694,104	
수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	㎡	17202	586	10,085,532	4,299	73,953,118	0	0	4,885	84,038,650	
수성페인트	내벽3회, GB면	㎡	2120	1,257	2,663,992	5,338	11,315,712	0	0	6,594	13,979,704	
수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	㎡	99	728	72,062	5,332	527,868	0	0	6,060	599,930	
수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	㎡	1044	852	888,966	4,470	4,666,262	0	0	5,321	5,555,228	
비닐페인트	내벽3회	㎡	635	2,442	1,550,479	4,064	2,580,640	0	0	6,506	4,131,119	
비닐페인트	내벽3회 (GB면)	㎡	351	3,681	1,291,960	4,064	1,426,464	0	0	7,745	2,718,424	
비닐페인트	내천장3회 (GB면)	㎡	5972	3,712	22,165,675	3,821	22,817,817	0	0	7,532	44,983,492	
갈레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	㎡	261	1,659	433,025	6,237	1,627,935	0	0	7,896	2,060,960	
안전페인트칠	모르타르면2회 .2급	㎡	1474	456	671,996	4,444	6,550,456	0	0	4,900	7,222,452	
안전페인트칠	바닥	㎡	17	439	7,456	3,418	58,112	0	0	3,857	65,568	
우레탄페인트	철재면	M2	13672	3,853	52,676,848	5,128	70,110,016	0	0	8,981	122,786,864	
다채무늬도료	내벽	㎡	3027	1,572	4,757,233	2,736	8,281,872	0	0	4,308	13,039,105	
다채무늬도료	내천장	㎡	1008	1,600	1,613,102	2,936	2,959,488	0	0	4,536	4,572,590	
분진방지코팅/ACCESS FLOOR바탕	바닥	㎡	1435	2,360	3,386,456	2,266	3,251,997	0	0	4,626	6,638,453	
에폭시코팅	0.3mm	㎡	5047	3,786	19,106,427	2,741	13,832,817	0	0	6,527	32,939,244	
라인마킹(실선)	상운식 W: 150	M	2780	18	50,040	61	169,302	9	25,020	88	244,362	
장애인주차마킹		EA	6	309	1,854	1,024	6,144	152	909	1,485	8,907	
< 계 >					155,351,355		287,717,551		25,929		443,094,835	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
18. 수장공사												
천장 패널	불연천장재, 아이텍스, 6×300×600mm	m ²	1599	2,803	4,481,837	0	0	0	0	2,803	4,481,837	
천장 패널	불연천장재, MT-440, M-Bar용, 12×300	m ²	3115	4,573	14,245,518	0	0	0	0	4,573	14,245,518	
천장 패널	불연천장재, MT-200, T-Bar용, 15×600	m ²	98	4,249	416,362	0	0	0	0	4,249	416,362	
천장 패널	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×600×600	m ²	2997	29,504	88,422,588	0	0	0	0	29,504	88,422,588	
석고판못붙임(바탕용)	천정, 일반9.5mm*2겹(자재포함)	m ²	7905	2,231	17,635,264	5,575	44,072,746	0	0	7,806	61,708,010	
비닐무석면타일붙임(디럭스)	300*300*3.0mm(웍스무)	m ²	2933	5,123	15,024,585	6,519	19,121,400	0	0	11,642	34,145,985	
러버타일붙임(계단중보행용)	480*1500*5.0mm	m ²	10	41,218	412,182	4,800	48,000	0	0	46,018	460,182	
PVC탄성바닥재/헬스장	T=9.0	M2	432	47,944	20,711,808	0	0	0	0	47,944	20,711,808	
장판지 깔기	고급	m ²	286	6,350	1,815,957	1,113	318,260	0	0	7,462	2,134,217	
장판지 깔기/속소	고급	m ²	1734	6,350	11,010,033	1,113	1,929,595	0	0	7,462	12,939,628	
카펫타일붙임/골프연습장	600*600*6.0mm	m ²	275	16,919	4,652,670	2,784	765,600	0	0	19,703	5,418,270	
고무매트 깔기/스포츠클라이밍	500*500*50T	m ²	40	54,407	2,176,272	3,736	149,440	0	0	58,143	2,325,712	
벽지바름/속소	고급	m ²	2659	2,790	7,419,141	2,659	7,070,812	0	0	5,449	14,489,953	
반자지바름/속소	고급	m ²	1837	2,790	5,125,597	2,659	4,884,950	0	0	5,449	10,010,547	
약세수후로아(전도성타일마감)	H=300이하, 600*600*3.0T(상판1.6/하판1.6)	M2	1435	53,740	77,116,900	10,800	15,498,000	0	0	64,540	92,614,900	
화장실 칸막이	T:20(내수PB)/HPM/사면-PVC EDGE	M2	452	81,136	36,673,472	0	0	0	0	81,136	36,673,472	
DRY WALL(T=200)/스크린골프	GS12.5T*2겹+양면+GW50T	M2	255	23,083	5,886,267	18,570	4,735,452	0	0	41,654	10,621,719	
DRY WALL(T=200)/운영사무실	GS12.5T*2겹+양면+GW50T	M2	76	23,083	1,754,338	18,570	1,411,350	0	0	41,654	3,165,688	
DRY WALL(T=200)/일반실	GS12.5T*2겹+양면+GW50T	M2	1500	23,083	34,625,100	18,570	27,855,600	0	0	41,654	62,480,700	
석고보드붙이기/내부철골기둥	GS12.5t*2겹+한면+α-50*50	M2	996	16,126	16,061,695	57,466	57,235,737	140	139,639	73,732	73,437,071	
DRY WALL(C-65)	GS12.5t 2겹양면	M2	52	16,211	842,987	23,202	1,206,524	0	0	39,414	2,049,511	
방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m ²	9685	135	1,303,601	382	3,698,701	0	0	517	5,002,302	
단열재 설치(벽격자)	압출법보온판`특호` 85mm	m ²	8171	9,938	81,204,215	2,718	22,212,046	0	0	12,657	103,416,261	
단열재 본드붙임	SLAB밀, 압출법보온판`특호`, 160mm	m ²	5853	18,937	110,836,505	8,816	51,600,048	0	0	27,753	162,436,553	
단열재 본드붙임	SLAB밀, 압출법보온판`특호`, 75mm	m ²	1364	8,778	11,973,192	8,816	12,025,024	0	0	17,594	23,998,216	
단열재 타설부착	SLAB, 압출법보온판`특호`, 160mm	m ²	1497	18,910	28,307,970	2,838	4,247,887	0	0	21,747	32,555,857	
단열재 바닥깔기	압출법보온판`특호`, 160mm	m ²	1491	18,186	27,115,027	734	1,094,990	0	0	18,920	28,210,017	
단열재 바닥깔기	압출법보온판`특호`, 80mm	m ²	204	9,058	1,847,832	734	149,817	0	0	9,792	1,997,649	
압출스치로폼 본드붙임	벽, 비중0.035, 60mm	m ²	7049	6,986	49,241,494	7,347	51,785,478	0	0	14,332	101,026,972	
유리면흡음판설치(벽)	G/W64K.50T + G/C	m ²	2547	16,219	41,308,519	7,346	18,711,280	0	0	23,565	60,019,799	
층간방화구획설치	양면50mm	M	899	2,719	2,444,650	13,837	12,439,283	34	30,566	16,590	14,914,499	
커튼월BACK PANEL	양면50mm+갈바철판1.2t+조합P	M2	1765	11,427	20,168,302	36,371	64,195,168	83	147,201	47,881	84,510,671	
신축성PVC시트붙임	ecolux(1000*1000), 바리솔	EA	15	442,560	6,638,400	0	0	0	0	442,560	6,638,400	
신축성PVC시트붙임	innosol 락장(조명용화이트), 바리솔	M	184	14,752	2,714,368	0	0	0	0	14,752	2,714,368	
신축성PVC시트붙임	innosol rail, 바리솔	M	184	3,688	678,592	0	0	0	0	3,688	678,592	
신축성PVC시트붙임	innosol 시공비, 바리솔	M	184	0	0	16,000	2,944,000	0	0	16,000	2,944,000	
< 계 >					752,293,240		431,407,188		317,406		1,184,017,834	

[공사명] 성남종합스포츠험센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
19. 기타공사												
접착형전자블럭(점,선형)	300*300*7	EA	1327	4,794	6,362,168	0	0	0	0	4,794	6,362,168	
장애인전용주차안내표지판	벽부형,700*600	EA	4	147,520	590,080	0	0	0	0	147,520	590,080	
장애인용화장실안내판	렉산,배면인쇄+아크릴 200*80	EA	16	44,256	708,096	0	0	0	0	44,256	708,096	
장애인용안내촉지판	렉산,배면인쇄+아크릴 점자타공 130*	EA	13	23,603	306,841	0	0	0	0	23,603	306,841	
영유아거치대	코알라(미국)/311*476*143	EA	3	169,648	508,944	0	0	0	0	169,648	508,944	
핸드드라이어(손건조기)	음이온,적외선	EA	48	156,002	7,488,115	0	0	0	0	156,002	7,488,115	
쓰레기분리수거함	6종	개소	1	885,120	885,120	0	0	0	0	885,120	885,120	
보관락카/수영장	W300*0350,현장설치도,25T집성목,오크	EA	120	36,880	4,425,600	0	0	0	0	36,880	4,425,600	
보관락카/골프연습장	W350*0400,현장설치도,25T집성목,오크	EA	62	44,256	2,743,872	0	0	0	0	44,256	2,743,872	
락카/탈의실	W300*0350,현장설치도,25T집성목,오크	EA	55	36,880	2,028,400	0	0	0	0	36,880	2,028,400	
락카/탈의실	W300*0500,현장설치도,25T집성목,오크	EA	252	43,518	10,966,636	0	0	0	0	43,518	10,966,636	
신발장/속소	780*300,현장설치도,25T집성목,오크	EA	47	42,043	1,976,030	0	0	0	0	42,043	1,976,030	
냉장고선반/속소	T220-25MM Forming 방수PB+HPM	EA	47	36,880	1,733,360	0	0	0	0	36,880	1,733,360	
자전거보관대	3.0*2.0*2.0(7대거치)+캐노피(STS+폴	개소	3	1,423,568	4,270,704	0	0	0	0	1,423,568	4,270,704	
자전거보관대	4.0*2.0*2.0(10대거치)+캐노피(STS+폴	개소	4	1,762,864	7,051,456	0	0	0	0	1,762,864	7,051,456	
그리스트랩뚜껑	900*600*600	EA	1	626,094	626,094	11,101	11,100	0	0	637,195	637,194	
안네데스크(지하2층)	3900*2850*1050	EA	1	234,749	234,749	715,126	715,125	0	0	949,875	949,874	
안네데스크(지하1층)	3650*2100*1050	EA	1	189,467	189,466	582,020	582,020	0	0	771,487	771,486	
안네데스크(지상1층)	5300*2750*1200	EA	1	1,269,335	1,269,335	1,229,814	1,229,813	2,189	2,189	2,501,338	2,501,337	
EXPANSION JOINT	외부 WCC-15	M	25	69,334	1,733,360	0	0	0	0	69,334	1,733,360	
EXPANSION JOINT	내부벽 P-10	M	21	83,349	1,750,324	0	0	0	0	83,349	1,750,324	
EXPANSION JOINT	내부천정 P-10	M	13	60,483	786,281	0	0	0	0	60,483	786,281	
EXPANSION JOINT	내부바닥 M-50P-5T	M	13	110,640	1,438,320	0	0	0	0	110,640	1,438,320	
부력방지 락볼트	D25	식	1	21,972,250	21,972,250	0	0	0	0	21,972,250	21,972,250	
롤스크린용 원단 (수동)	(수동)	M2	2304	13,277	30,589,747	0	0	0	0	13,277	30,589,747	
롤스크린용 원단 (수동)	(수동), 빛투과율3%	M2	605	13,277	8,032,464	0	0	0	0	13,277	8,032,464	
롤스크린용 원단 (전동)	(전동)	M2	180	11,802	2,124,288	0	0	0	0	11,802	2,124,288	
롤스크린용 원단 (암막)		M2	511	13,277	6,784,444	0	0	0	0	13,277	6,784,444	
METEOR 518A6 18/20		EA	10	181,450	1,814,496	0	0	0	0	181,450	1,814,496	
악세사리-LT5090-롤		SET	10	22,128	221,280	0	0	0	0	22,128	221,280	
모터라인수신기(틸팅기능포함)		EA	10	40,126	401,255	0	0	0	0	40,126	401,255	
Telis 4 RTS Pure 447MHz (텔리스 푸		EA	3	44,256	132,768	0	0	0	0	44,256	132,768	
Situo RTS 447MHz (시츄오 벽 부착형		EA	12	34,225	410,696	0	0	0	0	34,225	410,696	
샤프트 90mm		M	14	10,326	144,569	0	0	0	0	10,326	144,569	
사각 하단바		M	14	5,163	72,284	0	0	0	0	5,163	72,284	
신형 하단바 캡		EA	20	236	4,722	0	0	0	0	236	4,722	
Wire TYPE 부속자재		SET	10	22,128	221,280	0	0	0	0	22,128	221,280	
샤프트 43m/m, 0.74kg/m		M	992	2,729	2,707,366	0	0	0	0	2,729	2,707,366	
하단바(수동 벤틴 롤스크린용) 0.368		M	992	1,402	1,390,288	0	0	0	0	1,402	1,390,288	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
신형 하단바캡		Pcs	840	148	123,984	0	0	0	0	148	123,984	
벤틴 수동용 측면브라켓		Pcs	840	221	185,892	0	0	0	0	221	185,892	
벤틴용 수동 상대바-0.67kg/m		M	992	2,471	2,451,232	0	0	0	0	2,471	2,451,232	
벤틴 수동용 상대브라켓		Pcs	1271	258	328,172	0	0	0	0	258	328,172	
Cover f. fixing braket		Pcs	840	258	216,888	0	0	0	0	258	216,888	
Lift ass. spring R ø42/ø52 Lar		Pcs	420	4,426	1,858,752	0	0	0	0	4,426	1,858,752	
Brake mechanism Large roller b		Pcs	420	221	92,946	0	0	0	0	221	92,946	
End plug f/Large roller blind		Pcs	420	295	123,942	0	0	0	0	295	123,942	
Ball chain plast ø4 5x6		M	2107	369	777,061	0	0	0	0	369	777,061	
Joint for ball chain plastic		Pcs	420	148	61,992	0	0	0	0	148	61,992	
Chain stopper, Large Roll		Pcs	420	74	30,996	0	0	0	0	74	30,996	
광폭하단바(shy용)-EW7		M	124	5,163	640,236	0	0	0	0	5,163	640,236	
가이드레일(S)-몸체(shy용)60*33		M	36	5,163	185,875	0	0	0	0	5,163	185,875	
가이드레일(S)-지지대(shy용)60*33		M	36	5,163	185,875	0	0	0	0	5,163	185,875	
가이드레일(D) 80*33 돌출형		M	294	5,163	1,517,980	0	0	0	0	5,163	1,517,980	
가이드레일(D) 80*33 평형		M	294	5,163	1,517,980	0	0	0	0	5,163	1,517,980	
이너레일 INR-01 (shy용) 회색		M	511	5,163	2,638,395	0	0	0	0	5,163	2,638,395	
Controller 결선비 및 시운전		SET	62	11,064	685,968	0	0	0	0	11,064	685,968	
Spring cushion gum		M	3415	516	1,763,506	0	0	0	0	516	1,763,506	
SHY Slide-Fastner Grey17.5mm(s		M	511	738	376,913	0	0	0	0	738	376,913	
Weight-Bar Cover(BK-001)White		M	247	5,163	1,275,310	0	0	0	0	5,163	1,275,310	
Spring cushion gum(1.4*22.6)		M	124	516	64,033	0	0	0	0	516	64,033	
SHY Slide-Fastner Black 19mm		M	124	738	91,462	0	0	0	0	738	91,462	
하단바 캡BC-EW-7(shy용)		EA	208	369	76,710	0	0	0	0	369	76,710	
w :7480 x H : 9200		SET	2	1,268,672	2,537,344	0	0	0	0	1,268,672	2,537,344	
Glydea 35 RTS		SET	2	185,875	371,750	0	0	0	0	185,875	371,750	
Glydea 조립 레일 7.0 - 7.5		SET	2	246,654	493,307	0	0	0	0	246,654	493,307	
수동 롤스크린 설치시공비		SET	472	2,950	1,392,588	0	0	0	0	2,950	1,392,588	
원단 가공비(수동)		M2	3419	738	2,521,854	0	0	0	0	738	2,521,854	
원단 가공비(전동)		M2	180	738	132,768	0	0	0	0	738	132,768	
SHY 원단 가공비		M2	511	3,688	1,884,568	0	0	0	0	3,688	1,884,568	
Roll 전동 높은창(9m이상) - 와이어		SET	10	22,128	221,280	0	0	0	0	22,128	221,280	
SHY 전동 (RF-B60) - (3m)		SET	16	33,192	531,072	0	0	0	0	33,192	531,072	
SHY 전동 (ERF-B60) - (6m)		SET	36	44,256	1,593,216	0	0	0	0	44,256	1,593,216	
레일커버RC-01 (shy용) 회색		M	1022	5,163	5,276,790	0	0	0	0	5,163	5,276,790	
< 계 >					171,326,185		2,538,058		2,189		173,866,432	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20. 1. 수영장공사												
손잡이타일	245*120*25	M	105	33,930	3,562,608	0	0	0	0	33,930	3,562,608	
손잡이코너타일	120X120X25	EA	4	8,114	32,454	0	0	0	0	8,114	32,454	
수영장골타일	245X120X9	M	108	16,227	1,752,537	0	0	0	0	16,227	1,752,537	
수조바닥타일	245X120X8.5	M2	687	14,014	9,627,892	0	0	0	0	14,014	9,627,892	
수조벽체안전선타일	245X120X8.5	M2	13	14,752	191,776	0	0	0	0	14,752	191,776	
수조벽타일	245X120X8.5	M2	439	14,014	6,152,321	0	0	0	0	14,014	6,152,321	
트렌치타일	245X120X8.5	M2	55	14,014	770,792	0	0	0	0	14,014	770,792	
트렌치지지대	2000X25X25X15	M	220	3,688	811,360	0	0	0	0	3,688	811,360	
계단타일	245X90X60	EA	25	20,653	516,320	0	0	0	0	20,653	516,320	
계단막단타일	245X120X13	EA	12	4,426	53,107	0	0	0	0	4,426	53,107	
DECK논스립타일	370*245*9	M2	1203	18,440	22,183,320	0	0	0	0	18,440	22,183,320	
주벽체타일(지정타일)	300*300	M2	799	14,752	11,786,848	0	0	0	0	14,752	11,786,848	
주벽체타일(모자이크타일)	45X45	M2	119	22,128	2,633,232	0	0	0	0	22,128	2,633,232	
손잡이타일붙이기	245*120*25	M	102	0	0	21,436	2,186,431	0	0	21,436	2,186,431	
골타일붙이기	245*120*9	M	105	0	0	22,562	2,368,968	0	0	22,562	2,368,968	
트렌치타일붙이기	245*120*8.5	M	107	0	0	28,549	3,054,721	0	0	28,549	3,054,721	
트렌치지지대붙이기	2000*25*25*15	M	214	0	0	14,424	3,086,736	0	0	14,424	3,086,736	
수조바닥타일붙이기	245*120*8.5	M2	667	0	0	21,142	14,101,980	0	0	21,142	14,101,980	
수조벽타일붙이기	245*120*8.5	M2	427	0	0	24,203	10,334,766	0	0	24,203	10,334,766	
주벽체타일붙이기	300*300	M2	776	0	0	24,134	18,728,294	0	0	24,134	18,728,294	
모자이크타일붙이기	45*45	M2	116	0	0	26,708	3,098,128	0	0	26,708	3,098,128	
DECK논스립타일붙이기	370*245*9	M2	1168	0	0	24,315	28,400,153	0	0	24,315	28,400,153	
계단타일시공		M2	4	0	0	245,477	981,907	0	0	245,477	981,907	
타일벽 코너비드설치	PVC	m	684	1,504	1,028,394	2,793	1,910,138	0	0	4,296	2,938,532	
타일시멘트	압착용, 회색, 25KG	포	639	2,213	1,413,979	0	0	0	0	2,213	1,413,979	
타일시멘트	줄눈용, 백색, 25KG	포	128	2,877	368,217	0	0	0	0	2,877	368,217	
몰탈접착제 (슈퍼셀다인)	18KG	CAN	26	21,390	556,150	0	0	0	0	21,390	556,150	
트렌치카바(신형)	ACT-TC-1	M	270	22,128	5,974,560	0	0	0	0	22,128	5,974,560	
트렌치카바코너		EA	10	9,589	95,888	0	0	0	0	9,589	95,888	
코오스로프(50M)	ACT-CR-3	M	450	24,341	10,953,360	0	0	0	0	24,341	10,953,360	
경기용턴버클	ACT-TB-3	개	9	63,434	570,902	0	0	0	0	63,434	570,902	
코오스로프(25M)	ACT-CR-2	M	475	14,752	7,007,200	0	0	0	0	14,752	7,007,200	
로프턴버클	ACT-TB-2	개	19	44,994	854,878	0	0	0	0	44,994	854,878	
터치판걸이	ACT-TC-1	대	20	320,118	6,402,368	0	0	0	0	320,118	6,402,368	
스타트대	ACT-SB-3	대	20	522,958	10,459,168	0	0	0	0	522,958	10,459,168	
스타트대받침	ACT-ST	대	20	309,054	6,181,088	0	0	0	0	309,054	6,181,088	
부정출발표시지주	ACT-WS-1	조	2	240,458	480,915	0	0	0	0	240,458	480,915	
부정출발표시지주금구	ACT-WSA	개	4	95,888	383,552	0	0	0	0	95,888	383,552	
배영턴표시지주	ACT-BC-1	조	2	240,458	480,915	0	0	0	0	240,458	480,915	

[공사명] 성남종합스포츠허센타건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
배영턴표시지주금구	ACT-BCA	개	4	95,150	380,601	0	0	0	0	95,150	380,601	
핸드레일	ACT-HR-1	조	6	240,458	1,442,745	0	0	0	0	240,458	1,442,745	
수중입수사다리(5M)	ACT-NS-1	개	1	474,277	474,276	0	0	0	0	474,277	474,276	
입수사다리금구	ACT-NSA	개	8	78,923	631,385	0	0	0	0	78,923	631,385	
다이빙핸드레일	제작	M	24	302,416	7,257,984	0	0	0	0	302,416	7,257,984	
로프권치기	ACT-RK-1	개	10	520,008	5,200,080	0	0	0	0	520,008	5,200,080	
다이빙스프링보드	ACT-DS	대	4	6,638,400	26,553,600	0	0	0	0	6,638,400	26,553,600	
다이빙스프링보드몸체	ACT-DSF	조	4	4,425,600	17,702,400	0	0	0	0	4,425,600	17,702,400	
스프링보드금구	ACT-DSA	개	24	78,923	1,894,156	0	0	0	0	78,923	1,894,156	
나그란텍스		M2	24	71,547	1,717,132	0	0	0	0	71,547	1,717,132	
수구용금구	ACT-WPA	개	12	148,258	1,779,091	0	0	0	0	148,258	1,779,091	
수구용로프	ACT-WP-CR	식	1	1,119,677	1,119,676	0	0	0	0	1,119,677	1,119,676	
수구용턴버클		개	12	49,419	593,030	0	0	0	0	49,419	593,030	
흙배플설치	25t*600*4800mm,수성P	M2	295	60,362	17,806,849	64,000	18,880,000	0	0	124,362	36,686,849	
흙배플용천정틀설치	STL.PIPE,불소P	M2	1382	1,827	2,525,190	14,400	19,900,800	0	0	16,227	22,425,990	
< 계 >					200,364,296		127,033,022		0		327,397,318	

[공사명] 성남종합스포츠헬센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.2. 안전요원실												
DECK논스립타일 (AZ-SN17)	370*245*9	M2	12	19,066	228,795	0	0	0	0	19,066	228,795	
DECK논스립타일붙이기	370*245*9	M2	12	0	0	24,315	291,782	0	0	24,315	291,782	
수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m ²	34	586	19,934	4,299	146,169	0	0	4,885	166,103	
걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m ²	1	1,659	1,659	6,237	6,237	0	0	7,896	7,896	
천장패널	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×600×	m ²	12	29,504	354,048	0	0	0	0	29,504	354,048	
AL물딩설(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	m	14	1,553	21,737	728	10,192	0	0	2,281	31,929	
< 계 >					626,173		454,380		0		1,080,553	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.3. 탈의실(남)												
비닐시트깔기(경보행용)	2.3mm우드룸(약스무)	m2	96	7,536	723,465	1,021	97,996	0	0	8,557	821,461	
수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m ²	176	586	103,188	4,299	756,641	0	0	4,885	859,829	
결레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m ²	6	1,659	9,954	6,237	37,423	0	0	7,896	47,377	
경량철골천정틀	M-BAR H: 1m이상, 인서트유	m ²	87	4,106	357,195	18,704	1,627,230	0	0	22,810	1,984,425	
석고판못붙임(바탕용)	천정, 일반9.5mm*2겹(자재포함)	m ²	87	2,231	194,088	5,575	485,042	0	0	7,806	679,130	
텍스붙임(석고보드위)	6mm천정, 텍스포함	m ²	87	6,055	526,819	4,439	386,210	0	0	10,495	913,029	
락가장		EA	196	99,996	19,599,137	9,846	1,929,737	0	0	109,841	21,528,874	
신발장		EA	240	9,464	2,271,264	7,876	1,890,240	0	0	17,340	4,161,504	
파우더하부가구	제작	M	9	91,823	826,407	9,846	88,610	0	0	101,669	915,017	
각파이프구조틀		M	9	14,329	128,961	66,369	597,319	0	0	80,698	726,280	
지정인조대리석		M	9	89,102	801,918	9,846	88,610	0	0	98,948	890,528	
파우더상판(유리포함)		M	9	110,889	997,996	9,846	88,610	0	0	120,734	1,086,606	
거울설치 - 합판9MM + STS 1.5mm	5mm, 틀포함	M2	12	21,444	257,322	22,108	265,296	12	142	43,563	522,760	
< 계 >					26,797,714		8,338,964		142		35,136,820	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.5. 사우나(남)												
타일붙임(바닥)	200*200	m2	9	4,131	37,178	12,290	110,606	0	0	16,421	147,784	
의자틀 목상치기	□-30*30 @450	M	4	15,166	60,665	13,600	54,400	0	0	28,766	115,065	
스기목 붙이기(의자)	THK18	M2	7	194,403	1,360,822	13,600	95,200	0	0	208,003	1,456,022	
바닥 목상치기	□-30*30 @450	M2	9	4,467	40,204	11,760	105,840	0	0	16,227	146,044	
스기목 붙이기(바닥)	THK22	M2	9	209,893	1,889,035	13,600	122,400	0	0	223,493	2,011,435	
단열재설치	THK30 양면	M2	13	5,306	68,981	3,840	49,920	0	0	9,146	118,901	
벽체 목상치기	□-30*30 @600	M2	13	4,467	58,073	11,760	152,880	0	0	16,227	210,953	
CRC보드 설치	THK6	M2	13	10,521	136,775	6,960	90,480	0	0	17,481	227,255	
시질레이션 취부	THK0.5 은박	M2	13	1,682	21,863	2,080	27,040	0	0	3,762	48,903	
스기목 붙이기(벽체)	THK18	M2	13	194,403	2,527,241	13,600	176,800	0	0	208,003	2,704,041	
단열재설치	THK30 양면	M2	18	5,306	95,513	3,840	69,120	0	0	9,146	164,633	
천정 목상치기	□-30*30 @450	M2	18	4,467	80,409	11,760	211,680	0	0	16,227	292,089	
CRC보드 설치	THK4.5	M2	18	8,081	145,454	7,040	126,720	0	0	15,121	272,174	
시질레이션 취부	THK0.5 은박	M2	18	1,682	30,272	2,080	37,440	0	0	3,762	67,712	
스기목 붙이기(천정)	THK12	M2	9	168,587	1,517,284	13,600	122,400	0	0	182,187	1,639,684	
스토브	380V 15kw	EA	1	2,965,152	2,965,152	0	0	0	0	2,965,152	2,965,152	
콘트롤판넬	300*400*200	SET	1	480,178	480,177	0	0	0	0	480,178	480,177	
화재감지기	150℃	SET	1	199,890	199,889	0	0	0	0	199,890	199,889	
내화벽돌	0.5B	M2	4	91,462	365,849	0	0	0	0	91,462	365,849	
향화석		KG	60	1,475	88,512	0	0	0	0	1,475	88,512	
전기배선공사		식	1	516,320	516,320	0	0	0	0	516,320	516,320	
< 계 >					12,685,668		1,552,926		0		14,238,594	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.6. 화장실(남)												
타일붙임(바닥)	200*200	m2	13	4,131	53,701	12,290	159,764	0	0	16,421	213,465	
타일붙임(벽)	250*400	m2	61	4,220	257,413	23,868	1,455,948	0	0	28,088	1,713,361	
방습거울설치 - 합판12MM + STS 1.5mm,틀포함		M2	1	23,249	23,248	22,108	22,108	12	11	45,368	45,367	
천장패널	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×600×	m ²	13	29,504	383,552	0	0	0	0	29,504	383,552	
AL몰딩설(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	m	22	1,553	34,159	728	16,016	0	0	2,281	50,175	
각파이프구조틀		M	1	14,329	14,329	66,369	66,368	0	0	80,698	80,697	
지정인조대리석		M	1	89,102	89,102	9,846	9,845	0	0	98,948	98,947	
< 계 >					855,504		1,730,049		11		2,585,564	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.7. 탈의실(여)												
비닐시트깔기(경보행용)	2.3mm 우드름(웍스무)	m ²	114	7,536	859,115	1,021	116,371	0	0	8,557	975,486	
수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m ²	214	586	125,468	4,299	920,007	0	0	4,885	1,045,475	
걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m ²	7	1,659	11,613	6,237	43,661	0	0	7,896	55,274	
경량철골천정틀	M-BAR H: 1m이상, 인서트유	m ²	114	4,106	468,049	18,704	2,132,233	0	0	22,810	2,600,282	
석고판못붙임(바탕용)	천정, 일반9.5mm*2겹(자재포함)	m ²	114	2,231	254,322	5,575	635,572	0	0	7,806	889,894	
텍스붙임(석고보드위)	6mm천정, 텍스포함	m ²	114	6,055	690,315	4,439	506,068	0	0	10,495	1,196,383	
락가장		EA	244	99,996	24,398,926	9,846	2,402,326	0	0	109,841	26,801,252	
신발장		EA	360	9,464	3,406,896	7,876	2,835,360	0	0	17,340	6,242,256	
파우더하부가구	제작	M	13	91,823	1,193,701	9,843	127,961	0	0	101,666	1,321,662	
각파이프구조틀		M	13	14,329	186,278	66,369	862,794	0	0	80,698	1,049,072	
지정인조대리석		M	13	89,103	1,158,336	9,846	127,992	0	0	98,948	1,286,328	
파우더상판(유리포함)		M	13	110,889	1,441,550	9,846	127,992	0	0	120,734	1,569,542	
거울설치 - 합판9MM + STS 1.5mm	5mm,틀포함	M2	17	21,444	364,539	22,108	375,836	12	202	43,563	740,577	
< 계 >					34,559,108		11,214,173		202		45,773,483	

[공사명] 성남종합스포츠헂터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.8. 샤워실(여)												
화강석두겹돌(수마)/샤워실	포천석300*30mm, 몰탈30mm	m	14	0	0	10,880	152,320	0	0	10,880	152,320	
타일붙임(바닥)	200*200	m2	134	4,131	553,540	12,290	1,646,806	0	0	16,421	2,200,346	
타일붙임(벽)	250*400	m2	263	4,220	1,109,833	23,868	6,277,284	0	0	28,088	7,387,117	
천장패널	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×600×	m²	134	29,504	3,953,536	0	0	0	0	29,504	3,953,536	
AL몰딩설(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	m	126	1,553	195,640	728	91,728	0	0	2,281	287,368	
방습거울설치 - 합판12MM + STS 1.5	5mm, 틀포함	M2	15	23,249	348,727	22,108	331,620	12	178	45,368	680,525	
수밀코킹(방균용)	삼각, 5mm, 방습거울	m	31	197	6,091	737	22,840	0	0	933	28,931	
< 계 >					6,167,367		8,522,598		178		14,690,143	

[공사명] 성남종합스포츠클럽경기장공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
20.10. 화장실(여)												
타일붙임(바닥)	200*200	m2	15	4,131	61,963	12,290	184,344	0	0	16,421	246,307	
타일붙임(벽)	250*400	m2	49	4,220	206,775	23,868	1,169,532	0	0	28,088	1,376,307	
방습거울설치 - 합판12MM + STS 1.5mm,틀포함		M2	3	23,249	69,745	22,108	66,324	12	35	45,368	136,104	
천장패널	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×600×	m ²	15	29,504	442,560	0	0	0	0	29,504	442,560	
AL몰딩설(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	m	18	1,553	27,948	728	13,104	0	0	2,281	41,052	
각파이프구조틀		M	3	14,329	42,987	66,369	199,106	0	0	80,698	242,093	
지정인조대리석		M	3	89,102	267,306	9,846	29,536	0	0	98,948	296,842	
< 계 >												
					1,119,284		1,661,946		35		2,781,265	

[공사명] 성남종합스포츠허브센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
22. 1. 인공암벽공사												
합판등반패널제작설치(21T)	L4.3m x H12m x 35%	m2	69.7	16,398	1,142,968	64,000	4,460,800	0	0	80,398	5,603,768	
합판등반패널제작설치(21T)	L7.3m x H12m x 25%	m2	109.5	14,441	1,581,267	56,000	6,132,000	0	0	70,441	7,713,267	
합판등반패널제작설치(21T)	L8.2m x H12m x 15%	m2	113.2	13,522	1,530,645	53,600	6,067,520	0	0	67,122	7,598,165	
합판등반패널제작설치(21T)	L4.0m x H2.8m x 15%	m2	12.9	13,522	174,428	53,600	691,440	0	0	67,122	865,868	
합판등반패널제작설치(21T)	L7.0m x H4.0m x 35%	m2	37.8	15,661	591,978	64,000	2,419,200	0	0	79,661	3,011,178	
합판등반패널제작설치(21T)	L1.2m x H3m x 15%	m2	4.2	13,522	56,790	53,600	225,120	0	0	67,122	281,910	
TUBING	M42.2*1.8t	Ea	396	14,383	5,695,747	0	0	0	0	14,383	5,695,747	
TUBING	M34*1.9t	Ea	396	12,761	5,053,158	0	0	0	0	12,761	5,053,158	
패널플라켓트	주물가공품/아연도	Ea	396	5,532	2,190,672	0	0	0	0	5,532	2,190,672	
찬널플라켓트	주물가공품/아연도	Ea	396	3,319	1,314,403	0	0	0	0	3,319	1,314,403	
H/T볼트	M12*45	Set	871	332	289,172	0	0	0	0	332	289,172	
접시머리렌치볼트	M10*35/아연도	Ea	1389	384	532,820	0	0	0	0	384	532,820	
T-nut	M10	Ea	8335	354	2,951,423	0	0	0	0	354	2,951,423	
패널레일	C-41*41*2.6t	Ea	152	34,032	5,172,864	17,600	2,675,200	0	0	51,632	7,848,064	
보강구조물		식	1	1,384,480	1,384,480	4,000,000	4,000,000	0	0	5,384,480	5,384,480	
퍼즐매트	25mm	m2	83	29,504	2,448,832	0	0	0	0	29,504	2,448,832	
스폰지매트리스	1.2x2x0.3	Ea	25	221,280	5,532,000	0	0	0	0	221,280	5,532,000	
인공홀드	L	Ea	400	9,500	3,800,120	0	0	0	0	9,500	3,800,120	
인공홀드	M	Ea	600	6,506	3,903,420	0	0	0	0	6,506	3,903,420	
인공홀드	S	Ea	500	3,924	1,962,050	0	0	0	0	3,924	1,962,050	
인공홀드	XS	Ea	100	1,962	196,210	0	0	0	0	1,962	196,210	
도금렌치볼트	M10*35	Ea	300	263	78,780	0	0	0	0	263	78,780	
도금렌치볼트	M10*45	Ea	700	295	206,570	0	0	0	0	295	206,570	
도금렌치볼트	M10*55	Ea	600	317	190,320	0	0	0	0	317	190,320	
홀드셋팅인건비	30EA-SET	식	1	0	0	1,920,000	1,920,000	0	0	1,920,000	1,920,000	
"V"탐고리	스텐레스2카라비너	Ea	10	101,789	1,017,888	0	0	0	0	101,789	1,017,888	
패널스톤코팅		m2	347.3	2,715	942,745	7,752	2,692,269	428	148,609	10,894	3,783,623	
행거		Set	180	4,794	862,992	0	0	0	0	4,794	862,992	
고소작업장비		식	1	0	0	0	0	2,360,320	2,360,320	2,360,320	2,360,320	
조립부자재	경첩브라켓 등	식	1	590,080	590,080	0	0	0	0	590,080	590,080	
< 계 >					51,394,822		31,283,549		2,508,929		85,187,300	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
22.3. 골프연습장공사												
PIPE	1 1/2 INCH	본	29	20,653	598,931	0	0	0	0	20,653	598,931	
앙카볼트		EA	58	2,213	128,342	0	0	0	0	2,213	128,342	
페인트	은분	말	2	22,128	44,256	0	0	0	0	22,128	44,256	
용접 및 도색	4인 * 3일	인	12	0	0	68,001	816,010	0	0	68,001	816,010	
골프망	PE 40합	M2	1200	959	1,150,680	0	0	0	0	959	1,150,680	
재단 및 설치		M2	1200	0	0	680	816,000	0	0	680	816,000	
A/C WIRE	6 mm	M	220	2,213	486,816	0	0	0	0	2,213	486,816	
P.P. 로프	8 mm	롤	2	22,128	44,256	0	0	0	0	22,128	44,256	
P.P. 로프	5 mm	롤	4	20,653	82,611	0	0	0	0	20,653	82,611	
AUTO TEE-UP M/C	실내용	SET	12	1,032,640	12,391,680	0	0	0	0	1,032,640	12,391,680	
설치비		SET	12	0	0	40,000	480,000	0	0	40,000	480,000	
컴퓨터 & 모니터		SET	1	1,106,400	1,106,400	0	0	0	0	1,106,400	1,106,400	
통신 제어 시스템	통신 422	SET	1	1,253,920	1,253,920	0	0	0	0	1,253,920	1,253,920	
타석 전기 및 통신공사	설치비포함	타석	12	9,080	108,960	120,000	1,440,000	0	0	129,080	1,548,960	
ACCESS SOFT-WARE		SET	1	1,106,400	1,106,400	0	0	0	0	1,106,400	1,106,400	
인조잔디(페어웨이)	8 mm	M2	120	8,261	991,344	0	0	0	0	8,261	991,344	
완충패드		M2	120	3,688	442,560	0	0	0	0	3,688	442,560	
타포린		M2	120	3,688	442,560	0	0	0	0	3,688	442,560	
인조잔디(타석)	12 mm	M2	60	9,958	597,456	0	0	0	0	9,958	597,456	
접착제		M2	180	1,118	201,150	0	0	0	0	1,118	201,150	
시공비		M2	180	0	0	2,400	432,000	0	0	2,400	432,000	
페어웨이 목공사	설치비포함	M2	120	21,192	2,543,040	12,000	1,440,000	0	0	33,192	3,983,040	
타석대 목공사	설치비포함	M2	42	22,667	952,022	12,000	504,000	0	0	34,667	1,456,022	
타석대 몰딩(SUS)	설치비포함	M	33	10,877	358,934	2,400	79,200	0	0	13,277	438,134	
DRIVER BRUSH	300*1000*27T	EA	12	25,816	309,792	0	0	0	0	25,816	309,792	
IRON BRUSH	300*1000*27T	EA	12	25,816	309,792	0	0	0	0	25,816	309,792	
인조잔디 타석매트	1000*1000*27T	EA	12	62,696	752,352	0	0	0	0	62,696	752,352	
타석매트 몰딩(SUS)	1600*1000*12T	EA	12	25,816	309,792	0	0	0	0	25,816	309,792	
연습용 볼	2PCS	EA	600	332	199,200	0	0	0	0	332	199,200	
TARGET	1400*1800	EA	12	14,752	177,024	0	0	0	0	14,752	177,024	
휴식용 의탁자	의자1+탁자1+채결이	SET	12	110,640	1,327,680	0	0	0	0	110,640	1,327,680	
타석 칸막이	거울포함	SET	12	81,136	973,632	0	0	0	0	81,136	973,632	
골프채 세척다이	대	SET	1	132,768	132,768	0	0	0	0	132,768	132,768	
타석스크린	일식	SET	12	3,835,520	46,026,240	0	0	0	0	3,835,520	46,026,240	
퍼팅장 목공사	2 PLY	M2	40	31,320	1,252,800	24,000	960,000	0	0	55,320	2,212,800	
인조잔디	8 mm	M2	40	8,261	330,448	0	0	0	0	8,261	330,448	
인조잔디	50 mm	M2	9	9,958	89,618	0	0	0	0	9,958	89,618	
접착제		M2	49	1,118	54,757	0	0	0	0	1,118	54,757	
시공비		M2	49	0	0	2,400	117,600	0	0	2,400	117,600	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
23. 철거공사												
벽돌및블록벽철거	백호0.7M3+대형브레이커	m ²	162	1,406	227,804	2,767	448,189	2,442	395,636	6,615	1,071,629	
철근콘크리트벽철거(30CM미만)	소형브레이커25KG	m ²	16	5,502	88,033	101,851	1,629,619	2,995	47,915	110,348	1,765,567	
철근콘크리트벽철거	백호0.7M3+대형브레이커	m ²	3971	3,887	15,434,879	12,118	48,118,989	5,888	23,382,439	21,893	86,936,307	
철근콘크리트커팅	T=500,RING	M	35	3,097	108,402	27,858	975,044	1,826	63,920	32,782	1,147,366	
철골재철거	LPG사용	톤	1,488	0	0	294,271	437,875	0	0	294,271	437,875	
텍스 및 합판 철거(천정)	아스칼텍스 6T	m ²	19	0	0	2,753	52,303	0	0	2,753	52,303	
텍스 및 합판 철거(천정)	리빙우드 10T	m ²	42	0	0	2,753	115,617	0	0	2,753	115,617	
텍스 및 합판 철거(천정)	방라이트 3T	m ²	1316	0	0	2,753	3,622,684	0	0	2,753	3,622,684	
경량철골천정을 철거	천정	m ²	1496	0	0	6,930	10,366,681	0	0	6,930	10,366,681	
지붕판넬 철거/롤러스케이트장	SUPER SPAN+를포함	m ²	2732	0	0	8,706	23,783,699	0	0	8,706	23,783,699	
지붕판넬 철거/야외공연장	폴리카보네이트	m ²	74	0	0	2,821	208,739	0	0	2,821	208,739	
알미늄창 철거		M2	704	0	0	19,267	13,564,108	0	0	19,267	13,564,108	
철재문 철거		M2	38	0	0	28,955	1,100,297	0	0	28,955	1,100,297	
스텐레스도어 철거		M2	48	0	0	16,924	812,352	0	0	16,924	812,352	
화강석 철거	판석	M2	375	0	0	19,375	7,265,700	0	0	19,375	7,265,700	
핸드레일 철거		M	179	0	0	19,541	3,497,803	0	0	19,541	3,497,803	
조형물 철거	호돌이동상	EA	1	57,460	57,459	492,120	492,120	278,977	278,976	828,557	828,555	
기념탑 이설		EA	1	0	0	1,719,246	1,719,246	240,721	240,720	1,959,967	1,959,966	
철강철	철강철, 고철, 작업철부산물	kg	-1,488	455,600	-677,932	0	0	0	0	455,600	-677,932	
철강철	철강철, 고철, 작업철부산물	kg	-51730	456	-23,588,880	0	0	0	0	456	-23,588,880	
철강철	철강철, 스텐레스, 작업철부산물	KG	-546	2,000	-1,092,000	0	0	0	0	2,000	-1,092,000	
철강철	철강철, 알루미늄, 작업철부산물	KG	-5628	2,000	-11,256,000	0	0	0	0	2,000	-11,256,000	
석면해체허가서작성,제출	노동부허가대관	식	1	0	0	0	0	295,040	295,040	295,040	295,040	
방라이트 보양작업	테이프,비닐등	M2	103.13	0	0	0	0	2,655	273,851	2,655	273,851	
텍스 보양작업	테이프,비닐등	M2	123.04	0	0	0	0	2,950	363,017	2,950	363,017	
약품살포	습윤제살포	M2	479.97	0	0	0	0	590	283,230	590	283,230	
기계손료	음압기,진공청소기	M2	479.97	0	0	0	0	1,106	531,038	1,106	531,038	
석면해체-실내		M2	226.17	0	0	0	0	2,655	600,571	2,655	600,571	
석면해체-실외		M2	253.8	0	0	0	0	4,942	1,254,279	4,942	1,254,279	
보호구및소모품	보호의,필터,장갑등	M2	479.97	0	0	0	0	1,770	849,690	1,770	849,690	
포장,이동,적재		M2	479.97	0	0	0	0	1,328	637,256	1,328	637,256	
뒷정리	잔재물처리등	M2	479.97	0	0	0	0	738	354,025	738	354,025	
작업후 공기질측정		식	1	0	0	0	0	331,920	331,920	331,920	331,920	
지정폐기물운반비	석면	회	1	0	0	0	0	390,928	390,928	390,928	390,928	
지정폐기물처리비	석면	톤	3.35	0	0	0	0	132,768	444,772	132,768	444,772	
< 계 >					-20,698,235		118,211,065		31,019,223		128,532,053	

[공사명] 성남종합스포츠헤센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
25. 작업부산물												
철강설-철근	철강설, 고철, 작업설부산물	톤	-70.128	455.600	-31,950,316	0	0	0	0	455.600	-31,950,316	
철강설-철골	철강설, 고철, 작업설부산물	톤	-159.17	455.600	-72,516,029	0	0	0	0	455.600	-72,516,029	
< 계 >					-104,466,345		0		0		-104,466,345	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
26. 운반비												
시멘트운반	L:10km, 덤프8톤	포	46095	0	0	0	0	531	24,481,054	531	24,481,054	
운반비(트레일러20톤)	철근 L:10km.	톤	2675.28	0	0	0	0	4,428	11,846,122	4,428	11,846,122	
운반비(트레일러20톤+크레인10톤)	철골 L:30km	톤	3431.12	0	0	0	0	9,068	31,113,730	9,068	31,113,730	
< 계 >									67,440,906		67,440,906	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.1. 토공사												
..1) 흙쌓기/토사	비다짐	m3	621	268	166,552	147	91,038	128	79,301	543	336,891	
..1) 흙깍기공/토사	중규모	m3	15040	390	5,864,096	335	5,038,400	233	3,508,832	958	14,411,328	
..1) 터파기/육상토사	0-2m 기계	m3	980	407	398,664	261	256,074	377	369,362	1,045	1,024,100	
..2) 되메우기/토사(기계100%)	다짐	m3	809	479	387,187	2,752	2,226,206	344	278,296	3,574	2,891,689	
..1) 사토운반	토사, 덩프 15톤 편도 10km(V=30/35)	m3	14591	2,164	31,567,628	1,416	20,657,937	987	14,402,776	4,566	66,628,341	
< 계 >					38,384,127		28,269,655		18,638,567		85,292,349	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.2. 포장공사												
..1) 아스팔트 포장	T=65cm	a	2.82	79,561	224,361	16,897	47,649	81,550	229,970	178,007	501,980	
..1) 보차도경계석(화강석)	180 × 200 × 1000	m	105	6,285	659,935	12,974	1,362,270	398	41,779	19,657	2,063,984	
..1) APRON	B=3000	a	0.18	82,402	14,832	86,889	15,639	59,297	10,673	228,587	41,144	
< 계 >					899,128		1,425,558		282,422		2,607,108	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.3. 우수공사												
..1) 우수투수맨홀	1.2x1.5	개소	6	352,762	2,116,572	84,968	509,809	229,371	1,376,225	667,101	4,002,606	
..1) 집수정	450x450	개소	10	61,844	618,437	9,731	97,306	26,103	261,031	97,677	976,774	
..1) PVC이중벽관 접합및부설	D450	m	42.5	41,639	1,769,649	4,682	198,976	12,560	533,783	58,880	2,502,408	
..1) PVC 이중벽관	ø300mm	m	302.5	37,790	11,431,565	2,845	860,461	0	0	40,635	12,292,026	
< 계 >					15,936,223		1,666,552		2,171,039		19,773,814	

[공사명] 성남종합스포츠허브센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.4. 오수공사												
..1) 오수원형맨홀	D=900mm	개소	8	208,693	1,669,546	23,874	190,988	64,043	512,342	296,610	2,372,876	
..1) PVC 이중벽관	ø300mm	m	88	37,790	3,325,546	2,845	250,316	0	0	40,635	3,575,862	
..1) 하수관 내부검사-CCTV조사	신설L=420m	M	88	47	4,136	497	43,700	1,878	165,264	2,422	213,100	
..2) 하수관 공기압시험	D=300 m/m	개소	8	0	0	0	0	107,578	860,620	107,578	860,620	
< 계 >					4,999,228		485,004		1,538,226		7,022,458	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.5. 철거공사												
..1) 무근콘크리트깨기	T=30cm 미만(기계 100%)	m3	33.02	5,453	180,044	6,969	230,119	6,938	229,099	19,360	639,262	
..2) 철근콘크리트깨기	T=30cm 미만(기계100%)	m3	55.15	0	0	23,116	1,274,819	5,423	299,061	28,538	1,573,880	
< 계 >					180,044		1,504,938		528,160		2,213,142	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.6. 주요자재비												
..1) 모래	자연사(시내도착도)	M3	19	8,792	167,055	0	0	0	0	8,792	167,055	
..2) 혼합골재	A급기층용 (시내도착도)	M3	175	8,534	1,493,415	0	0	0	0	8,534	1,493,415	
..1) 보차도경계석(회강석)	180x200x1000mm (직선)	EA	105	9,103	955,794	0	0	0	0	9,103	955,794	
..2) 보차도경계석(회강석)	180x200x1000mm (곡선)	EA	3	16,137	48,410	0	0	0	0	16,137	48,410	
< 계 >					2,664,674		0		0		2,664,674	

[공사명] 성남종합스포츠헤센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.1. 토공사												
..1) 터파기/육상토사	0-2m 기계	m3	122776	407	49,945,276	261	32,081,368	377	46,274,274	1,045	128,300,918	
..2) 터파기/육상리핑암	0-2m 기계	m3	23039	2,630	60,594,873	23,807	548,498,688	3,322	76,537,861	29,760	685,631,422	
..3) 흙막이공/발파암/미진동암파쇄	지발당 허용작약량0.125kg/미만	m3	16974	11,758	199,575,199	20,668	350,816,934	4,481	76,053,704	36,906	626,445,837	
..4) 흙막이공/발파암/정밀진동제어	지발당 허용작약량0.125~0.5kg미만	m3	12782	7,369	94,189,279	14,227	181,852,070	2,934	37,504,944	24,530	313,546,293	
..1) 되메우기/토사(기계100%)	다짐	m3	22473	479	10,755,577	2,752	61,841,201	344	7,730,712	3,574	80,327,490	
..1)흙운반(적재·적하)/토사	로더+덤프15톤	m3	53596	496	26,562,177	373	19,985,948	334	17,901,064	1,203	64,449,189	
..2)사토운반	토사,덤프15톤 편도 10km(V=30/35)	m3	99304	2,164	214,844,204	1,416	140,594,603	987	98,022,978	4,566	453,461,785	
..3)사토운반	풍화암	m3	23039	0	0	0	0	1,888	43,493,024	1,888	43,493,024	
..4)사토운반	연암	m3	29756	0	0	0	0	647	19,237,254	647	19,237,254	
..5)사토운반	불량토	m3	23472	7,310	171,580,320	3,290	77,222,880	3,660	85,907,520	14,260	334,710,720	
..1)반입톤운반	토사,덤프15톤 편도 20km(V=30/35)	m3	22473	4,327	97,240,671	2,832	63,632,299	1,974	44,363,949	9,133	205,236,919	
..1)크랩셀 상차	토사	m³	69180	132	9,117,924	41	2,836,380	368	25,437,486	541	37,391,790	
..2)크랩셀 상차	풍화암	m³	23039	154	3,550,309	48	1,103,568	429	9,883,731	631	14,537,608	
..3)크랩셀 상차	연암	m³	29756	546	16,252,727	170	5,043,642	1,519	45,190,437	2,234	66,486,806	
< 계 >					954,208,536		1,485,509,581		633,538,938		3,073,257,055	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.2. 가시설공사												
..1)말뚝박기용 천공	토사	m	1519	4,029	6,119,899	18,410	27,964,334	865	1,314,542	23,304	35,398,775	
..2)말뚝박기용 천공	풍화암	m	982	18,597	18,262,352	86,120	84,569,741	1,604	1,575,324	106,321	104,407,417	
..3)말뚝박기용 천공	연암	m	951	25,782	24,518,206	101,745	96,759,399	1,264	1,202,254	128,791	122,479,859	
..4)케이싱튜브 설치 철거	D406MM	M	1519	248	376,256	190	289,217	2,554	3,879,526	2,992	4,544,999	
..5)H-PILE 환타	H-300x200x9x14	본	184	2,222	408,829	2,975	547,400	13,667	2,514,728	18,864	3,470,957	
..6)H-Beam설치및철거(H=300~500)이하	3-5m 이하	본	7	10,226	71,584	74,474	521,318	37,389	261,719	122,089	854,621	
..7)버팀보단부제작	H 300x300	개소	14	10,660	149,233	5,101	71,411	14,459	202,428	30,220	423,072	
..8)H-Beam설치및철거(H=300~500)이하	3-5m 이하	본	34	10,226	347,694	74,474	2,532,116	37,389	1,271,209	122,089	4,151,019	
..9)H-Beam설치및철거(H=300~500)이하	6-8m 이하	본	82	11,216	919,736	81,694	6,698,924	41,015	3,363,197	133,925	10,981,857	
..10)H-Beam설치및철거(H=300~500)이하	9-11m 이하	본	350	12,249	4,287,220	89,211	31,223,710	44,787	15,675,555	146,247	51,186,485	
..11)띠장 이음	300x300x10x15	개소	278	14,972	4,162,160	1,475	410,022	4,062	1,129,347	20,509	5,701,529	
..12)띠장우각부연결	300x300x10x15	개소	146	18,704	2,730,784	4,840	706,581	13,182	1,924,615	36,726	5,361,980	
..13)보걸이설치및철거	L-100x100x10	개소	2486	5,914	14,701,209	1,462	3,633,537	3,983	9,901,986	11,358	28,236,732	
..14)숏크리트타설(T=15cm)	도류판(T=8cm) 병행시공	m2	2574	27,916	71,855,784	14,226	36,618,238	3,749	9,649,411	45,891	118,123,433	
..15)어스앵커 천공	토사	m	9755	10,678	104,162,914	26,871	262,128,556	3,166	30,879,452	40,715	397,170,922	
..16)어스앵커 천공	풍화암	m	3028	9,571	28,981,593	23,722	71,829,307	3,202	9,696,867	36,495	110,507,767	
..17)어스앵커 천공	연암	m	5230	11,574	60,533,066	28,457	148,832,202	3,749	19,606,224	43,780	228,971,492	
..18)어스앵커 천공 케이싱	토 사	M	9755	1,296	12,638,578	0	0	518	5,056,016	1,814	17,694,594	
..19)PC강선제작및삽입		공당	1257	7,144	8,980,133	11,246	14,135,970	30,426	38,244,979	48,816	61,361,082	
..20)ANCHOR그라우팅액주입		공당	1257	716	899,383	20,000	25,139,497	54,855	68,953,237	75,571	94,992,117	
..21)PC콘 조립및인장		개소	1257	2	2,514	16,494	20,733,460	44,304	55,689,625	60,800	76,425,599	
..22)지압판제작 및 해체		공	1257	34,516	43,386,234	11,988	15,068,916	32,159	40,423,611	78,663	98,878,761	
< 계 >					408,495,361		850,413,856		322,415,852		1,581,325,069	

[공사명] 성남종합스포츠헌터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.3. CIP공사												
..1)말뚝박기용 천공	토사	m	4191	4,029	16,885,119	18,410	77,155,052	865	3,626,891	23,304	97,667,062	
..2)말뚝박기용 천공	풍화암	m	587	18,597	10,916,497	86,120	50,552,381	1,604	941,665	106,321	62,410,543	
..3)케이싱튜브 설치 철거	D406MM	M	4191	257	1,077,925	198	828,560	2,652	11,113,274	3,107	13,019,759	
..4)철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 12(100m30이상/일)	m3	1195	1,057	1,262,995	7,366	8,802,250	1,668	1,993,260	10,091	12,058,505	
..5)C.I.P 철근망 설치		공	546	3,429	1,872,070	2,361	1,289,269	9,389	5,126,339	15,179	8,287,678	
..6)철근가공 및 조립	간단	ton	155.868	6,063	944,996	297,069	46,303,582	0	0	303,132	47,248,578	
..7)CAP BEAM 설치	CON`C	M	315	2,179	686,227	1,713	539,658	4,647	1,463,868	8,539	2,689,753	
< 계 >					33,645,829		185,470,752		24,265,297		243,381,878	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.4. AD그라우팅공												
AD그라우팅 설치		식	1	0	0	0	0	134,250,000	134,250,000	134,250,000	134,250,000	
< 계 >					0		0		134,250,000		134,250,000	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.5. 주요자재비												
..1)강재손료(H-Beam)	12개월미만,50%	TON	423.237	248,057	104,986,688	0	0	0	0	248,057	104,986,688	
..2)강재사장(H-Beam)	300x300,300x200	TON	240.757	496,113	119,442,653	0	0	0	0	496,113	119,442,653	
..3)어스앙카체 강선	D12.7mm, 4가닥 여유장포함	M	19899	3,870	77,009,130	0	0	0	0	3,870	77,009,130	
< 계 >					301,438,471		0		0		301,438,471	

[공사명] 성남종합스포츠클럽센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.6. 계측관리비												
계측	계측기 설치비		1	0	0	0	0	12,634,284	12,634,284	12,634,284	12,634,284	
< 계 >					0		0		12,634,284		12,634,284	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.7. 운반비												
시멘트운반	L:3.2km, 덤프트럭	포	20300	130	2,639,000	256	5,196,800	49	994,700	435	8,830,500	
운반비(트레일러20톤)	철근 L:4.8km	톤	168.527	434	73,140	1,626	274,024	489	82,409	2,549	429,573	
< 계 >					2,712,140		5,470,824		1,077,109		9,260,073	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 장비설치공사												
HT-1급탕가열기STS316	2290*3040 15000LIT	대	1	43,149,600	43,149,600	0	0	0	0	43,149,600	43,149,600	
HT-2순간급탕가열기(원통입형)	610*565*2311 825000Kcal/hr	대	1	14,014,400	14,014,400	0	0	0	0	14,014,400	14,014,400	
HT-3급탕탱크(원통입형)STS304	2000*3200 10000LIT	대	1	11,064,000	11,064,000	0	0	0	0	11,064,000	11,064,000	
HX-1열교환기(판형)SS400	300000Kcal/hr	대	1	656,464	656,464	0	0	0	0	656,464	656,464	
HX-2열교환기(판형)SS400	360000Kcal/hr	대	1	781,856	781,856	0	0	0	0	781,856	781,856	
ET-2밀폐식팽창탱크(블래더)	760*2110 800LIT	대	1	1,386,688	1,386,688	0	0	0	0	1,386,688	1,386,688	
CAU-1콤팩트형공기조화기(수평형)	120CMM	대	2	9,714,192	19,428,384	0	0	0	0	9,714,192	19,428,384	
T-2급수유니트(입형)STS304	2200*3300*2400 10~12TON/hr	대	1	29,968,688	29,968,688	0	0	0	0	29,968,688	29,968,688	
HD-1냉온수공급헤더(STS관)	400*7300	대	1	3,688,000	3,688,000	0	0	0	0	3,688,000	3,688,000	
HD-2냉온수환수헤더(STS관)	400*7500	대	1	4,056,800	4,056,800	0	0	0	0	4,056,800	4,056,800	
HD-3증기공급헤더(#SCH40흑강관)	300*5200	대	1	2,950,400	2,950,400	0	0	0	0	2,950,400	2,950,400	
FCU-1팬코일유니트(천정2WAY)	5.6CMM	대	4	299,466	1,197,862	0	0	0	0	299,466	1,197,862	
FCU-2팬코일유니트(천정2WAY)	17CMM	대	52	402,730	20,941,939	0	0	0	0	402,730	20,941,939	
FCU-3팬코일유니트(천정2WAY)	22.4CMM	대	22	573,115	12,608,534	0	0	0	0	573,115	12,608,534	
FCU-4팬코일유니트(천정4WAY)	21CMM	대	17	500,830	8,514,116	0	0	0	0	500,830	8,514,116	
FCU-5팬코일유니트(천정4WAY)	25CMM	대	11	521,483	5,736,315	0	0	0	0	521,483	5,736,315	
P-1냉온수순환펌프(인라인)	3333LPM*45M*75HP	대	4	12,396,878	49,587,511	0	0	0	0	12,396,878	49,587,511	
P-2냉각수순환펌프(인라인)	5500LPM*25M*60HP	대	4	5,288,592	21,154,368	0	0	0	0	5,288,592	21,154,368	
P-3난방순환펌프(인라인)	500LPM*40M*15HP	대	2	860,779	1,721,558	0	0	0	0	860,779	1,721,558	
P-4급탕순환펌프(인라인)	125LPM*20M*2HP	대	4	410,843	1,643,372	0	0	0	0	410,843	1,643,372	
P-5급탕순환펌프(인라인)	83LPM*20M*2HP	대	2	410,843	821,686	0	0	0	0	410,843	821,686	
P-6급탕대류펌프(인라인)	167LPM*5M*1HP	대	2	348,885	697,769	0	0	0	0	348,885	697,769	
P-7배수펌프(수중모터)	410LPM*15M*5HP	대	2	684,493	1,368,985	0	0	0	0	684,493	1,368,985	
P-8배수펌프(수중모터)	110LPM*15M*2HP	대	10	394,616	3,946,160	0	0	0	0	394,616	3,946,160	
P-9배수펌프(수중모터)	110LPM*10M*1HP	대	4	275,862	1,103,449	0	0	0	0	275,862	1,103,449	
P-10조경펌프(자동자흡식)	2LPM*30M*1/2HP	대	1	564,264	564,264	0	0	0	0	564,264	564,264	
P-11지열냉온수순환펌프(인라인)	850LPM*45M*20HP	대	3	1,671,402	5,014,204	0	0	0	0	1,671,402	5,014,204	
P-12배수펌프(수중모터)	245LPM*15M*5HP	대	2	684,493	1,368,985	0	0	0	0	684,493	1,368,985	
SP-1오수패키지(원통입형수중모)	50LPM*15M*4.3kWx2EA	대	1	5,118,944	5,118,944	0	0	0	0	5,118,944	5,118,944	
HR-1폐열회수기(박스형)	3840*1090*1150 300000Kcal/hr	대	1	4,359,216	4,359,216	0	0	0	0	4,359,216	4,359,216	
F-1급배기팬(시로코)SS#11	1138CMM*25mmAq*11kW	대	2	3,068,416	6,136,832	0	0	0	0	3,068,416	6,136,832	
F-2급배기팬(덕트내장형)φ940	302CMM*20mmAq*3.7kW	대	2	1,315,878	2,631,756	0	0	0	0	1,315,878	2,631,756	
F-3배기팬(시로코)SS#3	77CMM*30mmAq*1.5kW	대	1	426,333	426,332	0	0	0	0	426,333	426,332	
F-4배기팬(시로코)SS#4 1/2	175CMM*25mmAq*2.2kW	대	1	643,925	643,924	0	0	0	0	643,925	643,924	
F-5배기팬(시로코)SS#3 1/2	131CMM*35mmAq*2.2kW	대	1	524,434	524,433	0	0	0	0	524,434	524,433	
F-6배기팬(벽부형)φ150	4CMM*4mmAq*0.03kW	대	3	17,555	52,664	0	0	0	0	17,555	52,664	
F-7배기팬(벽부형)φ300	16CMM*4mmAq*0.05kW	대	1	18,809	18,808	0	0	0	0	18,809	18,808	
F-8배기팬(천정형)φ200	2CMM*4mmAq*0.04kW	대	4	26,922	107,689	0	0	0	0	26,922	107,689	
F-9배기팬(천정형)φ200	3CMM*4mmAq*0.04kW	대	4	26,922	107,689	0	0	0	0	26,922	107,689	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
F-10배기팬(시로코)SS#4 1/2	213CMM*30mmAq*3.7kW	대	1	677,117	677,116	0	0	0	0	677,117	677,116	
F-11급기팬(덕트내장형)φ820	149CMM*20mmaq*1.5kW	대	1	1,143,280	1,143,280	0	0	0	0	1,143,280	1,143,280	
F-12급배기팬(벽부형)φ250	12CMM*4mmaq*0.04kW	대	2	17,555	35,109	0	0	0	0	17,555	35,109	
F-13배기팬(덕트내장형)φ400	47CMM*25mmaq*0.75kW	대	1	449,936	449,936	0	0	0	0	449,936	449,936	
F-14배기팬(덕트내장형)φ400	41CMM*25mmAq*0.75kw	대	1	449,936	449,936	0	0	0	0	449,936	449,936	
F-15배기팬(덕트내장형)φ400	33CMM*20mmaq*0.37kW	대	1	424,120	424,120	0	0	0	0	424,120	424,120	
F-16배기팬(덕트내장형)φ400	19CMM*20mmAq*0.18kW	대	1	424,120	424,120	0	0	0	0	424,120	424,120	
F-17배기팬(벽부형)φ250	12CMM*4mmAq*0.04kW	대	1	17,555	17,554	0	0	0	0	17,555	17,554	
F-18배기팬(벽부형)φ200	8CMM*4mmAq*0.04kW	대	3	17,555	52,664	0	0	0	0	17,555	52,664	
F-19배기팬(천정형)φ200	2CMM*4mmAq*0.04kW	대	47	26,922	1,265,352	0	0	0	0	26,922	1,265,352	
F-20배기팬(시로코)SS#2 1/2	49CMM*25mmAq*0.75kW	대	1	374,701	374,700	0	0	0	0	374,701	374,700	
F-21급기팬(덕트내장형)φ500	76CMM*30mmAq*2.2KW	대	1	598,194	598,193	0	0	0	0	598,194	598,193	
F-22배기팬(박스형시로코)φ400	27CMM*20mmAq*0.37kW	대	1	242,670	242,670	0	0	0	0	242,670	242,670	
F-23급배기팬(행거팬)φ750	658CMM*15mmAq*7.5kW	대	4	2,802,880	11,211,520	0	0	0	0	2,802,880	11,211,520	
F-24급기팬(행거팬)φ370	292CMM*15mmAq*3.7kW	대	2	1,512,080	3,024,160	0	0	0	0	1,512,080	3,024,160	
F-25배기팬(행거팬)φ750	583CMM*15mmaq*7.5kW	대	1	2,802,880	2,802,880	0	0	0	0	2,802,880	2,802,880	
F-26유인팬(휠류팬)전장1600mm	40CMM*3mmAq*0.12kW	대	35	250,784	8,777,440	0	0	0	0	250,784	8,777,440	
F-27배기팬(벽부형)φ300	24CMM*4mmAq*0.07kW	대	1	18,809	18,808	0	0	0	0	18,809	18,808	
F-28리턴팬(시로코)SS#7	537CMM*48mmaq*11kW	대	1	1,407,341	1,407,340	0	0	0	0	1,407,341	1,407,340	
F-29리턴팬(시로코)SS#9	941CMM*48mmAq*19kW	대	1	2,406,051	2,406,051	0	0	0	0	2,406,051	2,406,051	
JDU-1제트급기유닛(수영장)	10000CMH	대	4	8,851,200	35,404,800	0	0	0	0	8,851,200	35,404,800	
JDU-1제트급기유닛(다목적홀)	10000CMH	대	2	8,113,600	16,227,200	0	0	0	0	8,113,600	16,227,200	
JDU-2제트급기유닛(체육관)	15000CMH	대	2	10,252,640	20,505,280	0	0	0	0	10,252,640	20,505,280	
은동이온살균장치	φ300	대	1	6,195,840	6,195,840	0	0	0	0	6,195,840	6,195,840	
UVC-1탈취장비	540CMM	대	1	9,131,488	9,131,488	0	0	0	0	9,131,488	9,131,488	
UVC-2탈취장비	334CMM	대	1	5,613,136	5,613,136	0	0	0	0	5,613,136	5,613,136	
UVC-3탈취장비	935CMM	대	1	15,142,928	15,142,928	0	0	0	0	15,142,928	15,142,928	
UVC-4탈취장비	579CMM	대	1	9,883,840	9,883,840	0	0	0	0	9,883,840	9,883,840	
UVC-5탈취장비	984CMM	대	1	15,924,784	15,924,784	0	0	0	0	15,924,784	15,924,784	
UVC-6탈취장비	1002CMM	대	1	15,924,784	15,924,784	0	0	0	0	15,924,784	15,924,784	
UVC-7탈취장비	677CMM	대	1	11,654,080	11,654,080	0	0	0	0	11,654,080	11,654,080	
노무비	보통 인부	인	96	0	0	64,586	6,200,236	0	0	64,586	6,200,236	
노무비	기계설비공(기계설치공)	인	522	0	0	75,741	39,536,697	0	0	75,741	39,536,697	
공구손료	인력품의3%	식	1	1,372,107	1,372,107	0	0	0	0	1,372,107	1,372,107	
< 계 >					488,047,860		45,736,933		0		533,784,793	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
3. 기계설비관공사												
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D20, 반제품	M	58	1,537	89,157	0	0	0	0	1,537	89,157	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D50, 반제품	M	80	4,634	370,696	0	0	0	0	4,634	370,696	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D100, 반제품	M	31	11,035	342,069	0	0	0	0	11,035	342,069	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D125, 반제품	M	2	14,615	29,229	0	0	0	0	14,615	29,229	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D150, 반제품	M	70	17,369	1,215,837	0	0	0	0	17,369	1,215,837	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D200, 반제품	M	26	27,496	714,903	0	0	0	0	27,496	714,903	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D25, 반제품	M	88	1,754	154,360	0	0	0	0	1,754	154,360	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D40, 반제품	M	50	2,585	129,230	0	0	0	0	2,585	129,230	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D50, 반제품	M	35	3,639	127,351	0	0	0	0	3,639	127,351	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D65, 반제품	M	24	4,651	111,633	0	0	0	0	4,651	111,633	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D80, 반제품	M	46	6,040	277,853	0	0	0	0	6,040	277,853	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D100, 반제품	M	44	8,665	381,242	0	0	0	0	8,665	381,242	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D125, 반제품	M	37	11,479	424,708	0	0	0	0	11,479	424,708	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D150, 반제품	M	15	13,638	204,574	0	0	0	0	13,638	204,574	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D200, 반제품	M	80	21,590	1,727,168	0	0	0	0	21,590	1,727,168	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D80	M	58	10,706	620,965	0	0	0	0	10,706	620,965	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D100	M	169	15,130	2,556,919	0	0	0	0	15,130	2,556,919	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D125	M	244	20,468	4,994,118	0	0	0	0	20,468	4,994,118	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D150	M	147	26,135	3,841,903	0	0	0	0	26,135	3,841,903	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D200	M	290	39,729	11,521,323	0	0	0	0	39,729	11,521,323	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D250	M	302	57,700	17,425,249	0	0	0	0	57,700	17,425,249	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D25	M	11	6,579	72,373	0	0	0	0	6,579	72,373	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D32	M	18	8,910	160,385	0	0	0	0	8,910	160,385	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D50	M	3	17,658	52,974	0	0	0	0	17,658	52,974	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D15	M	39	1,141	44,502	0	0	0	0	1,141	44,502	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D20	M	10	1,919	19,185	0	0	0	0	1,919	19,185	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D32	M	30	3,392	101,769	0	0	0	0	3,392	101,769	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D40	M	47	4,138	194,486	0	0	0	0	4,138	194,486	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D50	M	4	4,747	18,986	0	0	0	0	4,747	18,986	
배관용 스테인리스 강관	D65x3T	M	7	14,768	103,372	0	0	0	0	14,768	103,372	
배관용 스테인리스 강관	D80x3T	M	200	18,214	3,642,720	0	0	0	0	18,214	3,642,720	
배관용 스테인리스 강관	D100x3T	M	218	23,544	5,132,635	0	0	0	0	23,544	5,132,635	
배관용 스테인리스 강관	D150*3T	M	26	33,998	883,953	0	0	0	0	33,998	883,953	
잡재료	주재료비의3%	식	1	1,730,632	1,730,631	0	0	0	0	1,730,632	1,730,631	
관보온(유리섬.매직)	40xD25	M	80	1,665	133,208	5,869	469,536	0	0	7,534	602,744	
관보온(유리섬.매직)	40xD40	M	46	1,974	90,813	7,173	329,948	0	0	9,147	420,761	
관보온(유리섬+매직)	D50x50T	M	32	4,253	136,105	6,652	212,864	0	0	10,905	348,969	
관보온(유리섬+매직)	D65x50T	M	21	5,331	111,951	8,339	175,119	0	0	13,670	287,070	
관보온(유리섬+매직)	D80x50T	M	39	5,331	207,909	8,339	325,221	0	0	13,670	533,130	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
관보온(유리숨+매직)	D100x50T	M	38	6,176	234,669	10,075	382,838	0	0	16,250	617,507	
관보온(유리숨+매직)	D125x50T	M	30	9,183	275,502	17,054	511,611	0	0	26,237	787,113	
관보온(유리숨.매직)	50TxD150	M	13	5,659	73,567	17,606	228,883	0	0	23,265	302,450	
관보온(유리숨.매직)	50TxD200	M	69	7,036	485,449	19,562	1,349,805	0	0	26,598	1,835,254	
가교발포보온재(매직)	30TxD15	M	35	1,556	54,467	2,934	102,704	0	0	4,491	157,171	
가교발포보온재(매직)	30TxD20	M	6	1,634	9,805	3,456	20,736	0	0	5,090	30,541	
가교발포보온재(매직)	30TxD32	M	27	1,814	48,975	4,434	119,707	0	0	6,248	168,682	
가교발포보온재(매직)	30TxD40	M	42	1,981	83,185	4,434	186,211	0	0	6,414	269,396	
가교발포보온재(매직)	30TxD50	M	4	2,186	8,742	4,434	17,734	0	0	6,619	26,476	
가교발포보온재(매직)	30TxD65	M	6	2,634	15,803	5,477	32,860	0	0	8,111	48,663	
가교발포보온재(매직)	30TxD80	M	105	2,887	303,103	5,934	623,028	0	0	8,820	926,131	
가교발포보온재(매직)	30TxD100	M	184	3,495	643,153	7,368	1,355,712	0	0	10,863	1,998,865	
관보온(아티론+매직)	D80x50T	M	77	8,805	677,954	8,805	677,954	0	0	17,609	1,355,908	
관보온(아티론+매직)	D100x50T	M	15	9,848	147,726	9,849	147,741	0	0	19,698	295,467	
관보온(아티론+매직)	D150x50T	M	23	21,002	483,043	17,183	395,215	0	0	38,185	878,258	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD32	M	17	2,537	43,129	3,390	57,636	0	0	5,927	100,765	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD25	M	11	3,430	37,724	3,390	37,294	0	0	6,820	75,018	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD50	M	2	5,016	10,032	3,912	7,824	0	0	8,928	17,856	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD80	M	52	8,181	425,386	5,346	278,012	0	0	13,527	703,398	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD100	M	154	9,697	1,493,384	6,846	1,054,345	0	0	16,544	2,547,729	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD125	M	222	10,472	2,324,850	9,781	2,171,337	0	0	20,253	4,496,187	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD150	M	133	11,679	1,553,280	10,238	1,361,600	0	0	21,916	2,914,880	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD200	M	264	15,387	4,062,088	12,715	3,356,812	0	0	28,102	7,418,900	
관보온(고무발포,강관용)	25TxD250	M	7	18,403	128,822	13,172	92,204	0	0	31,575	221,026	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D20	EA	52	432	22,438	0	0	0	0	432	22,438	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	15	1,912	28,678	0	0	0	0	1,912	28,678	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D100	EA	9	4,916	44,245	0	0	0	0	4,916	44,245	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D125	EA	1	8,005	8,005	0	0	0	0	8,005	8,005	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D150	EA	8	12,075	96,596	0	0	0	0	12,075	96,596	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	3	24,206	72,617	0	0	0	0	24,206	72,617	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D50	EA	26	2,489	64,706	0	0	0	0	2,489	64,706	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D150	EA	4	14,413	57,651	0	0	0	0	14,413	57,651	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D200	EA	6	27,850	167,097	0	0	0	0	27,850	167,097	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D25	EA	15	624	9,361	0	0	0	0	624	9,361	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D40	EA	32	1,113	35,619	0	0	0	0	1,113	35,619	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D50	EA	17	1,742	29,605	0	0	0	0	1,742	29,605	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D65	EA	6	1,570	9,418	0	0	0	0	1,570	9,418	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D80	EA	13	2,080	27,041	0	0	0	0	2,080	27,041	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D100	EA	13	3,689	47,954	0	0	0	0	3,689	47,954	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D125	EA	18	6,121	110,185	0	0	0	0	6,121	110,185	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D150	EA	4	8,751	35,003	0	0	0	0	8,751	35,003	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D200	EA	22	17,776	391,076	0	0	0	0	17,776	391,076	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D25	EA	1	868	868	0	0	0	0	868	868	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D50	EA	2	2,270	4,540	0	0	0	0	2,270	4,540	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접) D65	EA	7	2,825	19,775	0	0	0	0	2,825	19,775	
나사식 강관제 관이음쇠	흑리듀서 (나사) D50	EA	2	1,173	2,345	0	0	0	0	1,173	2,345	
나사식 강관제 관이음쇠	흑유니온 (나사) D40	EA	2	2,829	5,657	0	0	0	0	2,829	5,657	
나사식 강관제 관이음쇠	흑유니온 (나사) D50	EA	1	3,637	3,637	0	0	0	0	3,637	3,637	
나사식 강관제 관이음쇠	흑니플 (나사) D40	EA	2	758	1,516	0	0	0	0	758	1,516	
나사식 강관제 관이음쇠	흑니플 (나사) D50	EA	1	1,083	1,082	0	0	0	0	1,083	1,082	
동관이음쇠	동엘보 D25	EA	4	1,558	6,231	0	0	0	0	1,558	6,231	
동관이음쇠	동엘보 D32	EA	5	2,122	10,610	0	0	0	0	2,122	10,610	
동관이음쇠	동엘보 D50	EA	2	5,627	11,254	0	0	0	0	5,627	11,254	
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D32	EA	1	5,238	5,237	0	0	0	0	5,238	5,237	
동관이음쇠	황동아답타 (C*M) D32	EA	1	1,843	1,843	0	0	0	0	1,843	1,843	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D65	EA	6	5,311	31,864	0	0	0	0	5,311	31,864	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D80	EA	47	6,945	326,429	0	0	0	0	6,945	326,429	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D100	EA	38	11,548	438,820	0	0	0	0	11,548	438,820	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D150	EA	10	29,823	298,227	0	0	0	0	29,823	298,227	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D65	EA	5	9,589	47,944	0	0	0	0	9,589	47,944	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D80	EA	9	11,577	104,196	0	0	0	0	11,577	104,196	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D100	EA	13	17,555	228,213	0	0	0	0	17,555	228,213	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D150	EA	9	36,892	332,027	0	0	0	0	36,892	332,027	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서(SUS용접S#10) D65	EA	1	3,251	3,251	0	0	0	0	3,251	3,251	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D13	EA	19	952	18,093	0	0	0	0	952	18,093	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D30	EA	18	3,821	68,774	0	0	0	0	3,821	68,774	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D40	EA	24	4,729	113,491	0	0	0	0	4,729	113,491	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D50	EA	2	6,262	12,524	0	0	0	0	6,262	12,524	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D13x13	EA	1	2,419	2,419	0	0	0	0	2,419	2,419	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D30x30	EA	4	7,376	29,504	0	0	0	0	7,376	29,504	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D40x40	EA	8	9,500	76,002	0	0	0	0	9,500	76,002	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D13x1/2	EA	8	1,572	12,575	0	0	0	0	1,572	12,575	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D30x1	EA	8	4,322	34,579	0	0	0	0	4,322	34,579	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D40x1 1/2	EA	16	6,180	98,886	0	0	0	0	6,180	98,886	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D13x1/2	EA	16	1,815	29,044	0	0	0	0	1,815	29,044	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D20x3/4	EA	4	2,508	10,031	0	0	0	0	2,508	10,031	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D30x1	EA	16	3,934	62,950	0	0	0	0	3,934	62,950	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D40x1 1/4	EA	32	4,833	154,649	0	0	0	0	4,833	154,649	
무용접엘보 (아연도, S#40)	D80	EA	10	10,408	104,076	0	0	0	0	10,408	104,076	
무용접엘보 (아연도, S#40)	D100	EA	40	17,179	687,152	0	0	0	0	17,179	687,152	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
무용점엘보(아연도,S#40)	D125	EA	74	30,972	2,291,920	0	0	0	0	30,972	2,291,920	
무용점엘보(아연도,S#40)	D150	EA	28	44,322	1,241,027	0	0	0	0	44,322	1,241,027	
무용점엘보(아연도,S#40)	D200	EA	73	86,395	6,306,842	0	0	0	0	86,395	6,306,842	
무용점엘보(아연도,S#40)	D250	EA	158	154,107	24,348,874	0	0	0	0	154,107	24,348,874	
무용점티이(아연도,S#40)	D80	EA	2	16,050	32,100	0	0	0	0	16,050	32,100	
무용점티이(아연도,S#40)	D100	EA	2	25,764	51,528	0	0	0	0	25,764	51,528	
무용점티이(아연도,S#40)	D125	EA	6	42,383	254,295	0	0	0	0	42,383	254,295	
무용점티이(아연도,S#40)	D150	EA	4	55,549	222,194	0	0	0	0	55,549	222,194	
무용점티이(아연도,S#40)	D200	EA	8	103,072	824,578	0	0	0	0	103,072	824,578	
무용점티이(아연도,S#40)	D250	EA	18	177,681	3,198,249	0	0	0	0	177,681	3,198,249	
무용점레듀셔(아연도,S#40)	D100 x80	EA	3	8,460	25,380	0	0	0	0	8,460	25,380	
무용점레듀셔(아연도,S#40)	D125 x100	EA	3	13,166	39,498	0	0	0	0	13,166	39,498	
무용점레듀셔(아연도,S#40)	D200 x150	EA	9	28,589	257,304	0	0	0	0	28,589	257,304	
무용점레듀셔(아연도,S#40)	D250 x150	EA	4	44,765	179,060	0	0	0	0	44,765	179,060	
무용점레듀셔(아연도,S#40)	D250 x200	EA	13	44,765	581,945	0	0	0	0	44,765	581,945	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D80	EA	4	21,818	87,273	0	0	0	0	21,818	87,273	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D100	EA	11	26,768	294,443	0	0	0	0	26,768	294,443	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D125	EA	19	40,000	760,001	0	0	0	0	40,000	760,001	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D150	EA	17	52,348	889,907	0	0	0	0	52,348	889,907	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D200	EA	31	70,529	2,186,411	0	0	0	0	70,529	2,186,411	
무용점후렌지 아답타(아연도)	D250	EA	8	89,840	718,717	0	0	0	0	89,840	718,717	
무용점 고정식커플링(S#40)	D80	EA	30	8,903	267,087	0	0	0	0	8,903	267,087	
무용점 고정식커플링(S#40)	D100	EA	86	12,289	1,056,811	0	0	0	0	12,289	1,056,811	
무용점 고정식커플링(S#40)	D125	EA	200	16,611	3,322,160	0	0	0	0	16,611	3,322,160	
무용점 고정식커플링(S#40)	D150	EA	80	19,369	1,549,552	0	0	0	0	19,369	1,549,552	
무용점 고정식커플링(S#40)	D200	EA	198	46,521	9,211,059	0	0	0	0	46,521	9,211,059	
무용점 고정식커플링(S#40)	D250	EA	262	83,135	21,781,343	0	0	0	0	83,135	21,781,343	
무용점 후랙시블커플링(아연도)	D100	EA	26	16,050	417,305	0	0	0	0	16,050	417,305	
무용점 후랙시블커플링(아연도)	D125	EA	27	21,191	572,165	0	0	0	0	21,191	572,165	
무용점 후랙시블커플링(아연도)	D200	EA	52	47,206	2,454,732	0	0	0	0	47,206	2,454,732	
무용점 후랙시블커플링(아연도)	D250	EA	52	69,150	3,595,800	0	0	0	0	69,150	3,595,800	
무용점 LET	D100~200/D15	EA	10	33,981	339,813	0	0	0	0	33,981	339,813	
무용점 LET	D250이상/D15	EA	30	40,502	1,215,051	0	0	0	0	40,502	1,215,051	
강관용접	D65	개소	33	134	4,405	0	0	10	316	143	4,721	
강관용접	D80	개소	20	169	3,378	0	0	19	384	188	3,762	
강관용접	D100	개소	38	249	9,473	0	0	25	953	274	10,426	
강관용접	D125	개소	26	357	9,282	0	0	31	806	388	10,088	
강관용접	D150	개소	36	482	17,337	0	0	36	1,303	518	18,640	
강관용접	D200	개소	56	536	29,988	0	0	68	3,802	603	33,790	
동관용접	D25	개소	8	259	2,074	2,617	20,937	0	0	2,877	23,011	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
동관용접	D32	개소	12	355	4,260	3,191	38,296	0	0	3,546	42,556	
동관용접	D50	개소	4	621	2,484	4,558	18,233	0	0	5,180	20,717	
스텐관용접	D65	개소	29	1,698	49,242	0	0	0	0	1,698	49,242	
스텐관용접	D80	개소	121	2,139	258,831	0	0	0	0	2,139	258,831	
스텐관용접	D100	개소	115	3,341	384,261	0	0	0	0	3,341	384,261	
스텐관용접	D150	개소	47	6,247	293,599	0	0	0	0	6,247	293,599	
용접합후렌지	D40	개소	2	3,416	6,831	0	0	6	12	3,422	6,843	
용접합후렌지	D65	개소	3	5,354	16,062	0	0	10	28	5,364	16,090	
용접합후렌지	D80	개소	7	6,073	42,508	0	0	19	134	6,092	42,642	
용접합후렌지	D100	개소	20	7,081	141,620	0	0	25	502	7,106	142,122	
용접합후렌지	D125	개소	14	11,881	166,338	0	0	31	434	11,912	166,772	
용접합후렌지	D150	개소	7	14,809	103,661	0	0	36	253	14,845	103,914	
용접합후렌지	D200	개소	15	18,418	276,268	0	0	68	1,018	18,486	277,286	
스텐용접합후렌지	D32	개소	4	10,816	43,262	0	0	0	0	10,816	43,262	
스텐용접합후렌지	D40	개소	8	11,500	92,000	0	0	0	0	11,500	92,000	
스텐용접합후렌지	D65	개소	22	17,508	385,169	0	0	0	0	17,508	385,169	
스텐용접합후렌지	D80	개소	36	22,593	813,337	0	0	0	0	22,593	813,337	
스텐용접합후렌지	D100	개소	39	25,739	1,003,832	0	0	0	0	25,739	1,003,832	
스텐용접합후렌지	D150	개소	20	49,767	995,334	0	0	0	0	49,767	995,334	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D65	EA	2	5,871	11,742	0	0	0	0	5,871	11,742	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D150	EA	1	18,039	18,038	0	0	0	0	18,039	18,038	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D200	EA	1	24,813	24,812	0	0	0	0	24,813	24,812	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (20KG) D150	EA	2	28,669	57,338	0	0	0	0	28,669	57,338	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (20KG) D200	EA	4	41,433	165,733	0	0	0	0	41,433	165,733	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (20KG) D250	EA	4	72,030	288,118	0	0	0	0	72,030	288,118	
플랜지 (FLANGE)	SUS맹플랜지 (10KG) D100	EA	1	25,244	25,243	0	0	0	0	25,244	25,243	
플랜지 (FLANGE)	SUS맹플랜지 (10KG) D150	EA	2	47,195	94,389	0	0	0	0	47,195	94,389	
항동볼밸브 (10KG)	D20	EA	42	4,142	173,947	3,980	167,164	0	0	8,122	341,111	
청동게이트밸브 (10KG)	D15	EA	4	6,931	27,724	2,970	11,880	0	0	9,901	39,604	
청동게이트밸브 (10KG)	D20	EA	2	9,074	18,147	2,412	4,823	0	0	11,486	22,970	
청동게이트밸브 (10KG)	D32	EA	5	19,701	98,504	2,687	13,435	0	0	22,388	111,939	
청동게이트밸브 (10KG)	D40	EA	10	25,690	256,897	2,855	28,545	0	0	28,544	285,442	
청동게이트밸브 (10KG)	D50	EA	4	36,306	145,223	2,317	9,268	0	0	38,623	154,491	
주철게이트밸브 (10KG)	D80	EA	1	68,268	68,267	13,004	13,003	0	0	81,272	81,270	
주철게이트밸브 (10KG)	D100	EA	3	109,748	329,243	16,399	49,196	0	0	126,147	378,439	
주철게이트밸브 (10KG)	D125	EA	2	119,592	239,184	31,790	63,580	0	0	151,383	302,764	
게이트 밸브	주철, 10kg, D150	EA	2	163,384	326,767	0	0	0	0	163,384	326,767	
게이트 밸브	주철, 10kg, D200	EA	2	255,896	511,791	0	0	0	0	255,896	511,791	
글로브 밸브	청동, 10kg, D40	EA	1	18,580	18,580	0	0	0	0	18,580	18,580	
글로브 밸브	주철, 10kg, D80	EA	2	71,533	143,065	0	0	0	0	71,533	143,065	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
글로벌 밸브	주철, 10kg, D100	EA	1	98,197	98,196	0	0	0	0	98,197	98,196	
글로벌 밸브	주철, 10kg, D125	EA	4	146,989	587,956	0	0	0	0	146,989	587,956	
글로벌 밸브	주철, 10kg, D200	EA	4	344,445	1,377,778	0	0	0	0	344,445	1,377,778	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D65	EA	5	83,555	417,777	0	0	0	0	83,555	417,777	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D80	EA	15	91,108	1,366,626	0	0	0	0	91,108	1,366,626	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D100	EA	10	170,592	1,705,922	0	0	0	0	170,592	1,705,922	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D150	EA	4	222,342	889,368	0	0	0	0	222,342	889,368	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D80	EA	2	296,442	592,883	0	0	0	0	296,442	592,883	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D100	EA	4	348,074	1,392,294	0	0	0	0	348,074	1,392,294	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D125	EA	8	397,935	3,183,481	0	0	0	0	397,935	3,183,481	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D150	EA	4	450,305	1,801,219	0	0	0	0	450,305	1,801,219	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D200	EA	10	715,472	7,154,720	0	0	0	0	715,472	7,154,720	
버터플라이 밸브	GEAR, 20K*D250	EA	2	930,114	1,860,227	0	0	0	0	930,114	1,860,227	
체크 밸브	청동, 10kg, D15	EA	4	3,843	15,371	0	0	0	0	3,843	15,371	
청동체크밸브 (10KG)	D32	EA	2	14,939	29,878	3,505	7,009	0	0	18,444	36,887	
청동체크밸브 (10KG)	D40	EA	4	19,387	77,546	2,155	8,618	0	0	21,541	86,164	
청동체크밸브 (10KG)	D50	EA	1	29,786	29,786	1,567	1,567	0	0	31,354	31,353	
체크 밸브	스모렌스키, D65	EA	2	37,101	74,202	0	0	0	0	37,101	74,202	
체크 밸브	스모렌스키, D80	EA	3	48,534	145,602	0	0	0	0	48,534	145,602	
체크 밸브	스모렌스키, D100	EA	6	55,173	331,035	0	0	0	0	55,173	331,035	
스트레이너	나사, 10kg, D32	EA	2	9,913	19,826	0	0	0	0	9,913	19,826	
스트레이너	나사, 10kg, D40	EA	4	13,100	52,399	0	0	0	0	13,100	52,399	
스트레이너	후렌지, 10kg, D65	EA	2	31,156	62,312	0	0	0	0	31,156	62,312	
스트레이너	후렌지, 10kg, D150	EA	2	140,203	280,406	0	0	0	0	140,203	280,406	
스트레이너	여과망, D150	EA	2	23,072	46,144	0	0	0	0	23,072	46,144	
플렉시블조인트(벨로즈형, 10KG)	D100	EA	4	58,877	235,507	22,896	91,584	0	0	81,773	327,091	
플렉시블조인트(벨로즈형, 10KG)	D150	EA	2	82,948	165,895	67,867	135,733	0	0	150,814	301,628	
플렉시블 조인트	벨로즈형, D100*20k	EA	2	77,891	155,781	0	0	0	0	77,891	155,781	
플렉시블 조인트	벨로즈형, D200*20k	EA	12	190,006	2,280,069	0	0	0	0	190,006	2,280,069	
무용접버터플라이밸브(기어)	D80	EA	2	126,395	252,790	0	0	0	0	126,395	252,790	
무용접버터플라이밸브(기어)	D100	EA	6	161,129	966,772	0	0	0	0	161,129	966,772	
무용접버터플라이밸브(기어)	D125	EA	20	203,194	4,063,882	0	0	0	0	203,194	4,063,882	
무용접버터플라이밸브(기어)	D150	EA	2	245,200	490,400	0	0	0	0	245,200	490,400	
무용접버터플라이밸브(기어)	D200	EA	16	493,668	7,898,694	0	0	0	0	493,668	7,898,694	
무용접버터플라이밸브(기어)	D250	EA	25	666,960	16,674,002	0	0	0	0	666,960	16,674,002	
무용접체크밸브	D100	EA	2	205,141	410,282	0	0	0	0	205,141	410,282	
무용접체크밸브	D125	EA	3	318,245	954,734	0	0	0	0	318,245	954,734	
무용접체크밸브	D200	EA	4	585,455	2,341,821	0	0	0	0	585,455	2,341,821	
무용접체크밸브	D250	EA	4	1,489,657	5,958,628	0	0	0	0	1,489,657	5,958,628	
무용접석션디퓨저	D200	EA	4	941,178	3,764,710	0	0	0	0	941,178	3,764,710	

[공사명] 성남종합스포츠험센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
무용접석선디퓨저	D250	EA	4	1,725,984	6,903,936	0	0	0	0	1,725,984	6,903,936	
무용접T스트레이너(아연도)	D100	EA	2	476,490	952,979	0	0	0	0	476,490	952,979	
무용접T스트레이너(아연도)	D125	EA	3	693,123	2,079,368	0	0	0	0	693,123	2,079,368	
수격방지기	W.H.C D100	EA	2	30,684	61,368	0	0	0	0	30,684	61,368	
전자변장치 (STS)	D15x15x15	개소	1	39,596	39,595	42,384	42,384	0	0	81,980	81,979	
이방변장치 (흑)	D80x65x80	개소	1	326,544	326,543	224,454	224,454	499	498	551,497	551,495	
이방변장치 (흑)	D100x80x100	개소	1	470,359	470,359	270,884	270,884	679	678	741,922	741,921	
이방변장치 (흑)	D125x100x125	개소	2	651,054	1,302,108	459,670	919,339	844	1,687	1,111,568	2,223,134	
이방변장치 (흑)	D200x150x200	개소	2	1,509,384	3,018,768	792,137	1,584,273	1,773	3,546	2,303,294	4,606,587	
감압변장치 (흑)	D150x100x200	개소	2	9,350,607	18,701,214	823,116	1,646,232	1,543	3,086	10,175,267	20,350,532	
감압변장치 (STS)	D15x15x15	개소	3	117,027	351,081	251,148	753,444	0	0	368,175	1,104,525	
정수위조절밸브(STS)	D100x100x100	개소	1	842,890	842,890	324,418	324,418	0	0	1,167,309	1,167,308	
차압변장치(백)	D250x250x250 (20KG)	개소	1	3,132,186	3,132,185	858,382	858,381	3,449	3,449	3,994,016	3,994,015	
바켓트랩장치(흑)	D25x20x25	개소	2	415,993	831,986	100,427	200,854	0	0	516,420	1,032,840	
후롯트트랩장치(흑)	D25x20x25	개소	4	431,056	1,724,223	92,841	371,363	0	0	523,897	2,095,586	
후롯트트랩장치(흑)	D40x32x40	개소	1	1,507,855	1,507,854	148,103	148,103	0	0	1,655,958	1,655,957	
후롯트트랩장치(흑)	D50x40x50	개소	2	1,758,619	3,517,238	143,993	287,985	0	0	1,902,612	3,805,223	
피스텍밸브	D100	EA	2	766,735	1,533,470	0	0	0	0	766,735	1,533,470	
안전 밸브	싸코 ,D50	EA	1	1,067,086	1,067,086	0	0	0	0	1,067,086	1,067,086	
수도미터(냉수용)	D80	EA	1	213,166	213,166	0	0	0	0	213,166	213,166	
수도미터(냉수용)	D125	EA	1	495,298	495,298	0	0	0	0	495,298	495,298	
수도미터(온수용)	D80	EA	2	213,166	426,332	0	0	0	0	213,166	426,332	
수도미터(온수용)	D100	EA	1	231,975	231,975	0	0	0	0	231,975	231,975	
밸브보온(칼라함석마감)	D65x50T	개소	9	6,880	61,922	79,123	712,107	0	0	86,003	774,029	
밸브보온(칼라함석마감)	D80x50T	개소	25	7,205	180,135	82,860	2,071,492	0	0	90,065	2,251,627	
밸브보온(칼라함석마감)	D100x50T	개소	29	8,381	243,043	96,380	2,795,020	0	0	104,761	3,038,063	
밸브보온(칼라함석마감)	D125x50T	개소	40	11,155	446,180	100,387	4,015,480	0	0	111,542	4,461,660	
밸브보온(칼라함석마감)	D150x50T	개소	14	13,622	190,709	110,218	1,543,057	0	0	123,841	1,733,766	
밸브보온(칼라함석마감)	D200x50T	개소	40	17,783	711,300	130,409	5,216,344	0	0	148,191	5,927,644	
밸브보온(함석마감)	50TxD250	개소	2	12,744	25,487	129,805	259,609	0	0	142,549	285,096	
압력계설치(백관)	0-35KG/CM2	조	37	4,395	162,607	14,715	544,447	0	0	19,110	707,054	
압력계설치(흑관)	0-35KG/CM2	조	21	4,395	92,290	14,715	309,010	0	0	19,110	401,300	
압력계설치(STS)	0-35KG/CM2	조	8	6,316	50,528	4,237	33,894	0	0	10,553	84,422	
온도계설치(백관)	L형	조	65	24,931	1,620,508	4,237	275,392	0	0	29,168	1,895,900	
온도계설치(흑관)	L형	조	1	24,783	24,782	4,237	4,236	0	0	29,019	29,018	
온도계설치(STS)	L형	조	8	26,545	212,358	4,237	33,894	0	0	30,782	246,252	
자동공기변설치(물용)백	D15	개소	16	41,695	667,121	40,095	641,523	0	0	81,790	1,308,644	
자동공기변설치(스팀)흑	D15	개소	8	106,452	851,616	40,095	320,761	0	0	146,547	1,172,377	
자동공기변설치(물용)STS	D15	개소	5	42,442	212,210	32,070	160,352	0	0	74,512	372,562	
일반행거(달대볼트)	D50	개소	23	996	22,903	0	0	0	0	996	22,903	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
U자형볼트/너트	비절연, D250	EA	88	590	51,928	0	0	0	0	590	51,928	
U자형볼트/너트	절연, D15	EA	7	133	929	0	0	0	0	133	929	
U자형볼트/너트	절연, D20	EA	1	133	132	0	0	0	0	133	132	
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	27	236	6,374	0	0	0	0	236	6,374	
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	55	450	24,750	0	0	0	0	450	24,750	
U자형볼트/너트	절연, D150	EA	4	701	2,803	0	0	0	0	701	2,803	
파이프슈	슈(SHOE),가이드 D250	EA	2	11,195	22,390	0	0	0	0	11,195	22,390	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D25	EA	22	2,781	61,177	0	0	0	0	2,781	61,177	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D40	EA	10	3,059	30,589	0	0	0	0	3,059	30,589	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D50	EA	9	3,615	32,535	0	0	0	0	3,615	32,535	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D65	EA	6	3,893	23,358	0	0	0	0	3,893	23,358	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D80	EA	25	4,449	111,232	0	0	0	0	4,449	111,232	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D100	EA	61	5,562	339,257	0	0	0	0	5,562	339,257	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D125	EA	78	6,118	477,180	0	0	0	0	6,118	477,180	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D150	EA	46	7,230	332,580	0	0	0	0	7,230	332,580	
파이프슈	슈(SHOE),레스팅 D200	EA	103	8,342	859,256	0	0	0	0	8,342	859,256	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D25	EA	3	3,337	10,011	0	0	0	0	3,337	10,011	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D32	EA	7	3,673	25,708	0	0	0	0	3,673	25,708	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D40	EA	9	3,673	33,053	0	0	0	0	3,673	33,053	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D50	EA	2	4,339	8,678	0	0	0	0	4,339	8,678	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D65	EA	1	4,670	4,669	0	0	0	0	4,670	4,669	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D80	EA	22	5,341	117,502	0	0	0	0	5,341	117,502	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D100	EA	1	6,674	6,673	0	0	0	0	6,674	6,673	
파이프슈	슈(SHOE),절연레스팅 D150	EA	1	8,678	8,677	0	0	0	0	8,678	8,677	
동망	#24	M2	1	6,270	6,269	0	0	0	0	6,270	6,269	
c형강	100×50×5×7.5mm	KG	2851	671	1,913,876	0	0	0	0	671	1,913,876	
H형강	SS400, 200×150×6×9mm	KG	5141	686	3,526,726	0	0	0	0	686	3,526,726	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	120	2,159	259,080	1,994	239,328	3	360	4,156	498,768	
펌프기대설치(배수펌프)	펌프2대설치기준	개소	1	59,708	59,707	154,361	154,360	392	391	214,460	214,458	
녹막이페인트칠	2회	M2	518	1,377	713,234	3,720	1,926,908	0	0	5,097	2,640,142	
조합페인트칠	철재면2회	M2	562	920	517,208	2,910	1,635,588	0	0	3,831	2,152,796	
잡철물제작	간단	TON	7.61	0	0	2,355,747	17,927,236	0	0	2,355,747	17,927,236	
노무비	보통인부	인	259	0	0	64,586	16,727,670	0	0	64,586	16,727,670	
노무비	특별인부	인	6	0	0	74,010	444,057	0	0	74,010	444,057	
노무비	배관공	인	868	0	0	82,594	71,691,244	0	0	82,594	71,691,244	
노무비	용접공(일반)	인	158	0	0	98,531	15,567,929	0	0	98,531	15,567,929	
공구손료	노무비의 3%	식	1	3,132,927	3,132,927	0	0	0	0	3,132,927	3,132,927	
< 계 >					315,586,014		169,648,414		23,640		485,258,068	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
4. 공조배관공사												
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D50, 반제품	M	16	4,634	74,139	0	0	0	0	4,634	74,139	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D15, 반제품	M	22	887	19,505	0	0	0	0	887	19,505	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D20, 반제품	M	154	1,141	175,729	0	0	0	0	1,141	175,729	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D25, 반제품	M	81	1,754	142,082	0	0	0	0	1,754	142,082	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D32, 반제품	M	166	2,248	373,085	0	0	0	0	2,248	373,085	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D40, 반제품	M	105	2,585	271,383	0	0	0	0	2,585	271,383	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D50, 반제품	M	142	3,639	516,681	0	0	0	0	3,639	516,681	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D65, 반제품	M	70	4,651	325,598	0	0	0	0	4,651	325,598	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D80, 반제품	M	52	6,040	314,095	0	0	0	0	6,040	314,095	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D100, 반제품	M	89	8,665	771,149	0	0	0	0	8,665	771,149	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D125, 반제품	M	100	11,479	1,147,860	0	0	0	0	11,479	1,147,860	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D200	M	28	39,729	1,112,403	0	0	0	0	39,729	1,112,403	
압력배관용 탄소강관(무용접)	백관 (S#40), D250	M	385	57,700	22,214,307	0	0	0	0	57,700	22,214,307	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D15	M	463	2,869	1,328,485	0	0	0	0	2,869	1,328,485	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D20	M	1426	4,566	6,510,830	0	0	0	0	4,566	6,510,830	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D25	M	710	6,579	4,671,374	0	0	0	0	6,579	4,671,374	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D32	M	194	8,910	1,728,598	0	0	0	0	8,910	1,728,598	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D40	M	370	11,499	4,254,704	0	0	0	0	11,499	4,254,704	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D50	M	513	17,658	9,058,656	0	0	0	0	17,658	9,058,656	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D65	M	944	24,975	23,576,588	0	0	0	0	24,975	23,576,588	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D80	M	467	33,590	15,686,716	0	0	0	0	33,590	15,686,716	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D100	M	404	54,118	21,863,591	0	0	0	0	54,118	21,863,591	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D125	M	415	76,533	31,761,361	0	0	0	0	76,533	31,761,361	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D150	M	863	92,601	79,914,576	0	0	0	0	92,601	79,914,576	
이음매 없는 동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D200	M	109	200,111	21,812,088	0	0	0	0	200,111	21,812,088	
온돌파이프	XL관 (KS), D15	M	4612	244	1,123,022	0	0	0	0	244	1,123,022	
잡재료	주재료비의3%	식	1	7,790,673	7,790,672	0	0	0	0	7,790,673	7,790,672	
관보온(유리شم.매직)	40TxD15	M	20	1,445	28,890	4,566	91,316	0	0	6,010	120,206	
관보온(유리شم.매직)	40TxD20	M	123	1,551	190,748	5,216	641,568	0	0	6,767	832,316	
관보온(유리شم.매직)	40TxD25	M	73	1,665	121,552	5,869	428,422	0	0	7,534	549,974	
관보온(유리شم.매직)	40TxD32	M	134	1,850	247,940	6,521	873,787	0	0	8,371	1,121,727	
관보온(유리شم.매직)	40TxD40	M	95	1,974	187,549	7,173	681,416	0	0	9,147	868,965	
관보온(유리شم+매직)	D20x50T	M	17	2,751	46,763	4,488	76,287	0	0	7,238	123,050	
관보온(유리شم+매직)	D32x50T	M	17	3,373	57,339	5,996	101,932	0	0	9,369	159,271	
관보온(유리شم+매직)	D50x50T	M	129	4,253	548,675	6,652	858,108	0	0	10,905	1,406,783	
관보온(유리شم+매직)	D65x50T	M	63	5,331	335,853	8,339	525,357	0	0	13,670	861,210	
관보온(유리شم+매직)	D80x50T	M	47	5,331	250,557	8,339	391,933	0	0	13,670	642,490	
관보온(유리شم+매직)	D100x50T	M	81	6,176	500,215	10,075	816,050	0	0	16,250	1,316,265	
관보온(유리شم+매직)	D125x50T	M	91	9,183	835,689	17,054	1,551,886	0	0	26,237	2,387,575	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
관보온(아티론,매립)	D15x5T	M	29	276	8,009	646	18,736	0	0	922	26,745	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD15	M	441	1,411	622,339	1,956	862,596	0	0	3,367	1,484,935	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD20	M	1262	1,722	2,172,659	2,412	3,043,944	0	0	4,134	5,216,603	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD25	M	676	2,000	1,351,662	2,934	1,983,654	0	0	4,934	3,335,316	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD32	M	185	2,537	469,345	3,390	627,224	0	0	5,927	1,096,569	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD40	M	352	2,940	1,034,774	3,390	1,193,420	0	0	6,330	2,228,194	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD50	M	176	3,599	633,441	3,390	596,710	0	0	6,990	1,230,151	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD65	M	382	4,100	1,566,161	4,130	1,577,507	0	0	8,230	3,143,668	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD80	M	69	5,322	367,190	4,542	313,425	0	0	9,864	680,615	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD100	M	236	7,083	1,671,564	5,782	1,364,457	0	0	12,865	3,036,021	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD125	M	286	6,587	1,883,739	8,259	2,362,131	0	0	14,846	4,245,870	
관보온(고무발포,동관용)	19TxD150	M	702	7,600	5,334,849	8,672	6,087,744	0	0	16,272	11,422,593	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD50	M	313	5,016	1,570,008	3,912	1,224,456	0	0	8,928	2,794,464	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD65	M	517	5,002	2,585,827	4,890	2,528,336	0	0	9,892	5,114,163	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD80	M	376	7,769	2,921,106	5,346	2,010,246	0	0	13,115	4,931,352	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD100	M	149	8,925	1,329,825	6,846	1,020,113	0	0	15,771	2,349,938	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD125	M	109	9,985	1,088,332	9,781	1,066,107	0	0	19,766	2,154,439	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD150	M	120	11,425	1,371,000	10,238	1,228,512	0	0	21,663	2,599,512	
관보온(고무발포,동관용)	25TxD200	M	104	14,161	1,472,723	12,715	1,322,380	0	0	26,876	2,795,103	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	14	1,912	26,766	0	0	0	0	1,912	26,766	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D50	EA	7	1,467	10,269	0	0	0	0	1,467	10,269	
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D50	EA	7	1,357	9,500	0	0	0	0	1,357	9,500	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D15	EA	6	265	1,588	0	0	0	0	265	1,588	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D20	EA	25	394	9,847	0	0	0	0	394	9,847	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D25	EA	37	624	23,091	0	0	0	0	624	23,091	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D32	EA	27	938	25,312	0	0	0	0	938	25,312	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D40	EA	24	1,113	26,714	0	0	0	0	1,113	26,714	
나사식 강관제 관이음쇠	흑엘보 (나사) D50	EA	21	1,742	36,571	0	0	0	0	1,742	36,571	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D65	EA	8	1,570	12,557	0	0	0	0	1,570	12,557	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D80	EA	9	2,080	18,720	0	0	0	0	2,080	18,720	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D100	EA	12	3,689	44,265	0	0	0	0	3,689	44,265	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D20	EA	2	574	1,147	0	0	0	0	574	1,147	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D32	EA	4	1,168	4,670	0	0	0	0	1,168	4,670	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D40	EA	4	1,562	6,246	0	0	0	0	1,562	6,246	
나사식 강관제 관이음쇠	흑티이 (나사) D50	EA	4	2,270	9,081	0	0	0	0	2,270	9,081	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접) D65	EA	2	2,825	5,650	0	0	0	0	2,825	5,650	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접) D80	EA	2	3,336	6,671	0	0	0	0	3,336	6,671	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접) D100	EA	3	5,494	16,481	0	0	0	0	5,494	16,481	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접) D125	EA	12	8,594	103,125	0	0	0	0	8,594	103,125	
나사식 강관제 관이음쇠	흑리듀서 (나사) D20	EA	1	294	294	0	0	0	0	294	294	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
나사식 강관제 관이음쇠	흑리듀서 (나사) D32	EA	3	619	1,856	0	0	0	0	619	1,856	
나사식 강관제 관이음쇠	흑리듀서 (나사) D40	EA	2	738	1,476	0	0	0	0	738	1,476	
나사식 강관제 관이음쇠	흑리듀서 (나사) D50	EA	3	1,173	3,518	0	0	0	0	1,173	3,518	
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접) D80	EA	1	1,020	1,020	0	0	0	0	1,020	1,020	
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접) D100	EA	2	1,609	3,217	0	0	0	0	1,609	3,217	
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접) D125	EA	4	2,433	9,730	0	0	0	0	2,433	9,730	
나사식 강관제 관이음쇠	흑소켓 (나사) D20	EA	8	294	2,355	0	0	0	0	294	2,355	
나사식 강관제 관이음쇠	흑소켓 (나사) D32	EA	8	619	4,951	0	0	0	0	619	4,951	
나사식 강관제 관이음쇠	흑소켓 (나사) D40	EA	4	738	2,953	0	0	0	0	738	2,953	
나사식 강관제 관이음쇠	흑소켓 (나사) D50	EA	10	1,173	11,728	0	0	0	0	1,173	11,728	
용접식 관이음쇠	U_TRAP D50	EA	7	8,549	59,841	0	0	0	0	8,549	59,841	
동관이음쇠	동엘보 D15	EA	408	395	161,323	0	0	0	0	395	161,323	
동관이음쇠	동엘보 D20	EA	1031	811	836,553	0	0	0	0	811	836,553	
동관이음쇠	동엘보 D25	EA	45	1,558	70,105	0	0	0	0	1,558	70,105	
동관이음쇠	동엘보 D32	EA	7	2,122	14,854	0	0	0	0	2,122	14,854	
동관이음쇠	동엘보 D40	EA	72	2,921	210,304	0	0	0	0	2,921	210,304	
동관이음쇠	동엘보 D50	EA	41	5,627	230,715	0	0	0	0	5,627	230,715	
동관이음쇠	동엘보 D65	EA	53	10,158	538,389	0	0	0	0	10,158	538,389	
동관이음쇠	동엘보 D80	EA	54	16,162	872,764	0	0	0	0	16,162	872,764	
동관이음쇠	동엘보 D100	EA	66	36,199	2,389,147	0	0	0	0	36,199	2,389,147	
동관이음쇠	동엘보 D125	EA	60	79,649	4,778,940	0	0	0	0	79,649	4,778,940	
동관이음쇠	동엘보 D150	EA	134	118,796	15,918,623	0	0	0	0	118,796	15,918,623	
동관이음쇠	동티이 D20	EA	1	1,149	1,148	0	0	0	0	1,149	1,148	
동관이음쇠	동티이 D25	EA	149	2,135	318,174	0	0	0	0	2,135	318,174	
동관이음쇠	동티이 D32	EA	51	3,388	172,777	0	0	0	0	3,388	172,777	
동관이음쇠	동티이 D40	EA	69	4,744	327,356	0	0	0	0	4,744	327,356	
동관이음쇠	동티이 D50	EA	87	8,165	710,381	0	0	0	0	8,165	710,381	
동관이음쇠	동티이 D65	EA	124	13,261	1,644,314	0	0	0	0	13,261	1,644,314	
동관이음쇠	동티이 D80	EA	24	21,900	525,602	0	0	0	0	21,900	525,602	
동관이음쇠	동티이 D100	EA	34	39,906	1,356,793	0	0	0	0	39,906	1,356,793	
동관이음쇠	동티이 D125	EA	12	121,503	1,458,032	0	0	0	0	121,503	1,458,032	
동관이음쇠	동티이 D150	EA	18	169,613	3,053,026	0	0	0	0	169,613	3,053,026	
동관이음쇠	동티이 D200	EA	8	299,950	2,399,596	0	0	0	0	299,950	2,399,596	
동관이음쇠	동리듀서 D25	EA	1	617	616	0	0	0	0	617	616	
동관이음쇠	동리듀서 D32	EA	16	1,104	17,656	0	0	0	0	1,104	17,656	
동관이음쇠	동리듀서 D40	EA	25	1,493	37,325	0	0	0	0	1,493	37,325	
동관이음쇠	동리듀서 D50	EA	22	3,265	71,823	0	0	0	0	3,265	71,823	
동관이음쇠	동리듀서 D65	EA	15	4,452	66,783	0	0	0	0	4,452	66,783	
동관이음쇠	동리듀서 D80	EA	10	6,796	67,956	0	0	0	0	6,796	67,956	
동관이음쇠	동리듀서 D100	EA	26	14,267	370,934	0	0	0	0	14,267	370,934	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
동관이음쇠	동리듀서 D125	EA	12	51,726	620,708	0	0	0	0	51,726	620,708	
동관이음쇠	동리듀서 D150	EA	22	67,031	1,474,679	0	0	0	0	67,031	1,474,679	
동관이음쇠	동리듀서 D200	EA	8	117,011	936,085	0	0	0	0	117,011	936,085	
동관이음쇠	동소켓 D20	EA	4	325	1,298	0	0	0	0	325	1,298	
동관이음쇠	동소켓 D25	EA	18	564	10,157	0	0	0	0	564	10,157	
동관이음쇠	동소켓 D40	EA	5	1,376	6,878	0	0	0	0	1,376	6,878	
동관이음쇠	동소켓 D50	EA	18	2,635	47,426	0	0	0	0	2,635	47,426	
동관이음쇠	동소켓 D65	EA	58	3,933	228,108	0	0	0	0	3,933	228,108	
동관이음쇠	동소켓 D80	EA	40	6,140	245,592	0	0	0	0	6,140	245,592	
동관이음쇠	동소켓 D100	EA	28	12,449	348,580	0	0	0	0	12,449	348,580	
동관이음쇠	동소켓 D125	EA	40	28,287	1,131,480	0	0	0	0	28,287	1,131,480	
동관이음쇠	동소켓 D150	EA	56	35,271	1,975,192	0	0	0	0	35,271	1,975,192	
동관이음쇠	동소켓 D200	EA	8	83,044	664,353	0	0	0	0	83,044	664,353	
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D20	EA	58	2,252	130,610	0	0	0	0	2,252	130,610	
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D40	EA	11	6,594	72,536	0	0	0	0	6,594	72,536	
동관이음쇠	황동아답타 (C*M) D20	EA	410	636	260,719	0	0	0	0	636	260,719	
동관이음쇠	황동아답타 (C*M) D40	EA	11	2,298	25,274	0	0	0	0	2,298	25,274	
동관이음쇠	동캡 D20	EA	1	363	362	0	0	0	0	363	362	
동관이음쇠	동캡 D25	EA	41	617	25,284	0	0	0	0	617	25,284	
동관이음쇠	동캡 D32	EA	5	856	4,282	0	0	0	0	856	4,282	
동관이음쇠	동캡 D50	EA	1	2,096	2,096	0	0	0	0	2,096	2,096	
온돌파이프	XL빨브소켓, D15	EA	152	878	133,425	0	0	0	0	878	133,425	
크립바		EA	1030	170	174,791	0	0	0	0	170	174,791	
코일 고정U핀		EA	10744	8	88,100	0	0	0	0	8	88,100	
무용접엘보 (아연도, S#40)	D200	EA	6	86,395	518,370	0	0	0	0	86,395	518,370	
무용접엘보 (아연도, S#40)	D250	EA	20	154,107	3,082,136	0	0	0	0	154,107	3,082,136	
무용접고정식커플링 (S#40)	D200	EA	14	46,521	651,287	0	0	0	0	46,521	651,287	
무용접고정식커플링 (S#40)	D250	EA	88	83,135	7,315,871	0	0	0	0	83,135	7,315,871	
강관용접	D65	개소	26	134	3,471	0	0	10	249	143	3,720	
강관용접	D80	개소	15	169	2,533	0	0	19	288	188	2,821	
강관용접	D100	개소	47	249	11,717	0	0	25	1,179	274	12,896	
강관용접	D125	개소	46	357	16,422	0	0	31	1,426	388	17,848	
동관용접	D15	개소	816	98	79,804	1,861	1,518,168	0	0	1,958	1,597,972	
동관용접	D20	개소	2542	209	532,294	2,115	5,375,567	0	0	2,324	5,907,861	
동관용접	D25	개소	616	259	159,728	2,617	1,612,195	0	0	2,877	1,771,923	
동관용접	D32	개소	204	355	72,420	3,191	651,045	0	0	3,546	723,465	
동관용접	D40	개소	433	436	188,658	3,523	1,525,632	0	0	3,959	1,714,290	
동관용접	D50	개소	424	621	263,388	4,558	1,932,719	0	0	5,180	2,196,107	
동관용접	D65	개소	624	855	533,208	5,718	3,567,907	0	0	6,572	4,101,115	
동관용접	D80	개소	280	1,099	307,636	6,748	1,889,356	0	0	7,846	2,196,992	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
동관용접	D100	개소	342	2,012	688,104	9,826	3,360,321	0	0	11,838	4,048,425	
동관용접	D125	개소	260	2,687	698,620	13,121	3,411,356	0	0	15,808	4,109,976	
동관용접	D150	개소	478	4,287	2,049,233	18,277	8,736,453	0	0	22,564	10,785,686	
동관용접	D200	개소	56	9,500	531,972	31,802	1,780,934	0	0	41,302	2,312,906	
용접합후렌지	D32	개소	6	3,287	19,720	0	0	5	31	3,292	19,751	
용접합후렌지	D40	개소	6	3,416	20,494	0	0	6	36	3,422	20,530	
용접합후렌지	D50	개소	3	3,994	11,982	0	0	7	22	4,002	12,004	
용접합후렌지	D80	개소	3	6,073	18,218	0	0	19	57	6,092	18,275	
동절연합후렌지접합	D65	개소	15	14,526	217,893	4,588	68,820	0	0	19,114	286,713	
동절연합후렌지접합	D80	개소	8	17,156	137,249	5,414	43,315	0	0	22,571	180,564	
동절연합후렌지접합	D100	개소	30	24,853	745,590	7,884	236,520	0	0	32,737	982,110	
동절연합후렌지접합	D125	개소	10	32,625	326,253	10,528	105,280	0	0	43,153	431,533	
동절연합후렌지접합	D150	개소	30	44,822	1,344,657	14,666	439,968	0	0	59,488	1,784,625	
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D65	EA	3	5,871	17,613	0	0	0	0	5,871	17,613	
황동볼밸브 (10KG)	D20	EA	256	4,142	1,060,249	3,980	1,018,905	0	0	8,122	2,079,154	
청동게이트밸브 (10KG)	D20	EA	32	9,074	290,358	2,412	77,177	0	0	11,486	367,535	
청동게이트밸브 (10KG)	D32	EA	2	19,701	39,401	2,687	5,374	0	0	22,388	44,775	
청동게이트밸브 (10KG)	D40	EA	13	25,690	333,966	2,855	37,108	0	0	28,544	371,074	
청동게이트밸브 (10KG)	D50	EA	1	36,306	36,305	2,317	2,317	0	0	38,623	38,622	
주철게이트밸브 (10KG)	D80	EA	1	68,268	68,267	13,004	13,003	0	0	81,272	81,270	
버티플라이 밸브	LEVER, 10K*D65	EA	6	83,555	501,332	0	0	0	0	83,555	501,332	
버티플라이 밸브	LEVER, 10K*D80	EA	4	91,108	364,433	0	0	0	0	91,108	364,433	
버티플라이 밸브	LEVER, 10K*D100	EA	6	116,010	696,058	0	0	0	0	116,010	696,058	
버티플라이 밸브	LEVER, 10K*D125	EA	2	143,094	286,188	0	0	0	0	143,094	286,188	
버티플라이 밸브	GEAR, 10K*D150	EA	6	222,342	1,334,053	0	0	0	0	222,342	1,334,053	
판넬밸브 BOX		EA	76	3,688	280,288	0	0	0	0	3,688	280,288	
전자변장치 (흑)	D32x25x32	개소	2	80,879	161,757	59,368	118,736	0	0	140,247	280,493	
전자변장치 (흑)	D40x32x40	개소	4	105,510	422,040	85,286	341,145	0	0	190,797	763,185	
전자변장치 (흑)	D50x40x50	개소	1	153,557	153,556	57,733	57,732	0	0	211,289	211,288	
이방변장치 (흑)	D80x40x80	개소	1	324,262	324,262	227,974	227,973	484	483	552,720	552,718	
이방변장치 (동)	D150x125x150	개소	1	2,396,171	2,396,170	870,703	870,703	0	0	3,266,874	3,266,873	
감압변장치 (흑)	D25x15x32	개소	2	1,700,399	3,400,797	88,050	176,100	0	0	1,788,449	3,576,897	
감압변장치 (흑)	D25x20x40	개소	1	1,815,503	1,815,502	271,609	271,608	0	0	2,087,112	2,087,110	
감압변장치 (흑)	D32x20x40	개소	3	1,858,644	5,575,931	272,389	817,166	0	0	2,131,033	6,393,097	
감압변장치 (흑)	D40x25x50	개소	1	1,999,166	1,999,165	346,537	346,536	0	0	2,345,702	2,345,701	
정유량조절밸브(동)	D65x65x65	개소	1	604,573	604,572	193,704	193,704	0	0	798,277	798,276	
정유량조절밸브(동)	D80x80x80	개소	1	838,820	838,820	311,231	311,231	0	0	1,150,051	1,150,051	
바켓트랩장치(흑)	D20x15x20	개소	4	334,899	1,339,594	76,755	307,020	0	0	411,654	1,646,614	
후릿트트랩장치(흑)	D25x15x25	개소	8	432,072	3,456,579	70,541	564,326	0	0	502,613	4,020,905	
신축접수 (강관단식)	D25	개소	1	35,530	35,529	46,892	46,892	7	7	82,429	82,428	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
신축접수 (강관단식)	D32	개소	1	41,830	41,830	46,892	46,892	10	10	88,733	88,732	
신축접수 (강관단식)	D50	개소	1	58,187	58,187	60,689	60,688	15	14	118,891	118,889	
신축접수 (강관단식)	D80	개소	1	92,754	92,754	92,520	92,520	38	38	185,313	185,312	
신축접수 (강관복식)	D32	개소	1	71,903	71,903	59,030	59,029	10	10	130,943	130,942	
신축접수 (강관복식)	D40	개소	1	76,044	76,044	69,818	69,817	12	11	145,874	145,872	
신축접수 (강관복식)	D50	개소	1	85,007	85,007	75,913	75,912	15	14	160,935	160,933	
신축접수 (강관복식)	D65	개소	2	110,946	221,892	87,955	175,910	19	38	198,920	397,840	
신축접수 (강관복식)	D100	개소	1	193,695	193,694	169,947	169,947	50	50	363,692	363,691	
신축접수 (강관복식)	D125	개소	2	238,351	476,701	232,564	465,128	62	124	470,977	941,953	
익스펜션조인트(동관, 단식)	D25	EA	1	24,348	24,347	45,217	45,217	0	0	69,565	69,564	
익스펜션조인트(동관, 단식)	D32	EA	2	34,435	68,870	42,087	84,174	0	0	76,523	153,044	
신축접수 (동관단식)	D50	개소	4	50,040	200,160	68,004	272,016	0	0	118,044	472,176	
신축접수 (동관단식)	D65	개소	6	67,266	403,597	79,528	477,168	0	0	146,794	880,765	
신축접수 (동관단식)	D80	개소	9	78,742	708,676	103,349	930,139	0	0	182,091	1,638,815	
신축접수 (동관단식)	D125	개소	4	140,525	562,099	207,092	828,368	0	0	347,617	1,390,467	
신축접수 (동관단식)	D150	개소	2	352,649	705,298	284,725	569,449	0	0	637,374	1,274,747	
익스펜션조인트(동관, 복식)	D32	EA	4	56,843	227,372	54,614	218,454	0	0	111,457	445,826	
익스펜션조인트(동관, 복식)	D40	EA	3	63,876	191,627	63,876	191,627	0	0	127,752	383,254	
익스펜션조인트(동관, 복식)	D50	EA	8	85,627	685,019	67,279	538,228	0	0	152,906	1,223,247	
신축접수 (동관복식)	D65	개소	21	102,323	2,148,789	97,131	2,039,755	0	0	199,455	4,188,544	
신축접수 (동관복식)	D80	개소	1	123,956	123,956	126,512	126,512	0	0	250,468	250,468	
신축접수 (동관복식)	D100	개소	8	167,546	1,340,366	185,715	1,485,721	0	0	353,261	2,826,087	
신축접수 (동관복식)	D125	개소	2	229,594	459,187	253,620	507,240	0	0	483,214	966,427	
신축접수 (동관복식)	D150	개소	10	414,635	4,146,348	348,654	3,486,544	0	0	763,289	7,632,892	
신축접수 (동관복식)	D200	개소	2	1,257,512	2,515,024	505,436	1,010,872	0	0	1,762,948	3,525,896	
신축접수고정양카가대		개소	99	27,259	2,698,591	81,810	8,099,229	199	19,651	109,267	10,817,471	
온수 분배기	노출형, BC, 9구역	구	1	108,903	108,903	0	0	0	0	108,903	108,903	
온수 분배기	노출형, BC, 10구역	구	1	121,003	121,003	0	0	0	0	121,003	121,003	
비동력 볼 밸브	판넬밸브, 청동, 10kg, D15	EA	76	10,450	794,230	0	0	0	0	10,450	794,230	
밸브보온(칼라함석마감)	D80x50T	개소	1	7,205	7,205	82,860	82,859	0	0	90,065	90,064	
압력계설치(측관)	0-35KG/CM2	조	6	4,395	26,368	14,715	88,288	0	0	19,110	114,656	
압력계설치(동관)	0-35KG/CM2	조	14	4,773	66,817	6,074	85,033	0	0	10,847	151,850	
온도계설치(동관)	L형	조	14	24,609	344,521	5,730	80,214	0	0	30,338	424,735	
자동공기변설치(스팀)측	D15	개소	16	106,452	1,703,232	40,095	641,523	0	0	146,547	2,344,755	
자동공기변설치(물용)동	D15	개소	30	46,124	1,383,732	46,998	1,409,952	0	0	93,123	2,793,684	
일반행거(달대볼트)	D15	개소	20	845	16,906	0	0	0	0	845	16,906	
일반행거(달대볼트)	D20	개소	123	851	104,697	0	0	0	0	851	104,697	
일반행거(달대볼트)	D25	개소	44	860	37,844	0	0	0	0	860	37,844	
일반행거(달대볼트)	D32	개소	79	872	68,880	0	0	0	0	872	68,880	
일반행거(달대볼트)	D40	개소	63	893	56,227	0	0	0	0	893	56,227	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
일반행거(달대볼트)	D50	개소	58	996	57,756	0	0	0	0	996	57,756	
일반행거(달대볼트)	D65	개소	63	1,025	64,593	0	0	0	0	1,025	64,593	
일반행거(달대볼트)	D80	개소	17	1,158	19,687	0	0	0	0	1,158	19,687	
일반행거(달대볼트)	D100	개소	23	2,000	46,009	0	0	0	0	2,000	46,009	
일반행거(달대볼트)	D200	개소	5	3,417	17,083	0	0	0	0	3,417	17,083	
일반행거(달대볼트)	D250	개소	25	4,302	107,542	0	0	0	0	4,302	107,542	
절연행가(달대볼트)	D15	개소	305	952	290,238	0	0	0	0	952	290,238	
절연행가(달대볼트)	D20	개소	1033	981	1,013,476	0	0	0	0	981	1,013,476	
절연행가(달대볼트)	D25	개소	437	1,011	441,632	0	0	0	0	1,011	441,632	
절연행가(달대볼트)	D32	개소	120	1,070	128,352	0	0	0	0	1,070	128,352	
절연행가(달대볼트)	D40	개소	228	1,099	250,594	0	0	0	0	1,099	250,594	
절연행가(달대볼트)	D50	개소	217	1,247	270,512	0	0	0	0	1,247	270,512	
절연행가(달대볼트)	D65	개소	357	1,365	487,162	0	0	0	0	1,365	487,162	
절연행가(달대볼트)	D80	개소	167	1,719	287,022	0	0	0	0	1,719	287,022	
절연행가(달대볼트)	D100	개소	73	2,620	191,260	0	0	0	0	2,620	191,260	
절연행가(달대볼트)	D125	개소	91	2,827	257,211	0	0	0	0	2,827	257,211	
절연행가(달대볼트)	D150	개소	222	3,712	823,997	0	0	0	0	3,712	823,997	
U자형볼트/너트	비절연, D20	EA	2	52	103	0	0	0	0	52	103	
U자형볼트/너트	비절연, D32	EA	2	66	132	0	0	0	0	66	132	
U자형볼트/너트	비절연, D50	EA	2	81	162	0	0	0	0	81	162	
U자형볼트/너트	비절연, D100	EA	2	111	221	0	0	0	0	111	221	
U자형볼트/너트	비절연, D125	EA	14	140	1,962	0	0	0	0	140	1,962	
U자형볼트/너트	비절연, D250	EA	42	590	24,784	0	0	0	0	590	24,784	
U자형볼트/너트	절연, D20	EA	24	133	3,187	0	0	0	0	133	3,187	
U자형볼트/너트	절연, D25	EA	2	148	295	0	0	0	0	148	295	
U자형볼트/너트	절연, D50	EA	8	192	1,534	0	0	0	0	192	1,534	
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	4	236	944	0	0	0	0	236	944	
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	22	450	9,900	0	0	0	0	450	9,900	
U자형볼트/너트	절연, D125	EA	20	583	11,656	0	0	0	0	583	11,656	
U자형볼트/너트	절연, D150	EA	18	701	12,614	0	0	0	0	701	12,614	
U자형볼트/너트	절연, D200	EA	16	856	13,691	0	0	0	0	856	13,691	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D20	EA	3	7,508	22,524	0	0	0	0	7,508	22,524	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D32	EA	5	8,261	41,306	0	0	0	0	8,261	41,306	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D40	EA	2	8,261	16,522	0	0	0	0	8,261	16,522	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D50	EA	3	9,009	27,027	0	0	0	0	9,009	27,027	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D65	EA	4	9,761	39,045	0	0	0	0	9,761	39,045	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D80	EA	2	13,516	27,031	0	0	0	0	13,516	27,031	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D100	EA	1	15,016	15,016	0	0	0	0	15,016	15,016	
파이프슈	슈(SHOE),앙카슈 D125	EA	4	17,270	69,078	0	0	0	0	17,270	69,078	
파이프슈	슈(SHOE),절연앙카 D25	EA	11	9,009	99,100	0	0	0	0	9,009	99,100	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D32	EA	15	9,910	148,656	0	0	0	0	9,910	148,656	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D40	EA	10	9,910	99,104	0	0	0	0	9,910	99,104	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D50	EA	18	10,812	194,612	0	0	0	0	10,812	194,612	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D65	EA	50	11,713	585,655	0	0	0	0	11,713	585,655	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D80	EA	29	16,220	470,377	0	0	0	0	16,220	470,377	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D100	EA	16	18,017	288,278	0	0	0	0	18,017	288,278	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D125	EA	16	20,721	331,542	0	0	0	0	20,721	331,542	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D150	EA	30	23,426	702,765	0	0	0	0	23,426	702,765	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D200	EA	4	28,829	115,316	0	0	0	0	28,829	115,316	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D25	EA	2	3,395	6,789	0	0	0	0	3,395	6,789	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D32	EA	4	3,673	14,690	0	0	0	0	3,673	14,690	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D40	EA	2	3,673	7,345	0	0	0	0	3,673	7,345	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D50	EA	4	4,229	16,914	0	0	0	0	4,229	16,914	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D65	EA	4	4,507	18,027	0	0	0	0	4,507	18,027	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D80	EA	2	5,063	10,125	0	0	0	0	5,063	10,125	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D100	EA	2	6,175	12,350	0	0	0	0	6,175	12,350	
파이프슈	슈(SHOE), 가이드 D125	EA	4	6,731	26,925	0	0	0	0	6,731	26,925	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D25	EA	2	5,016	10,031	0	0	0	0	5,016	10,031	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D32	EA	10	5,423	54,229	0	0	0	0	5,423	54,229	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D40	EA	6	5,423	32,537	0	0	0	0	5,423	32,537	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D50	EA	20	6,243	124,862	0	0	0	0	6,243	124,862	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D65	EA	49	6,656	326,153	0	0	0	0	6,656	326,153	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D80	EA	14	7,476	104,669	0	0	0	0	7,476	104,669	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D100	EA	16	9,123	145,963	0	0	0	0	9,123	145,963	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D125	EA	12	9,943	119,314	0	0	0	0	9,943	119,314	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D150	EA	24	11,583	277,999	0	0	0	0	11,583	277,999	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D200	EA	4	13,230	52,918	0	0	0	0	13,230	52,918	
강관스리브(지수판제외)	D15	개소	152	783	119,076	0	0	0	0	783	119,076	
강관스리브(지수판제외)	D25	개소	8	1,343	10,740	0	0	0	0	1,343	10,740	
강관스리브(지수판제외)	D32	개소	3	1,946	5,837	0	0	0	0	1,946	5,837	
강관스리브(지수판제외)	D40	개소	5	1,974	9,869	0	0	0	0	1,974	9,869	
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	2	2,507	5,014	0	0	0	0	2,507	5,014	
강관스리브(지수판제외)	D65	개소	2	3,434	6,868	0	0	0	0	3,434	6,868	
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	8	8,338	66,703	0	0	0	0	8,338	66,703	
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	2	9,990	19,980	0	0	0	0	9,990	19,980	
강관스리브(지수판제외)	D150	개소	12	23,047	276,565	0	0	0	0	23,047	276,565	
강관스리브(지수판제외)	D200	개소	4	30,211	120,842	0	0	0	0	30,211	120,842	
강관스리브(지수판제외)	D250	개소	8	37,112	296,893	0	0	0	0	37,112	296,893	
강관스리브(지수판포함)	D100	개소	6	9,266	55,597	4,759	28,555	43	256	14,068	84,408	
강관스리브(지수판포함)	D150	개소	6	24,960	149,759	7,638	45,825	69	416	32,667	196,000	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D32	EA	2	251	501	0	0	0	0	251	501	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D40	EA	2	856	1,711	0	0	0	0	856	1,711	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D50	EA	2	1,180	2,360	0	0	0	0	1,180	2,360	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D75	EA	10	1,298	12,982	0	0	0	0	1,298	12,982	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D125	EA	4	1,881	7,523	0	0	0	0	1,881	7,523	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D150	EA	24	2,124	50,983	0	0	0	0	2,124	50,983	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D200	EA	34	2,427	82,511	0	0	0	0	2,427	82,511	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D250	EA	18	3,386	60,940	0	0	0	0	3,386	60,940	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D300	EA	16	4,831	77,300	0	0	0	0	4,831	77,300	
배수용 경질영화비닐 이음관	입상관스리브 D350	EA	42	5,798	243,499	0	0	0	0	5,798	243,499	
ㄷ형강	100×50×5×7.5mm	KG	1691	671	1,135,168	0	0	0	0	671	1,135,168	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	88	2,159	189,992	1,994	175,507	3	264	4,156	365,763	
녹막이페인트칠	2회	M2	276	1,377	380,024	3,720	1,026,692	0	0	5,097	1,406,716	
조합페인트칠	철재면2회	M2	392	920	360,757	2,910	1,140,837	0	0	3,831	1,501,594	
잡철물제작	간단	TON	1.609	0	0	2,355,747	3,790,397	0	0	2,355,747	3,790,397	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D50x40x50	개소	1	2,444,330	2,444,330	147,854	147,853	0	0	2,592,184	2,592,183	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D65x50x65	개소	2	4,174,965	8,349,929	209,898	419,795	0	0	4,384,862	8,769,724	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D80x50x80	개소	5	4,316,210	21,581,047	255,437	1,277,184	0	0	4,571,646	22,858,231	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D100x80x100	개소	1	4,625,979	4,625,978	375,298	375,298	0	0	5,001,277	5,001,276	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D100x100x100	개소	2	5,982,611	11,965,221	356,409	712,817	0	0	6,339,019	12,678,038	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D125x125x125	개소	1	9,466,288	9,466,288	585,181	585,180	0	0	10,051,469	10,051,468	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D150x125x150	개소	2	10,140,470	20,280,940	777,868	1,555,736	0	0	10,918,338	21,836,676	
DYNAMIC CONTROL V/V (동)	D150x150x150	개소	1	10,072,886	10,072,886	735,756	735,756	0	0	10,808,642	10,808,642	
노무비	보통인부	인	799	0	0	64,586	51,603,894	0	0	64,586	51,603,894	
노무비	배관공	인	1353	0	0	82,594	111,749,140	0	0	82,594	111,749,140	
공구손료	노무비의 3%	식	1	4,900,591	4,900,591	0	0	0	0	4,900,591	4,900,591	
< 계 >					517,753,759		279,414,963		24,674		797,193,396	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5. 공조덕트설치공사												
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D150	M	20	8,947	178,942	0	0	0	0	8,947	178,942	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D200	M	12	13,557	162,685	0	0	0	0	13,557	162,685	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	10,248	10,248	0	0	0	0	10,248	10,248	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D150	EA	2	2,788	5,576	0	0	0	0	2,788	5,576	
배수용 경질염화비닐 이음관	YT관(DTS) D200xD150	EA	4	12,421	49,684	0	0	0	0	12,421	49,684	
아연도기계DUCT	0.5T	M2	4396	2,400	10,550,839	20,446	89,878,857	0	0	22,846	100,429,696	
아연도기계DUCT	0.6T	M2	2445	6,099	14,911,077	22,638	55,349,176	0	0	28,736	70,260,253	
아연도기계DUCT	0.8T	M2	3617	7,311	26,444,972	24,197	87,519,825	0	0	31,508	113,964,797	
아연도기계DUCT	1.0T	M2	2244	8,224	18,455,104	28,701	64,404,595	0	0	36,925	82,859,699	
아연도기계DUCT	1.2T	M2	646	8,690	5,613,869	32,628	21,077,688	0	0	41,318	26,691,557	
SUS기계DUCT	0.5T	M2	48	19,834	952,027	25,658	1,231,603	0	0	45,492	2,183,630	
SUS기계DUCT	0.6T	M2	446	21,520	9,597,830	27,080	12,077,680	0	0	48,600	21,675,510	
PVCDUCT제작설치	두께:3MM	M2	33	9,453	311,939	47,448	1,565,784	0	0	56,901	1,877,723	
PVCDUCT제작설치	두께:6MM	M2	289	18,724	5,411,120	47,448	13,712,472	0	0	66,172	19,123,592	
피트레DUCT제작설치	(20T)	M2	3144	17,750	55,804,742	34,888	109,687,872	0	0	52,638	165,492,614	
각형DUCT보온(고무발포)	25THK	M2	9273	13,171	122,137,464	25,887	240,052,932	0	0	39,059	362,190,396	
캔버스제작설치	3.2T	M2	251	14,397	3,613,546	20,235	5,079,035	0	0	34,632	8,692,581	
핸들	F.V.D	EA	43	9,404	404,389	0	0	0	0	9,404	404,389	
점검구	200x200	EA	35	6,638	232,344	0	0	0	0	6,638	232,344	
점검구	300x200	EA	17	6,638	112,852	0	0	0	0	6,638	112,852	
디퓨저	사각, D125, AL	EA	2	7,229	14,457	0	0	0	0	7,229	14,457	
디퓨저	사각, D150, AL	EA	45	8,261	371,754	0	0	0	0	8,261	371,754	
디퓨저	사각, D200, AL	EA	290	12,945	3,754,021	0	0	0	0	12,945	3,754,021	
디퓨저	사각, D250, AL	EA	202	17,739	3,583,338	0	0	0	0	17,739	3,583,338	
디퓨저	사각, D300, AL	EA	12	21,944	263,323	0	0	0	0	21,944	263,323	
디퓨저	원형, D125, AL	EA	14	12,945	181,228	0	0	0	0	12,945	181,228	
디퓨저	원형, D150, AL	EA	78	12,945	1,009,702	0	0	0	0	12,945	1,009,702	
디퓨저	원형, D200, AL	EA	208	17,260	3,590,059	0	0	0	0	17,260	3,590,059	
디퓨저	원형, D250, AL	EA	228	20,468	4,666,795	0	0	0	0	20,468	4,666,795	
디퓨저	원형, D300, AL	EA	37	28,766	1,064,356	0	0	0	0	28,766	1,064,356	
디퓨저	노즐, D250, AL	EA	28	14,568	407,892	0	0	0	0	14,568	407,892	
디퓨저	노즐, D300, AL	EA	16	17,039	272,617	0	0	0	0	17,039	272,617	
디퓨저	노즐, D400, AL	EA	20	22,718	454,362	0	0	0	0	22,718	454,362	
디퓨저	1 Slot line, 1200, 아연도	EA	30	29,740	892,203	0	0	0	0	29,740	892,203	
디퓨저	1 Slot line, 1500, 아연도	EA	4	37,175	148,700	0	0	0	0	37,175	148,700	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D125	M	24	5,244	125,865	0	0	0	0	5,244	125,865	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D150	M	171	6,299	1,077,163	0	0	0	0	6,299	1,077,163	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D175	M	9	7,347	66,118	0	0	0	0	7,347	66,118	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D200	M	782	8,401	6,569,816	0	0	0	0	8,401	6,569,816	

[공사명] 성남종합스포츠허브센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D250	M	671	10,496	7,042,883	0	0	0	0	10,496	7,042,883	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D300	M	98	12,598	1,234,633	0	0	0	0	12,598	1,234,633	
공조덕트(플렉시블)	(AL보온), D400	M	30	17,555	526,647	0	0	0	0	17,555	526,647	
공조덕트(플렉시블)	(AL비보온), D150	M	16	3,010	48,152	0	0	0	0	3,010	48,152	
공조덕트(플렉시블)	(AL비보온), D250	M	3	5,016	15,047	0	0	0	0	5,016	15,047	
공조덕트(플렉시블)	(AL비보온), D300	M	21	6,019	126,396	0	0	0	0	6,019	126,396	
스텐밴드	D125	EA	32	199	6,374	0	0	0	0	199	6,374	
스텐밴드	D150	EA	262	221	57,980	0	0	0	0	221	57,980	
스텐밴드	D175	EA	12	258	3,098	0	0	0	0	258	3,098	
스텐밴드	D200	EA	1042	273	284,466	0	0	0	0	273	284,466	
스텐밴드	D250	EA	926	369	341,508	0	0	0	0	369	341,508	
스텐밴드	D300	EA	130	516	67,132	0	0	0	0	516	67,132	
스텐밴드	D400	EA	40	996	39,832	0	0	0	0	996	39,832	
후드캡	D200	EA	4	15,637	62,548	0	0	0	0	15,637	62,548	
FD/FVD 휴즈		EA	51	664	33,858	0	0	0	0	664	33,858	
당파모타		EA	3	59,008	177,024	0	0	0	0	59,008	177,024	
일반행거(달대볼트)	D150	개소	9	3,122	28,094	0	0	0	0	3,122	28,094	
일반행거(달대볼트)	D200	개소	5	3,417	17,083	0	0	0	0	3,417	17,083	
스테인리스 망	STS 304, 24 메쉬 × D0.23 × 1m	M2	157	5,045	792,096	0	0	0	0	5,045	792,096	
조합페인트칠	함석면2회	M2	2451	696	1,704,915	2,307	5,654,947	0	0	3,003	7,359,862	
PVC 본드		G	693	3	1,801	0	0	0	0	3	1,801	
AIR CHAMBER	2200 x 800*900	EA	1	55,267	55,266	0	0	0	0	55,267	55,266	
AIR CHAMBER	2300 x 1300*1000	EA	1	81,661	81,661	0	0	0	0	81,661	81,661	
AIR CHAMBER	2300 x 650*2300	EA	1	102,603	102,603	0	0	0	0	102,603	102,603	
AIR CHAMBER	2600 x 1300*1400	EA	2	109,543	219,085	0	0	0	0	109,543	219,085	
AIR CHAMBER	3300 x 2800*1000	EA	1	190,088	190,088	0	0	0	0	190,088	190,088	
AIR CHAMBER	3600 x 1100*1000	EA	1	107,312	107,312	0	0	0	0	107,312	107,312	
AIR CHAMBER	3600 x 1100*2000	EA	1	165,553	165,552	0	0	0	0	165,553	165,552	
F.D (STL)	1400 x 650	EA	2	67,122	134,243	0	0	0	0	67,122	134,243	
F.D (STL)	300 x 300	EA	1	6,638	6,638	0	0	0	0	6,638	6,638	
F.D (STL)	350 x 250	EA	1	6,454	6,454	0	0	0	0	6,454	6,454	
F.D (STL)	400 x 300	EA	1	8,851	8,851	0	0	0	0	8,851	8,851	
F.D (STL)	500 x 300	EA	1	11,064	11,064	0	0	0	0	11,064	11,064	
F.D (STL)	600 x 400	EA	1	17,702	17,702	0	0	0	0	17,702	17,702	
F.D (STS)	1200 x 400	EA	1	162,862	162,862	0	0	0	0	162,862	162,862	
F.V.D (STL)	1000 x 450	EA	1	33,192	33,192	0	0	0	0	33,192	33,192	
F.V.D (STL)	1400 x 400	EA	1	41,306	41,305	0	0	0	0	41,306	41,305	
F.V.D (STL)	1400 x 600	EA	1	61,958	61,958	0	0	0	0	61,958	61,958	
F.V.D (STL)	1600 x 400	EA	1	47,206	47,206	0	0	0	0	47,206	47,206	
F.V.D (STL)	1600 x 600	EA	2	70,810	141,619	0	0	0	0	70,810	141,619	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
F.V.D (STL)	1700 x 600	EA	2	75,235	150,470	0	0	0	0	75,235	150,470	
F.V.D (STL)	1800 x 600	EA	3	79,661	238,982	0	0	0	0	79,661	238,982	
F.V.D (STL)	1800 x 800	EA	2	106,214	212,428	0	0	0	0	106,214	212,428	
F.V.D (STL)	200 x 150	EA	3	5,532	16,596	0	0	0	0	5,532	16,596	
F.V.D (STL)	200 x 200	EA	3	5,532	16,596	0	0	0	0	5,532	16,596	
F.V.D (STL)	250 x 150	EA	1	5,532	5,532	0	0	0	0	5,532	5,532	
F.V.D (STL)	300 x 200	EA	1	5,532	5,532	0	0	0	0	5,532	5,532	
F.V.D (STL)	300 x 250	EA	5	5,532	27,660	0	0	0	0	5,532	27,660	
F.V.D (STL)	400 x 200	EA	1	5,901	5,900	0	0	0	0	5,901	5,900	
F.V.D (STL)	400 x 250	EA	5	7,376	36,880	0	0	0	0	7,376	36,880	
F.V.D (STL)	400 x 300	EA	1	8,851	8,851	0	0	0	0	8,851	8,851	
F.V.D (STL)	450 x 250	EA	2	8,298	16,596	0	0	0	0	8,298	16,596	
F.V.D (STL)	500 x 300	EA	1	11,064	11,064	0	0	0	0	11,064	11,064	
F.V.D (STL)	550 x 350	EA	2	14,199	28,397	0	0	0	0	14,199	28,397	
F.V.D (STL)	650 x 450	EA	1	21,575	21,574	0	0	0	0	21,575	21,574	
F.V.D (STL)	750 x 350	EA	1	19,362	19,362	0	0	0	0	19,362	19,362	
F.V.D (STL)	850 x 400	EA	1	25,078	25,078	0	0	0	0	25,078	25,078	
F.V.D (STL)	850 x 450	EA	2	28,213	56,426	0	0	0	0	28,213	56,426	
GRILLE (STL)	150 x 150	EA	18	5,532	99,576	0	0	0	0	5,532	99,576	
GRILLE (STL)	200 x 150	EA	10	5,532	55,320	0	0	0	0	5,532	55,320	
GRILLE (STL)	200 x 200	EA	78	5,532	431,496	0	0	0	0	5,532	431,496	
GRILLE (STL)	300 x 200	EA	19	5,532	105,108	0	0	0	0	5,532	105,108	
GRILLE (STL)	400 x 200	EA	6	5,901	35,404	0	0	0	0	5,901	35,404	
GRILLE (STL)	600 x 350	EA	8	18,588	148,700	0	0	0	0	18,588	148,700	
GRILLE (STL)	750 x 350	EA	12	23,234	278,812	0	0	0	0	23,234	278,812	
GRILLE (STS)	200 x 200	EA	8	10,031	80,251	0	0	0	0	10,031	80,251	
M.F.D (STL)	700 x 1300	EA	1	67,122	67,121	0	0	0	0	67,122	67,121	
M.V.D (STL)	3300 x 850	EA	1	206,897	206,896	0	0	0	0	206,897	206,896	
M.V.D (STL)	900 x 900	EA	1	59,746	59,745	0	0	0	0	59,746	59,745	
REGISTER (STL)	1500 x 600	EA	8	106,214	849,715	0	0	0	0	106,214	849,715	
REGISTER (STL)	1800 x 700	EA	6	148,700	892,201	0	0	0	0	148,700	892,201	
REGISTER (STL)	650 x 500	EA	4	38,355	153,420	0	0	0	0	38,355	153,420	
REGISTER (STL)	700 x 450	EA	2	37,175	74,350	0	0	0	0	37,175	74,350	
REGISTER (STL)	900 x 550	EA	6	58,418	350,508	0	0	0	0	58,418	350,508	
T.V (STL)	1000 x 600	EA	2	53,107	106,214	0	0	0	0	53,107	106,214	
T.V (STL)	1200 x 500	EA	3	53,107	159,321	0	0	0	0	53,107	159,321	
T.V (STL)	1300 x 700	EA	1	80,546	80,546	0	0	0	0	80,546	80,546	
T.V (STL)	450 x 250	EA	2	9,958	19,915	0	0	0	0	9,958	19,915	
T.V (STL)	600 x 1800	EA	1	95,593	95,593	0	0	0	0	95,593	95,593	
T.V (STL)	800 x 500	EA	1	35,405	35,404	0	0	0	0	35,405	35,404	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
T.V (STL)	800 x 700	EA	1	49,567	49,566	0	0	0	0	49,567	49,566	
T.V (STL)	800 x 800	EA	2	56,648	113,295	0	0	0	0	56,648	113,295	
T.V (STL)	850 x 500	EA	2	37,618	75,235	0	0	0	0	37,618	75,235	
T.V (STL)	900 x 1400	EA	2	111,525	223,050	0	0	0	0	111,525	223,050	
T.V (STS)	1200 x 400	EA	2	35,405	70,809	0	0	0	0	35,405	70,809	
V.D (STL)	1100 x 600	EA	1	53,550	53,549	0	0	0	0	53,550	53,549	
V.D (STL)	1500 x 600	EA	2	73,022	146,044	0	0	0	0	73,022	146,044	
V.D (STL)	1800 x 600	EA	1	87,627	87,626	0	0	0	0	87,627	87,626	
V.D (STL)	1800 x 700	EA	2	102,231	204,462	0	0	0	0	102,231	204,462	
V.D (STL)	200 x 150	EA	6	5,532	33,192	0	0	0	0	5,532	33,192	
V.D (STL)	200 x 200	EA	201	5,532	1,111,932	0	0	0	0	5,532	1,111,932	
V.D (STL)	250 x 150	EA	3	5,532	16,596	0	0	0	0	5,532	16,596	
V.D (STL)	250 x 200	EA	46	5,532	254,472	0	0	0	0	5,532	254,472	
V.D (STL)	250 x 250	EA	6	5,532	33,192	0	0	0	0	5,532	33,192	
V.D (STL)	300 x 200	EA	18	5,532	99,576	0	0	0	0	5,532	99,576	
V.D (STL)	300 x 250	EA	25	5,532	138,300	0	0	0	0	5,532	138,300	
V.D (STL)	300 x 300	EA	5	7,302	36,511	0	0	0	0	7,302	36,511	
V.D (STL)	300 x 350	EA	2	8,519	17,038	0	0	0	0	8,519	17,038	
V.D (STL)	300 x 400	EA	5	9,736	48,682	0	0	0	0	9,736	48,682	
V.D (STL)	300 x 500	EA	2	12,170	24,340	0	0	0	0	12,170	24,340	
V.D (STL)	350 x 200	EA	15	5,680	85,194	0	0	0	0	5,680	85,194	
V.D (STL)	350 x 250	EA	14	7,099	99,391	0	0	0	0	7,099	99,391	
V.D (STL)	350 x 300	EA	5	8,519	42,596	0	0	0	0	8,519	42,596	
V.D (STL)	400 x 200	EA	8	6,491	51,927	0	0	0	0	6,491	51,927	
V.D (STL)	400 x 250	EA	22	8,114	178,499	0	0	0	0	8,114	178,499	
V.D (STL)	400 x 300	EA	9	9,736	87,627	0	0	0	0	9,736	87,627	
V.D (STL)	400 x 700	EA	2	22,718	45,436	0	0	0	0	22,718	45,436	
V.D (STL)	450 x 250	EA	4	9,128	36,511	0	0	0	0	9,128	36,511	
V.D (STL)	450 x 300	EA	8	10,953	87,627	0	0	0	0	10,953	87,627	
V.D (STL)	450 x 350	EA	3	12,779	38,337	0	0	0	0	12,779	38,337	
V.D (STL)	500 x 300	EA	1	11,064	11,064	0	0	0	0	11,064	11,064	
V.D (STL)	500 x 350	EA	2	14,199	28,397	0	0	0	0	14,199	28,397	
V.D (STL)	500 x 400	EA	2	16,227	32,454	0	0	0	0	16,227	32,454	
V.D (STL)	500 x 600	EA	2	24,341	48,681	0	0	0	0	24,341	48,681	
V.D (STL)	550 x 350	EA	2	15,619	31,237	0	0	0	0	15,619	31,237	
V.D (STL)	550 x 400	EA	2	17,850	35,700	0	0	0	0	17,850	35,700	
V.D (STL)	600 x 300	EA	3	14,605	43,813	0	0	0	0	14,605	43,813	
V.D (STL)	600 x 350	EA	1	17,039	17,038	0	0	0	0	17,039	17,038	
V.D (STL)	600 x 400	EA	3	19,473	58,418	0	0	0	0	19,473	58,418	
V.D (STL)	650 x 400	EA	4	21,095	84,381	0	0	0	0	21,095	84,381	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
V.D (STL)	650 x 450	EA	1	23,732	23,732	0	0	0	0	23,732	23,732	
V.D (STL)	700 x 450	EA	1	25,558	25,557	0	0	0	0	25,558	25,557	
V.D (STL)	850 x 450	EA	2	31,035	62,069	0	0	0	0	31,035	62,069	
V.D (STL)	850 x 500	EA	2	34,483	68,965	0	0	0	0	34,483	68,965	
V.D (STL)	900 x 650	EA	1	47,465	47,464	0	0	0	0	47,465	47,464	
V.D (STS)	400 x 300	EA	1	40,716	40,715	0	0	0	0	40,716	40,715	
V.D (STS)	450 x 250	EA	1	38,171	38,170	0	0	0	0	38,171	38,170	
V.D (STS)	450 x 300	EA	1	45,805	45,805	0	0	0	0	45,805	45,805	
V.D (STS)	550 x 300	EA	1	55,984	55,983	0	0	0	0	55,984	55,983	
V.D (STS)	550 x 350	EA	1	65,315	65,314	0	0	0	0	65,315	65,314	
SPIN IN	D125	EA	16	1,328	21,243	0	0	0	0	1,328	21,243	
SPIN IN	D150	EA	123	1,328	163,307	0	0	0	0	1,328	163,307	
SPIN IN	D175	EA	6	1,475	8,851	0	0	0	0	1,475	8,851	
SPIN IN	D200	EA	521	1,623	845,478	0	0	0	0	1,623	845,478	
SPIN IN	D250	EA	463	1,844	853,772	0	0	0	0	1,844	853,772	
SPIN IN	D300	EA	85	2,434	206,898	0	0	0	0	2,434	206,898	
노무비	보통인부	인	2	0	0	64,586	129,171	0	0	64,586	129,171	
노무비	배관공	인	7	0	0	82,594	578,155	0	0	82,594	578,155	
노무비	닥트공	인	1249	0	0	77,530	96,835,469	0	0	77,530	96,835,469	
공구손료	노무비의 3%	식	1	2,926,283	2,926,283	0	0	0	0	2,926,283	2,926,283	
< 계 >					332,452,187		804,835,261		0		1,137,287,448	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.1. 위생기구설치공사												
대변기	양변기 KSC1110(F/V, 절수식)	SET	41	72,609	2,976,985	0	0	0	0	72,609	2,976,985	
대변기	양변기 KSC1110(F/V, 대소구분)	SET	72	82,276	5,923,900	0	0	0	0	82,276	5,923,900	
대변기	양변기 KSC1210(L/T, 절수형)	SET	33	82,276	2,715,121	0	0	0	0	82,276	2,715,121	
대변기	가동식(장애자용),RCP-2	SET	27	203,135	5,484,647	0	0	0	0	203,135	5,484,647	
소변기	전자감지식,VU-322	SET	39	140,070	5,462,741	0	0	0	0	140,070	5,462,741	
소변기	장애자용, 전자감지식,RUP-2	SET	20	132,326	2,646,510	0	0	0	0	132,326	2,646,510	
세면기(각형)	KSL 610, (S/L)	SET	32	75,235	2,407,526	0	0	0	0	75,235	2,407,526	
세면기(원형)	KSL 1050B, (S/L)	SET	68	83,349	5,667,718	0	0	0	0	83,349	5,667,718	
세면기(장애자용)	장애자용, 자동수전식(RLP-2)	SET	33	202,545	6,683,985	0	0	0	0	202,545	6,683,985	
기구손료	주재료비의2%	식	1	799,382	799,382	0	0	0	0	799,382	799,382	
수채	소재용수채, 2S KSCS-210	SET	9	82,287	740,580	0	0	0	0	82,287	740,580	
사위기 노출형	R351A	SET	211	112,853	23,811,940	0	0	0	0	112,853	23,811,940	
사위기 플렉시블 호스	R350A	SET	32	72,100	2,307,212	0	0	0	0	72,100	2,307,212	
조경용부동수전	가로꼭지	EA	11	7,524	82,759	0	0	0	0	7,524	82,759	
주방수전	R107A	SET	1	64,540	64,540	0	0	0	0	64,540	64,540	
주방수전	R103A	SET	2	10,031	20,062	0	0	0	0	10,031	20,062	
주방수전	R102C	SET	3	4,647	13,940	0	0	0	0	4,647	13,940	
손건조기	RA-270	EA	34	188,088	6,394,992	0	0	0	0	188,088	6,394,992	
수도꼭지	세탁기수전,R-103A	EA	48	4,647	223,051	0	0	0	0	4,647	223,051	
수건걸이	수건걸이,STS	EA	133	5,901	784,806	0	0	0	0	5,901	784,806	
화장지걸이	휴지걸이,STS	EA	173	4,647	803,913	0	0	0	0	4,647	803,913	
비누대	비누곽,STS	EA	376	5,311	1,996,860	0	0	0	0	5,311	1,996,860	
노무비	보통인부	인	120	0	0	64,586	7,750,272	0	0	64,586	7,750,272	
노무비	배관공	인	8	0	0	82,594	660,748	0	0	82,594	660,748	
노무비	위생공	인	588	0	0	82,158	48,309,139	0	0	82,158	48,309,139	
공구손료	인력품의3%	식	1	1,701,604	1,701,604	0	0	0	0	1,701,604	1,701,604	
< 계 >					79,714,774		56,720,159		0		136,434,933	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.2. 급수급탕배관공사												
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D15	M	3463	1,141	3,951,629	0	0	0	0	1,141	3,951,629	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D20	M	879	1,919	1,686,361	0	0	0	0	1,919	1,686,361	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D25	M	966	2,433	2,349,988	0	0	0	0	2,433	2,349,988	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D32	M	662	3,392	2,245,702	0	0	0	0	3,392	2,245,702	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D40	M	787	4,138	3,256,606	0	0	0	0	4,138	3,256,606	
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D50	M	825	4,747	3,915,862	0	0	0	0	4,747	3,915,862	
배관용 스테인리스 강관	D65x3T	M	323	14,768	4,769,902	0	0	0	0	14,768	4,769,902	
배관용 스테인리스 강관	D80x3T	M	757	18,214	13,787,695	0	0	0	0	18,214	13,787,695	
배관용 스테인리스 강관	D100x3T	M	564	23,544	13,278,928	0	0	0	0	23,544	13,278,928	
배관용 스테인리스 강관	D125x3T	M	64	28,938	1,852,051	0	0	0	0	28,938	1,852,051	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	1,532,830	1,532,830	0	0	0	0	1,532,830	1,532,830	
가교발포보온재(매직)	30TxD20	M	38	1,634	62,099	3,456	131,328	0	0	5,090	193,427	
가교발포보온재(매직)	30TxD25	M	76	1,666	126,593	3,847	292,387	0	0	5,513	418,980	
가교발포보온재(매직)	30TxD32	M	73	1,814	132,414	4,434	323,652	0	0	6,248	456,066	
가교발포보온재(매직)	30TxD40	M	147	1,981	291,148	4,434	651,739	0	0	6,414	942,887	
가교발포보온재(매직)	30TxD50	M	170	2,186	371,569	4,434	753,712	0	0	6,619	1,125,281	
가교발포보온재(매직)	30TxD65	M	89	2,634	234,417	5,477	487,435	0	0	8,111	721,852	
가교발포보온재(매직)	30TxD80	M	34	2,887	98,147	5,934	201,742	0	0	8,820	299,889	
가교발포보온재(매직)	30TxD100	M	204	3,495	713,061	7,368	1,503,072	0	0	10,863	2,216,133	
관보온(아티론+매직)	D80x50T	M	16	8,805	140,873	8,805	140,873	0	0	17,609	281,746	
관보온(아티론+매직)	D100x50T	M	100	9,848	984,840	9,849	984,940	0	0	19,698	1,969,780	
가교발포보온재(포리마)	30TxD15	M	1951	1,498	2,922,402	2,934	5,725,014	0	0	4,432	8,647,416	
가교발포보온재(포리마)	30TxD20	M	707	1,573	1,112,111	3,456	2,443,392	0	0	5,029	3,555,503	
가교발포보온재(포리마)	30TxD25	M	695	1,601	1,112,556	3,847	2,673,804	0	0	5,448	3,786,360	
가교발포보온재(포리마)	30TxD32	M	529	1,744	922,470	4,434	2,345,374	0	0	6,177	3,267,844	
가교발포보온재(포리마)	30TxD40	M	569	1,905	1,083,717	4,434	2,522,718	0	0	6,338	3,606,435	
가교발포보온재(포리마)	30TxD50	M	581	2,103	1,221,901	4,434	2,575,921	0	0	6,537	3,797,822	
가교발포보온재(포리마)	30TxD65	M	204	2,542	518,649	5,477	1,117,267	0	0	8,019	1,635,916	
가교발포보온재(포리마)	30TxD80	M	377	2,788	1,051,000	5,934	2,236,967	0	0	8,721	3,287,967	
가교발포보온재(포리마)	30TxD100	M	204	3,381	689,744	7,368	1,503,072	0	0	10,749	2,192,816	
가교발포보온재(포리마)	30TxD125	M	58	4,370	253,442	10,694	620,228	0	0	15,063	873,670	
가교발포보온재(포리마)	50TxD80	M	261	7,419	1,936,437	7,303	1,906,135	0	0	14,723	3,842,572	
가교발포보온재(포리마)	50TxD100	M	6	8,651	51,908	8,803	52,819	0	0	17,455	104,727	
가교발포보온재(벽체매립)	10TxD15	M	1197	253	303,080	782	936,532	0	0	1,036	1,239,612	
가교발포보온재(벽체매립)	10TxD20	M	8	289	2,308	782	6,259	0	0	1,071	8,567	
가교발포보온재(벽체매립)	10TxD25	M	108	491	52,984	1,093	118,022	0	0	1,583	171,006	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D65	EA	50	5,311	265,540	0	0	0	0	5,311	265,540	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D80	EA	100	6,945	694,530	0	0	0	0	6,945	694,530	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D100	EA	93	11,548	1,073,954	0	0	0	0	11,548	1,073,954	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보(SUS 용접#10) D125	EA	4	20,086	80,345	0	0	0	0	20,086	80,345	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D65	EA	106	9,589	1,016,412	0	0	0	0	9,589	1,016,412	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D80	EA	175	11,577	2,026,045	0	0	0	0	11,577	2,026,045	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D100	EA	80	17,555	1,404,392	0	0	0	0	17,555	1,404,392	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이(SUS 용접 S#10) D125	EA	22	26,831	590,282	0	0	0	0	26,831	590,282	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서(SUS용접S#10) D65	EA	24	3,251	78,033	0	0	0	0	3,251	78,033	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서(SUS용접S#10) D80	EA	24	3,883	93,187	0	0	0	0	3,883	93,187	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서(SUS용접S#10) D100	EA	22	5,464	120,212	0	0	0	0	5,464	120,212	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서(SUS용접S#10) D125	EA	4	9,648	38,591	0	0	0	0	9,648	38,591	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D13	EA	2972	952	2,830,235	0	0	0	0	952	2,830,235	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D20	EA	171	1,374	234,988	0	0	0	0	1,374	234,988	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D25	EA	564	1,789	1,008,826	0	0	0	0	1,789	1,008,826	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D30	EA	111	3,821	424,108	0	0	0	0	3,821	424,108	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D40	EA	109	4,729	515,439	0	0	0	0	4,729	515,439	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR) D50	EA	209	6,262	1,308,820	0	0	0	0	6,262	1,308,820	
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전엘보우(SR),D13*1/2	EA	33	2,262	74,629	0	0	0	0	2,262	74,629	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D20x20	EA	335	3,511	1,176,185	0	0	0	0	3,511	1,176,185	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D25x25	EA	122	5,149	628,117	0	0	0	0	5,149	628,117	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D30x30	EA	169	7,376	1,246,544	0	0	0	0	7,376	1,246,544	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D40x40	EA	109	9,500	1,035,532	0	0	0	0	9,500	1,035,532	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR) D50x50	EA	379	12,687	4,808,297	0	0	0	0	12,687	4,808,297	
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (SR) D13x1/2	EA	934	2,714	2,535,249	0	0	0	0	2,714	2,535,249	
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (SR) D20x1/2	EA	6	3,600	21,597	0	0	0	0	3,600	21,597	
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (SR) D25x1	EA	154	5,258	809,685	0	0	0	0	5,258	809,685	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR) D20x13	EA	1	1,507	1,507	0	0	0	0	1,507	1,507	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR) D25x20	EA	48	2,610	125,299	0	0	0	0	2,610	125,299	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR) D30x25	EA	104	4,695	488,269	0	0	0	0	4,695	488,269	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR) D40x30	EA	54	6,078	328,206	0	0	0	0	6,078	328,206	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR) D50x40	EA	48	7,397	355,041	0	0	0	0	7,397	355,041	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D13	EA	934	1,273	1,189,075	0	0	0	0	1,273	1,189,075	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D20	EA	161	1,556	250,580	0	0	0	0	1,556	250,580	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D25	EA	51	2,026	103,336	0	0	0	0	2,026	103,336	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D30	EA	5	3,602	18,009	0	0	0	0	3,602	18,009	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D40	EA	3	5,049	15,146	0	0	0	0	5,049	15,146	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(SR),D50	EA	1	5,946	5,945	0	0	0	0	5,946	5,945	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D13x1/2	EA	6	1,572	9,431	0	0	0	0	1,572	9,431	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D20x3/4	EA	86	2,357	202,736	0	0	0	0	2,357	202,736	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D25x1	EA	25	3,144	78,592	0	0	0	0	3,144	78,592	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D30x1	EA	25	4,322	108,060	0	0	0	0	4,322	108,060	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D40x1 1/2	EA	18	6,180	111,247	0	0	0	0	6,180	111,247	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR) D50x2	EA	16	9,432	150,907	0	0	0	0	9,432	150,907	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR) D20	EA	16	1,090	17,432	0	0	0	0	1,090	17,432	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR) D25	EA	22	1,480	32,553	0	0	0	0	1,480	32,553	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR) D30	EA	31	2,751	85,290	0	0	0	0	2,751	85,290	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR) D40	EA	47	3,565	167,550	0	0	0	0	3,565	167,550	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR) D50	EA	23	5,314	122,215	0	0	0	0	5,314	122,215	
일반배관용 STS강관 이음쇠	암아답타소켓 (SR) D25x1	EA	155	3,393	525,915	0	0	0	0	3,393	525,915	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D13x1/2	EA	12	1,815	21,783	0	0	0	0	1,815	21,783	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D20x3/4	EA	172	2,508	431,358	0	0	0	0	2,508	431,358	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D25x1	EA	50	3,393	169,650	0	0	0	0	3,393	169,650	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D30x1	EA	50	3,934	196,720	0	0	0	0	3,934	196,720	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D40x1 1/4	EA	36	4,833	173,980	0	0	0	0	4,833	173,980	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR) D50x1 1/2	EA	32	7,125	228,009	0	0	0	0	7,125	228,009	
스텐관용접	D65	개소	480	1,698	815,040	0	0	0	0	1,698	815,040	
스텐관용접	D80	개소	815	2,139	1,743,366	0	0	0	0	2,139	1,743,366	
스텐관용접	D100	개소	505	3,341	1,687,407	0	0	0	0	3,341	1,687,407	
스텐관용접	D125	개소	84	5,050	424,174	0	0	0	0	5,050	424,174	
스텐용접합후렌지	D25	개소	2	10,108	20,216	0	0	0	0	10,108	20,216	
스텐용접합후렌지	D40	개소	3	11,500	34,500	0	0	0	0	11,500	34,500	
스텐용접합후렌지	D65	개소	19	17,508	332,646	0	0	0	0	17,508	332,646	
스텐용접합후렌지	D80	개소	32	22,593	722,966	0	0	0	0	22,593	722,966	
스텐용접합후렌지	D100	개소	19	25,739	489,046	0	0	0	0	25,739	489,046	
스텐용접합후렌지	D125	개소	8	41,766	334,127	0	0	0	0	41,766	334,127	
플랜지 (FLANGE)	SUS앵플랜지 (10KG) D65	EA	4	16,463	65,853	0	0	0	0	16,463	65,853	
플랜지 (FLANGE)	SUS앵플랜지 (10KG) D80	EA	6	20,854	125,121	0	0	0	0	20,854	125,121	
플랜지 (FLANGE)	SUS앵플랜지 (10KG) D100	EA	1	25,244	25,243	0	0	0	0	25,244	25,243	
황동볼밸브 (10KG)	D15	EA	6	2,246	13,477	3,666	21,996	0	0	5,912	35,473	
황동볼밸브 (10KG)	D20	EA	86	4,142	356,177	3,980	342,288	0	0	8,122	698,465	
황동볼밸브 (10KG)	D25	EA	23	5,637	129,653	3,758	86,427	0	0	9,395	216,080	
황동볼밸브 (10KG)	D32	EA	25	8,152	203,787	3,663	91,575	0	0	11,815	295,362	
황동볼밸브 (10KG)	D40	EA	17	10,886	185,067	1,921	32,662	0	0	12,808	217,729	
황동볼밸브 (10KG)	D50	EA	16	16,131	258,088	672	10,752	0	0	16,803	268,840	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D65	EA	7	83,555	584,887	0	0	0	0	83,555	584,887	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D80	EA	13	91,108	1,184,409	0	0	0	0	91,108	1,184,409	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D100	EA	9	116,010	1,044,088	0	0	0	0	116,010	1,044,088	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D125	EA	4	143,094	572,377	0	0	0	0	143,094	572,377	
청동체크밸브 (10KG)	D40	EA	1	19,387	19,386	2,155	2,154	0	0	21,541	21,540	
스트레이너	나사, 10kg, D25	EA	1	6,727	6,727	0	0	0	0	6,727	6,727	
스트레이너	여과망, D25	EA	1	1,756	1,755	0	0	0	0	1,756	1,755	
플렉시블 조인트	벨로즈형, D25*10k	EA	1	14,162	14,162	0	0	0	0	14,162	14,162	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
플렉시블조인트(벨로즈형, 10KG)	D40	EA	1	22,371	22,370	6,682	6,681	0	0	29,053	29,051	
수격방지기	W.H.C D40	EA	1	17,260	17,259	0	0	0	0	17,260	17,259	
정수위조절밸브(STS)	D25x25x25	개소	1	74,517	74,516	49,864	49,864	0	0	124,381	124,380	
정수위조절밸브(STS)	D100x100x100	개소	1	842,890	842,890	324,418	324,418	0	0	1,167,309	1,167,308	
플로우트 밸브	볼탭 (황동) D25	EA	1	4,005	4,005	0	0	0	0	4,005	4,005	
피스택밸브	D65	EA	1	579,901	579,901	0	0	0	0	579,901	579,901	
신축접수 (STS 단식)	D32	개소	1	89,490	89,489	46,892	46,892	0	0	136,382	136,381	
신축접수 (STS 단식)	D40	개소	3	95,426	286,278	55,783	167,349	0	0	151,210	453,627	
신축접수 (STS 단식)	D65	개소	1	137,393	137,393	70,352	70,352	0	0	207,745	207,745	
신축접수 (STS 단식)	D80	개소	3	170,271	510,814	92,520	277,560	0	0	262,791	788,374	
신축접수 (STS 복식)	D25	개소	1	99,339	99,339	59,030	59,029	0	0	158,369	158,368	
신축접수 (STS 복식)	D32	개소	3	107,023	321,070	59,030	177,088	0	0	166,053	498,158	
신축접수 (STS 복식)	D65	개소	2	170,400	340,799	87,955	175,910	0	0	258,355	516,709	
신축접수고정양카가대		개소	14	27,259	381,619	81,810	1,145,345	199	2,779	109,267	1,529,743	
압력계설치(STS)	0-35KG/CM2	조	1	6,316	6,316	4,237	4,236	0	0	10,553	10,552	
자동공기변설치(물용)STS	D15	개소	1	42,442	42,442	32,070	32,070	0	0	74,512	74,512	
절연행가(달대볼트)	D15	개소	972	952	924,955	0	0	0	0	952	924,955	
절연행가(달대볼트)	D20	개소	660	981	647,526	0	0	0	0	981	647,526	
절연행가(달대볼트)	D25	개소	322	1,011	325,413	0	0	0	0	1,011	325,413	
절연행가(달대볼트)	D32	개소	315	1,070	336,924	0	0	0	0	1,070	336,924	
절연행가(달대볼트)	D40	개소	299	1,099	328,630	0	0	0	0	1,099	328,630	
절연행가(달대볼트)	D50	개소	275	1,247	342,815	0	0	0	0	1,247	342,815	
절연행가(달대볼트)	D65	개소	61	1,365	83,240	0	0	0	0	1,365	83,240	
절연행가(달대볼트)	D80	개소	149	1,719	256,086	0	0	0	0	1,719	256,086	
절연행가(달대볼트)	D100	개소	54	2,620	141,480	0	0	0	0	2,620	141,480	
절연행가(달대볼트)	D125	개소	17	2,827	48,050	0	0	0	0	2,827	48,050	
U자형볼트/너트	절연, D20	EA	18	133	2,390	0	0	0	0	133	2,390	
U자형볼트/너트	절연, D25	EA	18	148	2,656	0	0	0	0	148	2,656	
U자형볼트/너트	절연, D32	EA	1	162	162	0	0	0	0	162	162	
U자형볼트/너트	절연, D40	EA	55	170	9,333	0	0	0	0	170	9,333	
U자형볼트/너트	절연, D50	EA	14	192	2,685	0	0	0	0	192	2,685	
U자형볼트/너트	절연, D65	EA	17	214	3,638	0	0	0	0	214	3,638	
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	26	236	6,138	0	0	0	0	236	6,138	
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	51	450	22,950	0	0	0	0	450	22,950	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D25	EA	4	9,009	36,036	0	0	0	0	9,009	36,036	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D32	EA	7	9,910	69,372	0	0	0	0	9,910	69,372	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D40	EA	9	9,910	89,193	0	0	0	0	9,910	89,193	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D50	EA	4	10,812	43,247	0	0	0	0	10,812	43,247	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D65	EA	2	11,713	23,426	0	0	0	0	11,713	23,426	
파이프슈	슈(SHOE), 절연양카 D80	EA	8	16,220	129,759	0	0	0	0	16,220	129,759	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
파이프슈	슈(SHOE), 절연앙카 D100	EA	2	18,017	36,034	0	0	0	0	18,017	36,034	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D25	EA	2	5,016	10,031	0	0	0	0	5,016	10,031	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D32	EA	9	5,423	48,806	0	0	0	0	5,423	48,806	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D40	EA	3	5,423	16,268	0	0	0	0	5,423	16,268	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D50	EA	4	6,243	24,972	0	0	0	0	6,243	24,972	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D65	EA	5	6,656	33,281	0	0	0	0	6,656	33,281	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D80	EA	3	7,476	22,429	0	0	0	0	7,476	22,429	
파이프슈	슈(SHOE), 절연가이드 D100	EA	2	9,123	18,245	0	0	0	0	9,123	18,245	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D20	EA	12	3,069	36,822	0	0	0	0	3,069	36,822	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D25	EA	6	3,337	20,022	0	0	0	0	3,337	20,022	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D32	EA	22	3,673	80,797	0	0	0	0	3,673	80,797	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D40	EA	1	3,673	3,672	0	0	0	0	3,673	3,672	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D50	EA	41	4,339	177,915	0	0	0	0	4,339	177,915	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D65	EA	10	4,670	46,698	0	0	0	0	4,670	46,698	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D80	EA	1	5,341	5,341	0	0	0	0	5,341	5,341	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D100	EA	30	6,674	200,217	0	0	0	0	6,674	200,217	
강관스리브(지수판제외)	D15	개소	7	783	5,483	0	0	0	0	783	5,483	
강관스리브(지수판제외)	D20	개소	123	1,110	136,542	0	0	0	0	1,110	136,542	
강관스리브(지수판제외)	D25	개소	40	1,343	53,700	0	0	0	0	1,343	53,700	
강관스리브(지수판제외)	D32	개소	47	1,946	91,452	0	0	0	0	1,946	91,452	
강관스리브(지수판제외)	D40	개소	75	1,974	148,042	0	0	0	0	1,974	148,042	
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	34	2,507	85,244	0	0	0	0	2,507	85,244	
강관스리브(지수판제외)	D65	개소	14	3,434	48,080	0	0	0	0	3,434	48,080	
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	51	6,505	331,749	0	0	0	0	6,505	331,749	
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	30	8,338	250,137	0	0	0	0	8,338	250,137	
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	6	9,990	59,940	0	0	0	0	9,990	59,940	
강관스리브(지수판포함)	D25	개소	2	1,575	3,149	1,477	2,953	13	25	3,064	6,127	
강관스리브(지수판포함)	D100	개소	1	9,266	9,266	4,759	4,759	43	42	14,068	14,067	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D32	EA	2	251	501	0	0	0	0	251	501	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D40	EA	1	856	855	0	0	0	0	856	855	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D50	EA	1	1,180	1,180	0	0	0	0	1,180	1,180	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D65	EA	13	1,291	16,780	0	0	0	0	1,291	16,780	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D75	EA	2	1,298	2,596	0	0	0	0	1,298	2,596	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D125	EA	18	1,881	33,856	0	0	0	0	1,881	33,856	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D150	EA	13	2,124	27,615	0	0	0	0	2,124	27,615	
앵커볼트	M10×L150	EA	84	204	17,102	0	0	0	0	204	17,102	
ㄷ형강	100×50×5×7.5mm	KG	2084	671	1,398,989	0	0	0	0	671	1,398,989	
ㄱ형강	등변, 50×50×6mm	KG	751	671	504,146	0	0	0	0	671	504,146	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	212	2,159	457,708	1,995	422,855	3	636	4,157	881,199	
녹막이페인트칠	2회	M2	118	1,377	162,474	3,720	438,948	0	0	5,097	601,422	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.3. 오배수배관공사												
배수용 주철 직관(NO HUB)	D100x1500L	EA	3	14,107	42,319	0	0	0	0	14,107	42,319	
배수용 주철 직관(NO HUB)	D100x3000L	EA	94	28,213	2,652,040	0	0	0	0	28,213	2,652,040	
배수용 주철 직관(NO HUB)	D150x3000L	EA	42	41,490	1,742,580	0	0	0	0	41,490	1,742,580	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D50, 반제품	M	1154	3,707	4,277,878	0	0	0	0	3,707	4,277,878	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D80, 반제품	M	233	7,693	1,792,352	0	0	0	0	7,693	1,792,352	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D100, 반제품	M	315	9,422	2,967,835	0	0	0	0	9,422	2,967,835	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D125, 반제품	M	130	14,615	1,899,937	0	0	0	0	14,615	1,899,937	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D150, 반제품	M	39	17,369	677,394	0	0	0	0	17,369	677,394	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D200, 반제품	M	207	21,997	4,553,399	0	0	0	0	21,997	4,553,399	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D250, 반제품	M	15	39,054	585,807	0	0	0	0	39,054	585,807	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DTS) D50	M	1272	1,483	1,885,867	0	0	0	0	1,483	1,885,867	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DTS) D75	M	209	2,943	615,107	0	0	0	0	2,943	615,107	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DTS) D100	M	713	4,477	3,192,314	0	0	0	0	4,477	3,192,314	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DTS) D150	M	305	8,947	2,728,865	0	0	0	0	8,947	2,728,865	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D35	M	69	797	54,972	0	0	0	0	797	54,972	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D40	M	33	1,040	34,323	0	0	0	0	1,040	34,323	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D50	M	403	1,483	597,487	0	0	0	0	1,483	597,487	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D75	M	664	2,943	1,954,218	0	0	0	0	2,943	1,954,218	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D100	M	2210	3,582	7,915,999	0	0	0	0	3,582	7,915,999	
일반용 경질염화비닐관	PVC관 (VG1, DRF) D125	M	100	5,960	595,990	0	0	0	0	5,960	595,990	
잡재료	주재료비의3%	식	1	1,230,716	1,230,715	0	0	0	0	1,230,716	1,230,715	
가교발포보온재 (포리마)	50TxD100	M	209	5,161	1,078,544	8,803	1,839,868	0	0	13,964	2,918,412	
가교발포보온재 (포리마)	50TxD125	M	119	11,207	1,333,597	12,715	1,513,108	0	0	23,922	2,846,705	
가교발포보온재 (포리마)	50TxD150	M	35	14,574	510,100	13,172	461,020	0	0	27,746	971,120	
가교발포보온재 (포리마)	50TxD200	M	13	20,010	260,130	14,672	190,736	0	0	34,682	450,866	
가교발포보온재 (포리마)	50TxD250	M	13	25,989	337,854	16,954	220,396	0	0	42,942	558,250	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	102	1,912	195,013	0	0	0	0	1,912	195,013	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D80	EA	16	2,730	43,678	0	0	0	0	2,730	43,678	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D100	EA	31	4,916	152,402	0	0	0	0	4,916	152,402	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D125	EA	2	8,005	16,010	0	0	0	0	8,005	16,010	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D150	EA	3	12,075	36,223	0	0	0	0	12,075	36,223	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	8	24,206	193,647	0	0	0	0	24,206	193,647	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D250	EA	4	42,166	168,665	0	0	0	0	42,166	168,665	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D50	EA	10	2,489	24,887	0	0	0	0	2,489	24,887	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D100	EA	10	6,945	69,453	0	0	0	0	6,945	69,453	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D125	EA	7	10,864	76,049	0	0	0	0	10,864	76,049	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D150	EA	3	14,413	43,238	0	0	0	0	14,413	43,238	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D200	EA	1	27,850	27,849	0	0	0	0	27,850	27,849	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D250	EA	2	49,880	99,760	0	0	0	0	49,880	99,760	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
나사식 강관제 관이음쇠	백소켓 (나사) D50	EA	140	1,467	205,394	0	0	0	0	1,467	205,394	
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D50	EA	18	4,591	82,636	0	0	0	0	4,591	82,636	
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D50	EA	36	1,357	48,859	0	0	0	0	1,357	48,859	
배수용 주철이형관	90° 단곡관(뉴메카니칼) D100	EA	2	6,816	13,631	0	0	0	0	6,816	13,631	
배수용 주철이형관	90° 단곡관(뉴메카니칼) D150	EA	2	14,811	29,622	0	0	0	0	14,811	29,622	
배수용 주철이형관	45° 곡관(뉴메카니칼) D100	EA	25	4,794	119,860	0	0	0	0	4,794	119,860	
배수용 주철이형관	45° 곡관(뉴메카니칼) D150	EA	10	11,285	112,853	0	0	0	0	11,285	112,853	
배수용 주철이형관	Y 관(뉴메카니칼) D100x100	EA	9	9,825	88,424	0	0	0	0	9,825	88,424	
배수용 주철이형관	Y 관(뉴메카니칼) D150x100	EA	10	16,780	167,804	0	0	0	0	16,780	167,804	
배수용 주철이형관	Y 관(뉴메카니칼) D150x150	EA	4	25,580	102,320	0	0	0	0	25,580	102,320	
배수용 주철이형관	소켓 (뉴메카니칼) D100	EA	88	4,846	426,456	0	0	0	0	4,846	426,456	
배수용 주철이형관	소켓 (뉴메카니칼) D150	EA	36	9,220	331,920	0	0	0	0	9,220	331,920	
배수용 주철이형관	소제구 (뉴메카니칼) D100	EA	6	4,278	25,668	0	0	0	0	4,278	25,668	
배수용 주철이형관	소제구 (뉴메카니칼) D150	EA	4	8,128	32,513	0	0	0	0	8,128	32,513	
그리스트랩	900x600x600	EA	1	586,392	586,392	0	0	0	0	586,392	586,392	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D35	EA	130	730	94,939	0	0	0	0	730	94,939	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D50	EA	160	1,269	202,992	0	0	0	0	1,269	202,992	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D75	EA	6	2,530	15,180	0	0	0	0	2,530	15,180	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D100	EA	189	4,573	864,334	0	0	0	0	4,573	864,334	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D50	EA	230	1,121	257,876	0	0	0	0	1,121	257,876	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D75	EA	211	2,051	432,676	0	0	0	0	2,051	432,676	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D100	EA	505	3,349	1,691,144	0	0	0	0	3,349	1,691,144	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D125	EA	2	6,063	12,126	0	0	0	0	6,063	12,126	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x50	EA	50	3,666	183,295	0	0	0	0	3,666	183,295	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x75	EA	104	3,408	354,411	0	0	0	0	3,408	354,411	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x50	EA	71	4,330	307,415	0	0	0	0	4,330	307,415	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x75	EA	65	4,898	318,350	0	0	0	0	4,898	318,350	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x100	EA	296	5,768	1,707,357	0	0	0	0	5,768	1,707,357	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D125x75	EA	10	10,282	102,822	0	0	0	0	10,282	102,822	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관 (DRF) D125x100	EA	10	9,036	90,356	0	0	0	0	9,036	90,356	
배수용 경질영화비닐 이음관	LT관 (DRF) D75x50	EA	55	3,666	201,624	0	0	0	0	3,666	201,624	
배수용 경질영화비닐 이음관	LT관 (DRF) D100x50	EA	120	3,983	477,972	0	0	0	0	3,983	477,972	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D50x50	EA	2	2,847	5,694	0	0	0	0	2,847	5,694	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D75x50	EA	66	3,909	258,013	0	0	0	0	3,909	258,013	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D75x75	EA	23	4,809	110,611	0	0	0	0	4,809	110,611	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D100x50	EA	41	5,141	210,785	0	0	0	0	5,141	210,785	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D100x75	EA	82	5,739	470,565	0	0	0	0	5,739	470,565	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D100x100	EA	180	6,447	1,160,406	0	0	0	0	6,447	1,160,406	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D125x75	EA	1	10,828	10,828	0	0	0	0	10,828	10,828	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D125x100	EA	1	9,493	9,493	0	0	0	0	9,493	9,493	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
배수용 경질영화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D125x125	EA	4	10,732	42,928	0	0	0	0	10,732	42,928	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DRF) D50	EA	9	1,284	11,551	0	0	0	0	1,284	11,551	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DRF) D75	EA	15	2,471	37,065	0	0	0	0	2,471	37,065	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DRF) D100	EA	108	3,334	360,072	0	0	0	0	3,334	360,072	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DRF) D125	EA	22	6,528	143,611	0	0	0	0	6,528	143,611	
배수용 경질영화비닐 이음관	이경소켓 (DRF) D50x35	EA	130	1,099	142,883	0	0	0	0	1,099	142,883	
배수용 경질영화비닐 이음관	이경소켓 (DRF) D50x40	EA	63	1,188	74,818	0	0	0	0	1,188	74,818	
배수용 경질영화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D40	EA	63	2,818	177,515	0	0	0	0	2,818	177,515	
배수용 경질영화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D50	EA	1	3,260	3,260	0	0	0	0	3,260	3,260	
배수용 경질영화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D75	EA	124	6,395	792,980	0	0	0	0	6,395	792,980	
배수용 경질영화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D100	EA	122	5,119	624,518	0	0	0	0	5,119	624,518	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D50	EA	737	199	146,810	0	0	0	0	199	146,810	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D75	EA	12	487	5,842	0	0	0	0	487	5,842	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D100	EA	109	966	105,326	0	0	0	0	966	105,326	
배수용 경질영화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D150	EA	1	2,788	2,788	0	0	0	0	2,788	2,788	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D50	EA	6	332	1,992	0	0	0	0	332	1,992	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D75	EA	1	531	531	0	0	0	0	531	531	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D100	EA	20	966	19,326	0	0	0	0	966	19,326	
배수용 경질영화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D150	EA	17	2,788	47,399	0	0	0	0	2,788	47,399	
배수용 경질영화비닐 이음관	리듀서(DTS) D75xD50	EA	6	317	1,903	0	0	0	0	317	1,903	
배수용 경질영화비닐 이음관	리듀서(DTS) D100xD50	EA	51	428	21,822	0	0	0	0	428	21,822	
배수용 경질영화비닐 이음관	리듀서(DTS) D150xD100	EA	2	1,379	2,758	0	0	0	0	1,379	2,758	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관(DTS) D100x50	EA	2	1,770	3,540	0	0	0	0	1,770	3,540	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관(DTS) D100x100	EA	14	1,815	25,403	0	0	0	0	1,815	25,403	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관(DTS) D150x100	EA	37	7,273	269,093	0	0	0	0	7,273	269,093	
배수용 경질영화비닐 이음관	Y관(DTS) D150xD150	EA	12	12,126	145,514	0	0	0	0	12,126	145,514	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D50xD50	EA	12	450	5,400	0	0	0	0	450	5,400	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D75xD50	EA	9	575	5,178	0	0	0	0	575	5,178	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D75xD75	EA	3	760	2,279	0	0	0	0	760	2,279	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D100xD50	EA	50	900	44,995	0	0	0	0	900	44,995	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D100xD75	EA	1	1,210	1,209	0	0	0	0	1,210	1,209	
배수용 경질영화비닐 이음관	YT관(DTS) D100xD100	EA	57	1,291	73,575	0	0	0	0	1,291	73,575	
배수용 경질영화비닐 이음관	C.O.(DTS)D100	EA	4	848	3,393	0	0	0	0	848	3,393	
배수용 경질영화비닐 이음관	C.O.(DTS)D150	EA	4	2,434	9,736	0	0	0	0	2,434	9,736	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DTS) D50	EA	132	162	21,423	0	0	0	0	162	21,423	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DTS) D75	EA	32	273	8,736	0	0	0	0	273	8,736	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DTS) D100	EA	76	509	38,684	0	0	0	0	509	38,684	
배수용 경질영화비닐 이음관	소켓 (DTS) D150	EA	21	1,453	30,515	0	0	0	0	1,453	30,515	
배수용 주철이형관	육가(F.D,이중식) D50	EA	1	9,781	9,780	0	0	0	0	9,781	9,780	
배수용 주철이형관	육가(F.D,이중식) D75	EA	124	13,852	1,717,672	0	0	0	0	13,852	1,717,672	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
배수용 주철이형관	육가(F.D, 이중식) D100	EA	122	24,276	2,961,672	0	0	0	0	24,276	2,961,672	
배수용 경질염화비닐 이음관	V.T.R(PVC) D150	EA	1	6,078	6,077	0	0	0	0	6,078	6,077	
배수용 경질염화비닐 이음관	V.T.W(PVC) D100	EA	3	2,102	6,306	0	0	0	0	2,102	6,306	
배수용 경질염화비닐 이음관	양변기스리브 D100	EA	186	1,062	197,569	0	0	0	0	1,062	197,569	
배수용 경질염화비닐 이음관	세면기스리브 D35	EA	130	531	69,043	0	0	0	0	531	69,043	
배수용 경질염화비닐 이음관	소변기스리브 D40	EA	63	583	36,716	0	0	0	0	583	36,716	
배수용 경질염화비닐 이음관	청소싱크스리브 D75	EA	3	686	2,058	0	0	0	0	686	2,058	
강관용접	D80	개소	61	169	10,302	0	0	19	1,171	188	11,473	
강관용접	D100	개소	123	249	30,663	0	0	25	3,087	274	33,750	
강관용접	D125	개소	42	357	14,994	0	0	31	1,302	388	16,296	
강관용접	D150	개소	19	482	9,150	0	0	36	687	518	9,837	
강관용접	D200	개소	39	536	20,884	0	0	68	2,648	603	23,532	
강관용접	D250	개소	16	669	10,704	0	0	123	1,971	792	12,675	
주철관접합(뉴메카니칼)	D100	수구	267	0	0	33,992	9,075,864	0	0	33,992	9,075,864	
주철관접합(뉴메카니칼)	D150	수구	128	0	0	43,007	5,504,921	0	0	43,007	5,504,921	
용접합후렌지	D50	개소	18	3,994	71,893	0	0	7	133	4,002	72,026	
용접합후렌지	D100	개소	10	7,081	70,810	0	0	25	251	7,106	71,061	
용접합후렌지	D125	개소	3	11,881	35,643	0	0	31	93	11,912	35,736	
용접합후렌지	D150	개소	1	14,809	14,808	0	0	36	36	14,845	14,844	
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D100	EA	4	8,161	32,643	0	0	0	0	8,161	32,643	
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D125	EA	3	12,828	38,485	0	0	0	0	12,828	38,485	
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D150	EA	1	18,039	18,038	0	0	0	0	18,039	18,038	
정수위조절밸브(백)	D100x100x100	개소	1	454,755	454,754	243,777	243,776	552	551	699,083	699,081	
청동게이트밸브 (10KG)	D50	EA	18	36,306	653,504	2,317	41,707	0	0	38,623	695,211	
주철게이트밸브 (10KG)	D100	EA	2	109,748	219,495	16,399	32,797	0	0	126,147	252,292	
청동체크밸브 (10KG)	D50	EA	18	29,786	536,155	1,567	28,211	0	0	31,354	564,366	
플렉시블조인트(벨로즈형, 10KG)	D50	EA	18	29,362	528,510	7,341	132,138	0	0	36,703	660,648	
피스택밸브	D100	EA	1	766,735	766,735	0	0	0	0	766,735	766,735	
압력계설치(백관)	0-35KG/CM2	조	18	4,395	79,106	14,715	264,866	0	0	19,110	343,972	
일반행거(달대볼트)	D50	개소	997	996	992,812	0	0	0	0	996	992,812	
일반행거(달대볼트)	D80	개소	556	1,158	643,903	0	0	0	0	1,158	643,903	
일반행거(달대볼트)	D100	개소	1787	1,600	2,859,914	0	0	0	0	1,600	2,859,914	
일반행거(달대볼트)	D125	개소	91	2,237	203,521	0	0	0	0	2,237	203,521	
일반행거(달대볼트)	D150	개소	178	3,122	555,644	0	0	0	0	3,122	555,644	
일반행거(달대볼트)	D200	개소	27	3,417	92,248	0	0	0	0	3,417	92,248	
일반행거(달대볼트)	D250	개소	3	4,302	12,905	0	0	0	0	4,302	12,905	
U자형볼트/너트	비절연, D100	EA	28	111	3,099	0	0	0	0	111	3,099	
U자형볼트/너트	비절연, D150	EA	22	177	3,896	0	0	0	0	177	3,896	
U자형볼트/너트	비절연, D200	EA	7	295	2,065	0	0	0	0	295	2,065	
U자형볼트/너트	비절연, D250	EA	6	590	3,540	0	0	0	0	590	3,540	

[공사명] 성남종합스포츠센터터런공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	73	2,507	183,025	0	0	0	0	2,507	183,025	
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	66	6,505	429,323	0	0	0	0	6,505	429,323	
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	134	8,338	1,117,278	0	0	0	0	8,338	1,117,278	
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	4	9,990	39,960	0	0	0	0	9,990	39,960	
강관스리브(지수판제외)	D150	개소	6	23,047	138,282	0	0	0	0	23,047	138,282	
강관스리브(지수판제외)	D200	개소	2	30,211	60,421	0	0	0	0	30,211	60,421	
강관스리브(지수판제외)	D250	개소	1	37,112	37,111	0	0	0	0	37,112	37,111	
강관스리브(지수판포함)	D50	개소	9	2,929	26,363	2,616	23,544	23	206	5,568	50,113	
강관스리브(지수판포함)	D65	개소	1	4,003	4,003	3,324	3,324	30	29	7,357	7,356	
강관스리브(지수판포함)	D80	개소	1	7,244	7,243	4,042	4,041	36	36	11,322	11,320	
강관스리브(지수판포함)	D100	개소	3	9,266	27,798	4,759	14,277	43	128	14,068	42,203	
강관스리브(지수판포함)	D150	개소	1	24,960	24,959	7,638	7,637	69	69	32,667	32,665	
강관스리브(지수판포함)	D200	개소	2	32,745	65,490	9,073	18,145	83	165	41,901	83,800	
강관스리브(지수판포함)	D250	개소	1	40,039	40,039	10,137	10,136	90	90	50,266	50,265	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D150	EA	28	2,124	59,480	0	0	0	0	2,124	59,480	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D250	EA	22	3,386	74,483	0	0	0	0	3,386	74,483	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D300	EA	7	4,831	33,819	0	0	0	0	4,831	33,819	
배수용 경질염화비닐 이음관	입상관스리브 D350	EA	6	5,798	34,785	0	0	0	0	5,798	34,785	
동망	#24	M2	2	6,270	12,539	0	0	0	0	6,270	12,539	
펌프가대설치(배수펌프)	펌프2대설치기준	개소	9	59,708	537,369	154,361	1,389,247	392	3,525	214,460	1,930,141	
녹막이페인트칠	2회	M2	28	1,377	38,553	3,720	104,157	0	0	5,097	142,710	
조합페인트칠	철재면2회	M2	568	920	522,730	2,910	1,653,050	0	0	3,831	2,175,780	
잡철물제각	간단	TON	0.021	0	0	2,355,747	49,470	0	0	2,355,747	49,470	
PVC 본드		G	17922	3	46,597	0	0	0	0	3	46,597	
환봉(SS41)	D9	KG	184	664	122,157	0	0	0	0	664	122,157	
ㄱ형강	등변, 50×50×4mm	KG	22	671	14,768	0	0	0	0	671	14,768	
고무판(10T)	3000*850	ROLL	1	7,376	7,376	0	0	0	0	7,376	7,376	
더크플레이트(4.5T)	3000*850	M2	1	7,376	7,376	0	0	0	0	7,376	7,376	
정검구		개	1	3,688	3,688	0	0	0	0	3,688	3,688	
시건장치		개	1	22,128	22,128	0	0	0	0	22,128	22,128	
노무비	보통인부	인	526	0	0	64,586	33,972,025	0	0	64,586	33,972,025	
노무비	배관공	인	1248	0	0	82,594	103,076,812	0	0	82,594	103,076,812	
공구손료	노무비의 3%	식	1	3,289,172	3,289,172	0	0	0	0	3,289,172	3,289,172	
< 계 >					83,072,515		159,875,273		16,178		242,963,966	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
7.1. 옥외가스배관												
가스용폴리에틸렌피복 강관	PLP관(KSD3589), D200	M	64	40,941	2,620,192	0	0	0	0	40,941	2,620,192	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	78,605	78,605	0	0	0	0	78,605	78,605	
폴리에틸렌 피복강관 이음관	90° 엘보(PL용), Φ200	EA	4	9,404	37,617	0	0	0	0	9,404	37,617	
공급관기밀시험	125φ~200φ	구간	1	0	0	193,830	193,829	0	0	193,830	193,829	
에어후레싱	125φ~200φ이하	구간	1	1,449	1,449	2,174	2,174	289	288	3,912	3,911	
표식 SHEET 포설		M	122	132	16,140	290	35,428	0	0	423	51,568	
전기방식장치	MG-ANOID	개소	1	35,156	35,155	275,972	275,972	0	0	311,128	311,127	
전기방식장치	TEST-BOX	개소	1	65,841	65,840	256,400	256,400	0	0	322,241	322,240	
X - RAY TEST		매당	16	0	0	39,450	631,193	0	0	39,450	631,193	
LOCATING WIRE설치		M	61	0	0	5,946	362,730	0	0	5,946	362,730	
라인마크설치		개소	5	6,264	31,318	116	580	0	0	6,380	31,898	
PEM 접합	D200	개소	17	0	0	26,132	444,244	0	0	26,132	444,244	
SAND BAG		EA	20	1,475	29,504	0	0	0	0	1,475	29,504	
기계타파기		M3	71	146	10,337	175	12,439	140	9,904	460	32,680	
기계되메우기		M3	48	146	6,988	175	8,409	140	6,696	460	22,093	
잔토처리		M3	24	0	0	11,625	278,995	0	0	11,625	278,995	
모래부설		M3	24	14,761	354,266	23,250	558,009	0	0	38,012	912,275	
가스점압기		식	1	7,523,520	7,523,520	0	0	0	0	7,523,520	7,523,520	
노무비	보통인부	인	11	0	0	64,586	710,441	0	0	64,586	710,441	
노무비	배관공	인	4	0	0	82,594	330,374	0	0	82,594	330,374	
노무비	플랜트용접공	인	10	0	0	130,553	1,305,528	0	0	130,553	1,305,528	
공구손료	노무비의 3%	식	1	70,390	70,390	0	0	0	0	70,390	70,390	
< 계 >					10,881,321		5,406,745		16,888		16,304,954	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
7.2. 가스배관공사												
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D20	M	19	1,676	31,842	0	0	0	0	1,676	31,842	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D25	M	20	2,449	48,978	0	0	0	0	2,449	48,978	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D32	M	14	3,145	44,032	0	0	0	0	3,145	44,032	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D50	M	26	5,087	132,249	0	0	0	0	5,087	132,249	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D65	M	59	6,497	383,311	0	0	0	0	6,497	383,311	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D80	M	47	8,438	396,595	0	0	0	0	8,438	396,595	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D150	M	36	18,045	649,609	0	0	0	0	18,045	649,609	
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D200	M	17	28,566	485,618	0	0	0	0	28,566	485,618	
가스용 폴리에틸렌관	PEM관, D63	M	129	3,954	510,014	0	0	0	0	3,954	510,014	
가스용 폴리에틸렌관	PEM관, D225	M	31	42,464	1,316,374	0	0	0	0	42,464	1,316,374	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	119,958	119,958	0	0	0	0	119,958	119,958	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	90° 엘보(융착식), Φ63	EA	7	11,669	81,682	0	0	0	0	11,669	81,682	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	90° 엘보(융착식), Φ225	EA	5	71,887	359,432	0	0	0	0	71,887	359,432	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	이형질이음관(플랜지), Φ63	EA	3	18,270	54,811	0	0	0	0	18,270	54,811	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	이형질이음관(플랜지), Φ225	EA	2	187,837	375,674	0	0	0	0	187,837	375,674	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	소켓(전차식), Φ63	EA	34	18,064	614,172	0	0	0	0	18,064	614,172	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	소켓(전차식), Φ225	EA	15	164,551	2,468,268	0	0	0	0	164,551	2,468,268	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D20	EA	6	432	2,589	0	0	0	0	432	2,589	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D25	EA	3	684	2,051	0	0	0	0	684	2,051	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D32	EA	8	1,026	8,208	0	0	0	0	1,026	8,208	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	12	1,912	22,942	0	0	0	0	1,912	22,942	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D65	EA	10	2,074	20,742	0	0	0	0	2,074	20,742	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D80	EA	15	2,730	40,948	0	0	0	0	2,730	40,948	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D150	EA	6	12,075	72,447	0	0	0	0	12,075	72,447	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	7	24,206	169,441	0	0	0	0	24,206	169,441	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D20	EA	2	628	1,255	0	0	0	0	628	1,255	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D25	EA	3	947	2,841	0	0	0	0	947	2,841	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D32	EA	1	1,278	1,278	0	0	0	0	1,278	1,278	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D65	EA	2	3,672	7,343	0	0	0	0	3,672	7,343	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D80	EA	3	4,328	12,982	0	0	0	0	4,328	12,982	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D150	EA	2	14,413	28,825	0	0	0	0	14,413	28,825	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D200	EA	2	27,850	55,699	0	0	0	0	27,850	55,699	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D25	EA	2	599	1,198	0	0	0	0	599	1,198	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D32	EA	1	774	773	0	0	0	0	774	773	
용접식 관이음쇠	백리듀서 (용접) D65	EA	1	1,160	1,160	0	0	0	0	1,160	1,160	
용접식 관이음쇠	백리듀서 (용접) D150	EA	1	4,137	4,137	0	0	0	0	4,137	4,137	
용접식 관이음쇠	백리듀서 (용접) D200	EA	1	7,153	7,153	0	0	0	0	7,153	7,153	
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D20	EA	2	379	758	0	0	0	0	379	758	
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D20	EA	6	1,559	9,351	0	0	0	0	1,559	9,351	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D32	EA	1	2,758	2,757	0	0	0	0	2,758	2,757	
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D20	EA	6	439	2,633	0	0	0	0	439	2,633	
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D32	EA	1	793	793	0	0	0	0	793	793	
강관용접	D65	개소	33	134	4,405	0	0	10	316	143	4,721	
강관용접	D80	개소	41	169	6,924	0	0	19	787	188	7,711	
강관용접	D150	개소	24	482	11,558	0	0	36	868	518	12,426	
강관용접	D200	개소	23	536	12,316	0	0	68	1,561	603	13,877	
용접합후렌지	D50	개소	6	3,994	23,964	0	0	7	44	4,002	24,008	
용접합후렌지	D65	개소	11	5,354	58,897	0	0	10	105	5,364	59,002	
용접합후렌지	D80	개소	9	6,073	54,654	0	0	19	172	6,092	54,826	
용접합후렌지	D100	개소	2	7,081	14,162	0	0	25	50	7,106	14,212	
용접합후렌지	D150	개소	3	14,809	44,426	0	0	36	108	14,845	44,534	
용접합후렌지	D200	개소	2	18,418	36,835	0	0	68	135	18,486	36,970	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D65	EA	1	5,871	5,871	0	0	0	0	5,871	5,871	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D80	EA	1	6,214	6,213	0	0	0	0	6,214	6,213	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D150	EA	1	18,039	18,038	0	0	0	0	18,039	18,038	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D200	EA	2	24,813	49,625	0	0	0	0	24,813	49,625	
황동볼밸브 (10KG)	D20	EA	6	4,142	24,849	3,980	23,880	0	0	8,122	48,729	
황동볼밸브 (10KG)	D32	EA	1	8,152	8,151	3,663	3,663	0	0	11,815	11,814	
가스용주강볼밸브	D50	EA	3	55,305	165,915	0	0	0	0	55,305	165,915	
가스용주강볼밸브	D65	EA	4	75,560	302,239	0	0	0	0	75,560	302,239	
가스용주강볼밸브	D80	EA	3	101,273	303,817	0	0	0	0	101,273	303,817	
가스용주강볼밸브	D150	EA	1	467,388	467,387	0	0	0	0	467,388	467,387	
가스 필터	D65	EA	1	300,941	300,940	0	0	0	0	300,941	300,940	
가스 필터	D80	EA	1	432,602	432,602	0	0	0	0	432,602	432,602	
가스 필터	D150	EA	1	789,970	789,969	0	0	0	0	789,970	789,969	
가스미터 (G-16)	25㎡ /HR이하	SET	1	496,552	496,552	0	0	0	0	496,552	496,552	
가스미터 (G-65)	100㎡ /HR이하	SET	1	2,645,144	2,645,144	0	0	0	0	2,645,144	2,645,144	
가스미터 (G-160)	250㎡ /HR이하	SET	1	2,821,431	2,821,430	0	0	0	0	2,821,431	2,821,430	
가스미터 (G-250)	400㎡ /HR이하	SET	1	2,950,400	2,950,400	0	0	0	0	2,950,400	2,950,400	
가스미터박스		EA	4	75,235	300,940	0	0	0	0	75,235	300,940	
A.S.V	D 65	EA	2	514,107	1,028,214	0	0	0	0	514,107	1,028,214	
A.S.V	D 80	EA	1	595,612	595,612	0	0	0	0	595,612	595,612	
A.S.V	D150	EA	1	1,253,920	1,253,920	0	0	0	0	1,253,920	1,253,920	
가스 감지기	공업용	SET	3	219,436	658,308	0	0	0	0	219,436	658,308	
가스 감지기	방수형	SET	1	18,809	18,808	0	0	0	0	18,809	18,808	
가스감지 판넬	2회로용	면	1	94,044	94,044	0	0	0	0	94,044	94,044	
가스감지 판넬	6회로용	면	1	282,132	282,132	0	0	0	0	282,132	282,132	
스페이서	INSUL-SPACER, D65	EA	3	15,232	45,694	0	0	0	0	15,232	45,694	
스페이서	INSUL-SPACER, D200	EA	2	59,561	119,122	0	0	0	0	59,561	119,122	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
가스킷트	브라켓트, D20	EA	8	207	1,652	0	0	0	0	207	1,652	
가스킷트	브라켓트, D25	EA	9	236	2,124	0	0	0	0	236	2,124	
가스킷트	브라켓트, D32	EA	5	288	1,438	0	0	0	0	288	1,438	
가스킷트	브라켓트, D50	EA	11	376	4,138	0	0	0	0	376	4,138	
가스킷트	브라켓트, D65	EA	26	701	18,220	0	0	0	0	701	18,220	
가스킷트	브라켓트, D80	EA	21	708	14,870	0	0	0	0	708	14,870	
가스킷트	브라켓트, D150	EA	16	1,232	19,708	0	0	0	0	1,232	19,708	
가스킷트	브라켓트, D200	EA	7	1,475	10,326	0	0	0	0	1,475	10,326	
공급관기밀시험	50φ이하	구간	1	0	0	132,461	132,460	0	0	132,461	132,460	
공급관기밀시험	65φ-100φ	구간	3	0	0	161,525	484,574	0	0	161,525	484,574	
공급관기밀시험	125φ-200φ	구간	1	0	0	193,830	193,829	0	0	193,830	193,829	
배관청소	65φ이하	구간	3	142	426	5,912	17,736	81	243	6,135	18,405	
배관청소	80φ이상	구간	2	616	1,231	18,732	37,464	289	577	19,636	39,272	
표식 SHEET 포설		M	303	132	40,086	290	87,991	0	0	423	128,077	
X - RAY TEST		매당	15	0	0	39,450	591,744	0	0	39,450	591,744	
LOCATING WIRE설치		M	152	0	0	5,946	903,852	0	0	5,946	903,852	
라인마크설치		개소	8	6,264	50,108	116	928	0	0	6,380	51,036	
PEM 접합	D65	개소	34	0	0	11,594	394,182	0	0	11,594	394,182	
PEM 접합	D200	개소	15	0	0	26,132	391,980	0	0	26,132	391,980	
나사접합	D20	개소	32	0	0	7,309	233,881	0	0	7,309	233,881	
나사접합	D25	개소	19	0	0	9,998	189,954	0	0	9,998	189,954	
나사접합	D32	개소	23	0	0	11,719	269,541	0	0	11,719	269,541	
나사접합	D50	개소	24	0	0	15,374	368,966	0	0	15,374	368,966	
용접개소방식처리	D65	개소	3	7,806	23,418	1,710	5,128	0	0	9,516	28,546	
용접개소방식처리	D200	개소	2	13,679	27,357	5,203	10,406	0	0	18,882	37,763	
SAND BAG		EA	49	1,475	72,284	0	0	0	0	1,475	72,284	
U자형볼트/너트	비절연, D20	EA	5	52	258	0	0	0	0	52	258	
U자형볼트/너트	비절연, D25	EA	9	59	531	0	0	0	0	59	531	
U자형볼트/너트	비절연, D32	EA	3	66	199	0	0	0	0	66	199	
U자형볼트/너트	비절연, D50	EA	2	81	162	0	0	0	0	81	162	
U자형볼트/너트	비절연, D65	EA	26	89	2,303	0	0	0	0	89	2,303	
U자형볼트/너트	비절연, D80	EA	15	103	1,549	0	0	0	0	103	1,549	
U자형볼트/너트	비절연, D150	EA	16	177	2,833	0	0	0	0	177	2,833	
U자형볼트/너트	비절연, D200	EA	7	295	2,065	0	0	0	0	295	2,065	
배수용 경질영화비닐 이음관	스리브 D25	EA	1	251	250	0	0	0	0	251	250	
배수용 경질영화비닐 이음관	스리브 D100	EA	2	1,062	2,124	0	0	0	0	1,062	2,124	
배수용 경질영화비닐 이음관	스리브 D300	EA	1	2,818	2,817	0	0	0	0	2,818	2,817	
셋트앵커	M10×L75mm	EA	338	74	24,944	0	0	0	0	74	24,944	
녹막이페인트칠	1회	M2	61	472	28,767	2,146	130,881	0	0	2,617	159,648	
녹막이페인트칠	2회	M2	1	1,377	1,376	3,720	3,719	0	0	5,097	5,095	

[공사명] 성남종합스포츠허브센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
8. 주방기구설치공사												
식수받침대	1200X600X300H	EA	2	206,528	413,056	0	0	0	0	206,528	413,056	
자외선 살균소독기	1050X480X130H	EA	1	376,176	376,176	0	0	0	0	376,176	376,176	
냉온정수기	480X490X1380H	EA	2	501,568	1,003,136	0	0	0	0	501,568	1,003,136	
관류식컵회수차	600X600X850H	EA	1	479,440	479,440	0	0	0	0	479,440	479,440	
수저식판배분운반차	900X6001100H	EA	1	339,296	339,296	0	0	0	0	339,296	339,296	
트레이슬라이드	3150X300X250H	EA	2	250,784	501,568	0	0	0	0	250,784	501,568	
스네즈가드	3150X500X800H	EA	1	708,096	708,096	0	0	0	0	708,096	708,096	
밥보온자울배식대	750X700X850H	EA	1	413,056	413,056	0	0	0	0	413,056	413,056	
음식보냉자울배식대	1200X700X850H	EA	1	883,645	883,644	0	0	0	0	883,645	883,644	
음식보온자울배식대	1200X700X850H	EA	1	634,336	634,336	0	0	0	0	634,336	634,336	
국배식대	1300X700X850H	EA	1	354,048	354,048	0	0	0	0	354,048	354,048	
국배식선반	1300X300X250H	EA	1	132,768	132,768	0	0	0	0	132,768	132,768	
그릇자동배분차	600X600X850H	EA	1	539,186	539,185	0	0	0	0	539,186	539,185	
국보온운반차(전기식)	500X600X850H	EA	1	479,440	479,440	0	0	0	0	479,440	479,440	
에어커티	900X230X215H	EA	2	147,520	295,040	0	0	0	0	147,520	295,040	
발판소독기(바닥매립형)	900X450X20H	EA	2	88,512	177,024	0	0	0	0	88,512	177,024	
손세정대	380X500X1000H	EA	1	272,912	272,912	0	0	0	0	272,912	272,912	
손소독기	260X190X360H	EA	1	250,784	250,784	0	0	0	0	250,784	250,784	
배식대/하부찬장	1200X750X850H	EA	4	398,304	1,593,216	0	0	0	0	398,304	1,593,216	
잔반운반차(결함망)	φ 490X590H	EA	1	177,024	177,024	0	0	0	0	177,024	177,024	
전처리세정대	1800X750X850H	EA	1	420,432	420,432	0	0	0	0	420,432	420,432	
식기자동세척기	1TANK RACK TYPE	EA	1	5,664,768	5,664,768	0	0	0	0	5,664,768	5,664,768	
식기건조대	900X750X850H	EA	1	199,152	199,152	0	0	0	0	199,152	199,152	
랙선반	900X520X550H	EA	1	132,768	132,768	0	0	0	0	132,768	132,768	
전기식기소독고	SPAC340	EA	1	1,253,920	1,253,920	0	0	0	0	1,253,920	1,253,920	
가스회전식국술	150L	EA	1	1,091,648	1,091,648	0	0	0	0	1,091,648	1,091,648	
청소용호스릴/노즐(온수용)	15M	EA	2	256,685	513,369	0	0	0	0	256,685	513,369	
다단식선반	1500X750X1800H	EA	2	398,304	796,608	0	0	0	0	398,304	796,608	
전기콤비스티머	A0C101E	EA	1	6,667,904	6,667,904	0	0	0	0	6,667,904	6,667,904	
오븐받침대	100X900X500H	EA	1	258,160	258,160	0	0	0	0	258,160	258,160	
가스자동취사기	150PERSONS	EA	1	1,438,320	1,438,320	0	0	0	0	1,438,320	1,438,320	
야채절단기	HMV-200	EA	1	1,991,520	1,991,520	0	0	0	0	1,991,520	1,991,520	
기기받침대/하부선반	1200X750X850H	EA	2	221,280	442,560	0	0	0	0	221,280	442,560	
육류분쇄기	MN-22S	EA	1	501,568	501,568	0	0	0	0	501,568	501,568	
전자저울	150KG	EA	1	258,160	258,160	0	0	0	0	258,160	258,160	
유인포송기	500X130X520H	EA	1	137,931	137,931	0	0	0	0	137,931	137,931	
냉동냉장고	1260X800X1830H	EA	2	1,017,888	2,035,776	0	0	0	0	1,017,888	2,035,776	
칼도마소독고	1050X480X1300H	EA	1	560,576	560,576	0	0	0	0	560,576	560,576	
조리대/하부찬장	1500X750X850H	EA	6	413,056	2,478,336	0	0	0	0	413,056	2,478,336	

[공사명] 성남종합스포츠센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
10. 연도설치공사												
SLEEVE 및 방화구획	1400 φ-SLV	EA	11	206,897	2,275,864	0	0	0	0	206,897	2,275,864	
VERTICAL DRAIN TEE CAP	1300 φ-VDC	EA	1	75,589	75,589	0	0	0	0	75,589	75,589	
MANIFOLD TEE	1300 φ-MT	EA	1	498,559	498,558	0	0	0	0	498,559	498,558	
477MM SLIP SECTION	1300 φ-SS477	EA	4	245,090	980,359	0	0	0	0	245,090	980,359	
INSULATED VALVE	1300 φ-IV	EA	4	340,240	1,360,960	0	0	0	0	340,240	1,360,960	
PLATE SUPPORT ASSEMBLY	1300 φ-PA	EA	4	142,327	569,309	0	0	0	0	142,327	569,309	
ANGLE RING FULL	1300 φ-FR	EA	4	52,694	210,776	0	0	0	0	52,694	210,776	
477MM STRAIGHT	1300 φ-477	EA	120	146,523	17,582,736	0	0	0	0	146,523	17,582,736	
STORM COLLAR	1300 φ-SC	EA	2	51,396	102,792	0	0	0	0	51,396	102,792	
VENTILATED THIMBLE	1300 φ-VT	EA	1	175,372	175,371	0	0	0	0	175,372	175,371	
477MM CHECK HOLE	1300 φ-CH477	EA	1	210,718	210,717	0	0	0	0	210,718	210,717	
STACK CAP	1300 φ-SK	EA	1	319,587	319,587	0	0	0	0	319,587	319,587	
50MM DRAIN PIPE	1300 φ-500P	EA	1	162,272	162,272	0	0	0	0	162,272	162,272	
내열실란트		EA	150	5,163	774,480	0	0	0	0	5,163	774,480	
SLEEVE 및 방화구획	1400 φ-SLV	EA	3	206,897	620,690	0	0	0	0	206,897	620,690	
STORM COLLAR	1300 φ-SC	EA	6	51,396	308,376	0	0	0	0	51,396	308,376	
477MM STRAIGHT	1300 φ-477	EA	7	201,476	1,410,328	0	0	0	0	201,476	1,410,328	
PLATE SUPPORT ASSEMBLY	1300 φ-PA	EA	4	142,327	569,309	0	0	0	0	142,327	569,309	
477MM SLIP SECTION	1300 φ-SS477	EA	3	245,090	735,269	0	0	0	0	245,090	735,269	
MANIFOLED TEE	1300 φ-MT	EA	1	498,559	498,558	0	0	0	0	498,559	498,558	
SPECIAL LT	1300 φ-JT	EA	1	988,620	988,620	0	0	0	0	988,620	988,620	
SPECIAL LT	1300 φ-JT	EA	1	988,620	988,620	0	0	0	0	988,620	988,620	
TAPPERED INCREASER	1300 φ-TR	EA	1	263,936	263,935	0	0	0	0	263,936	263,935	
ELBOW 45	1100 φ-EL45	EA	1	340,240	340,240	0	0	0	0	340,240	340,240	
PLATE SUPPORT ASSEMBLY	1100 φ-PA	EA	1	113,886	113,885	0	0	0	0	113,886	113,885	
477MM STRAIGHT	1100 φ-477	EA	3	137,813	413,439	0	0	0	0	137,813	413,439	
477MM SLIP SECTION	1100 φ-SS477	EA	1	151,953	151,953	0	0	0	0	151,953	151,953	
SPECIAL LT	1100 φ-JT	EA	1	802,214	802,213	0	0	0	0	802,214	802,213	
TAPPERED INCREASER	1100 φ-TR	EA	1	224,179	224,178	0	0	0	0	224,179	224,178	
ELBOW 45	800 φ-EL45	EA	6	131,706	790,235	0	0	0	0	131,706	790,235	
977MM STRAIGHT	800 φ-977	EA	11	126,926	1,396,189	0	0	0	0	126,926	1,396,189	
PLATE SUPPORT ASSEMBLY	800 φ-PA	EA	9	63,729	573,558	0	0	0	0	63,729	573,558	
477MM SLIP SECTION	800 φ-SS477	EA	10	149,430	1,494,304	0	0	0	0	149,430	1,494,304	
MANIFOLD TEE	800 φ-MT	EA	1	183,220	183,219	0	0	0	0	183,220	183,219	
477MM STRAIGHT	800 φ-477	EA	6	98,315	589,888	0	0	0	0	98,315	589,888	
477MMTHERMOMETER	800 φ-TM477	EA	2	112,646	225,292	0	0	0	0	112,646	225,292	
DAMPER VALVE	800 φ-DV	EA	2	165,931	331,861	0	0	0	0	165,931	331,861	
FLANGE ADAPTER	800 φ-FA	EA	2	102,320	204,639	0	0	0	0	102,320	204,639	
CLAMP FLANGE	800 φ-CF	EA	4	36,585	146,340	0	0	0	0	36,585	146,340	

[공사명] 성남종합스포츠허터런공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2. 포장공												
화강석판석포장	T50, 차도부	M2	1320.5	5,464	7,214,683	6,248	8,250,484	688	907,843	12,399	16,373,010	
화강석판석포장	T30, 보도부	M2	2578	5,008	12,910,108	5,472	14,106,816	612	1,576,447	11,091	28,593,371	
화강석판석포장	T30, 인공지반	M2	486	1,330	646,282	3,604	1,751,544	243	117,952	5,177	2,515,778	
투수블럭포장	200*100*T60, 자연지반	M2	614	2,935	1,802,028	3,149	1,933,363	623	382,706	6,707	4,118,097	
투수블럭포장	200*100*T60, 인공지반	M2	80.5	1,230	99,039	2,174	175,039	367	29,575	3,772	303,653	
현무암판석포장	T60	M2	58.5	58,388	3,415,686	7,952	465,192	0	0	66,340	3,880,878	
자갈포설	W100*T100	M	83.5	149	12,424	60	5,010	0	0	209	17,434	
화강석답석놀이	400*400*T80	EA	80	10,965	877,232	1,302	104,192	1	64	12,269	981,488	
침목놀이	1200*400*T100	EA	29	111,042	3,220,209	4,534	131,497	0	0	115,576	3,351,706	
화강석경계석(직선)	200*200*40*1000	M	10	34,812	348,119	4,158	41,584	556	5,555	39,526	395,258	
화강석경계석(직선)-배수용	200*200*40*1000	M	4	46,208	184,831	4,158	16,633	556	2,222	50,922	203,686	
녹지경계석(직선)	150*150*1000	M	568.5	1,363	774,979	5,578	3,171,320	594	337,575	7,535	4,283,874	
녹지경계석(곡선)	150*150*1000	M	156	1,363	212,659	5,578	870,230	594	92,632	7,535	1,175,521	
포장구분경계석(직선)	100*100*1000	M	56.5	1,077	60,833	4,249	240,057	450	25,425	5,776	326,315	
엘브엣지	H108	m	128	8,261	1,057,433	0	0	0	0	8,261	1,057,433	
< 계 >					32,836,545		31,262,961		3,477,996		67,577,502	

[공사명] 성남종합스포츠헂센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
3. 우배수공												
집수정	500*500	EA	3	188,944	566,831	91,830	275,488	4,364	13,091	285,137	855,410	
PE 이중벽관접합및부설	D250	M	42	29,100	1,222,179	2,191	92,001	0	0	31,290	1,314,180	
맹암거접합 및 부설	유공관 D150	M	167.5	7,099	1,189,132	6,034	1,010,628	52	8,659	13,185	2,208,419	
맹암거접합 및 부설	유공관 D100	M	507.5	5,225	2,651,789	4,672	2,371,040	57	28,826	9,954	5,051,655	
트렌치A	W400	M	205.5	71,038	14,598,350	12,568	2,582,724	258	52,916	83,864	17,233,990	
트렌치B	W400	M	44	65,573	2,885,207	4,234	186,278	0	0	69,807	3,071,485	
< 계 >					23,113,488		6,518,159		103,492		29,735,139	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
4. 인공지반공												
조경마운딩	백호우0.7m3	M3	127.3	194	24,696	236	30,042	190	24,136	620	78,874	
흙운반(적재·적하)/토사	로더+덤프15톤	m³	1464.5	496	725,806	373	546,112	334	489,143	1,203	1,761,061	
잡석부설	T100	M2	4704	1,162	5,467,459	419	1,971,916	108	506,620	1,689	7,945,995	
인공토포설 및 다짐	평균두께30cm	M3	220	0	0	13,562	2,983,728	0	0	13,562	2,983,728	
바이오파라소탑	BT105	m3	35.8	221,280	7,921,824	0	0	0	0	221,280	7,921,824	
파라소(육성용)	S0245	m3	244	59,008	14,397,952	0	0	0	0	59,008	14,397,952	
파라소(배수용)	S0135	m3	20.5	88,512	1,814,496	0	0	0	0	88,512	1,814,496	
투수시트	1000*333*T30	M2	1194.5	992	1,184,705	194	231,255	0	0	1,185	1,415,960	
배수판	T30	M2	1194.5	2,124	2,537,118	194	231,255	0	0	2,318	2,768,373	
시멘트액체방수	바닥	M2	1244.4	0	0	9,622	11,974,114	0	0	9,622	11,974,114	
< 계 >					34,074,056		17,968,422		1,019,899		53,062,377	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5. 식재공												
등근소나무	H1.5*W1.8	주	7	394,699	2,762,895	9,570	66,987	0	0	404,269	2,829,882	
잣나무	H2.5*W1.2	주	33	30,993	1,022,772	20,154	665,068	0	0	51,147	1,687,840	
전나무	H3.0*W1.5	주	8	129,915	1,039,322	24,753	198,022	0	0	154,668	1,237,344	
선주목	H2.0*W1.0	주	11	231,506	2,546,566	11,926	131,190	0	0	243,432	2,677,756	
공작단풍	H2.0*R8	주	17	216,126	3,674,138	44,803	761,654	0	0	260,929	4,435,792	
느티나무	H4.5*R25	주	2	1,149,631	2,299,261	131,443	262,886	9,370	18,739	1,290,444	2,580,886	
루브라참나무	H4.0*R15	주	9	234,520	2,110,680	70,892	638,028	3,766	33,889	309,178	2,782,597	
배롱나무	H2.0*R5	주	3	65,614	196,841	20,515	61,545	0	0	86,129	258,386	
백목련	H4.5*R30	주	2	832,426	1,664,851	154,058	308,115	10,908	21,816	997,392	1,994,782	
복자기	H3.0*R8	주	15	95,897	1,438,455	44,803	672,048	0	0	140,700	2,110,503	
산사나무	H3.5*R12	주	9	326,680	2,940,120	53,051	477,460	2,847	25,624	382,578	3,443,204	
산수유	H2.5*W1.5*R8	주	20	120,238	2,404,756	44,803	896,064	0	0	165,041	3,300,820	
이팝나무	H3.5*R10	주	6	157,709	946,251	41,805	250,828	2,204	13,224	201,717	1,210,303	
자목련	H3.5*R12	주	4	206,451	825,804	53,051	212,204	2,847	11,388	262,350	1,049,396	
자작나무	H4.0*B10	주	9	168,839	1,519,548	54,698	492,285	2,939	26,447	226,476	2,038,280	
중국단풍	H3.5*R12	주	8	142,280	1,138,240	53,051	424,409	2,847	22,777	198,178	1,585,426	
청단풍	H3.0*R10	주	11	148,857	1,637,431	41,805	459,852	2,204	24,244	192,866	2,121,527	
청단풍	H4.0*R20	주	8	613,717	4,909,738	102,627	821,017	5,511	44,085	721,855	5,774,840	
사철나무	H1.2*W0.4	주	300	2,838	851,340	3,808	1,142,400	0	0	6,646	1,993,740	
회양목	H0.3*W0.3	주	400	2,398	959,080	1,526	610,560	0	0	3,924	1,569,640	
겉철쭉	H0.3*W0.3	주	430	1,808	777,268	1,526	656,352	0	0	3,334	1,433,620	
산수국	H0.3*W0.4	주	420	4,094	1,719,564	1,526	641,088	0	0	5,621	2,360,652	
산철쭉	H0.3*W0.3	주	3050	1,218	3,713,375	1,526	4,655,520	0	0	2,744	8,368,895	
수수꽃다리	H1.5*W0.6	주	222	6,673	1,481,472	3,808	845,376	0	0	10,481	2,326,848	
자산홍	H0.3*W0.3	주	1650	1,144	1,887,270	1,526	2,518,560	0	0	2,670	4,405,830	
조팝나무	H0.8*W0.4	주	1130	1,752	1,979,647	2,364	2,671,320	0	0	4,116	4,650,967	
화살나무	H0.8*W0.4	주	70	5,145	360,136	2,364	165,480	0	0	7,509	525,616	
흰말채나무	H1.0*W0.4	주	70	1,531	107,142	2,364	165,480	0	0	3,895	272,622	
감국	10cm	본	1700	872	1,482,910	165	280,160	0	0	1,037	1,763,070	
금낭화	10cm	본	1200	946	1,135,320	165	197,760	0	0	1,111	1,333,080	
둥글레	10cm	본	2400	710	1,704,000	165	395,520	0	0	875	2,099,520	
리플렉섬	8cm	본	2400	725	1,739,520	165	395,520	0	0	890	2,135,040	
말나리	10cm	본	200	1,831	366,240	165	32,960	0	0	1,996	399,200	
맥문동	7~10분얼	본	5900	341	2,013,080	165	972,320	0	0	506	2,985,400	
무늬둥글레	10cm	본	2300	710	1,633,000	165	379,040	0	0	875	2,012,040	
범부채	2~3분얼	본	2120	518	1,098,796	165	349,376	0	0	683	1,448,172	
부처꽃	10cm	본	1900	872	1,657,370	165	313,120	0	0	1,037	1,970,490	
분홍세덤	8cm	본	2400	725	1,739,520	165	395,520	0	0	890	2,135,040	
비단세덤	8cm	본	1900	725	1,377,120	165	313,120	0	0	890	1,690,240	

[공사명] 성남종합스포츠클럽터거립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
빈카마이너	12cm	본	1800	990	1,782,540	165	296,640	0	0	1,155	2,079,180	
사사	12cm	본	3000	1,831	5,493,600	165	494,400	0	0	1,996	5,988,000	
사철난	10cm	본	1250	1,831	2,289,000	165	206,000	0	0	1,996	2,495,000	
수호초	12cm	본	480	1,831	878,976	165	79,104	0	0	1,996	958,080	
속부쟁이	12cm	본	2650	717	1,901,110	165	436,720	0	0	882	2,337,830	
아주가	8cm	본	1880	1,094	2,055,968	165	309,824	0	0	1,258	2,365,792	
옥잠화	4-5분일	본	1200	1,271	1,524,720	165	197,760	0	0	1,435	1,722,480	
은방울꽃	10cm	본	2450	1,462	3,582,880	165	403,760	0	0	1,627	3,986,640	
줄사철	L1.0m, 12cm	본	3400	1,094	3,718,240	165	560,320	0	0	1,258	4,278,560	
파랑세덤	8cm	본	2500	725	1,812,000	165	412,000	0	0	890	2,224,000	
흰꽃세덤	8cm	본	3100	725	2,246,880	165	510,880	0	0	890	2,757,760	
잔디(평떼)	(0.3x0.3x0.03)	M2	2368	2,619	6,201,081	3,874	9,174,579	0	0	6,493	15,375,660	
< 계 >					98,347,834		38,978,201		242,233		137,568,268	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6. 수목이식공												
가이즈까향(가식장)	H1.5*W1.5	주	1	3,733	3,732	18,966	18,966	1,935	1,934	24,633	24,632	
가이즈까향(가식장)	H3.5*W2.5	주	1	14,559	14,559	39,417	39,417	6,988	6,988	60,965	60,964	
가이즈까향(가식장)	H4.0*W2.0	주	1	19,053	19,053	44,915	44,914	8,993	8,992	72,961	72,959	
가이즈까향(가식장)	H5.0*W2.5	주	17	33,508	569,632	65,068	1,106,152	11,321	192,455	109,897	1,868,239	
반송(가식장)	H2.5*W2.5	주	1	4,434	4,433	31,224	31,224	4,770	4,769	40,428	40,426	
반송(가식장)	H3.0*W3.0	주	9	5,987	53,879	37,964	341,674	5,566	50,089	49,516	445,642	
소나무(가식장)	R10	주	1	9,699	9,698	87,525	87,525	7,677	7,677	104,901	104,900	
소나무(가식장)	R15	주	7	11,975	83,827	153,608	1,075,256	11,568	80,977	177,152	1,240,060	
소나무(현장내)	R20	주	4	23,289	93,154	232,351	929,402	16,064	64,257	271,704	1,086,813	
소나무(현장내)	R25	주	16	49,371	789,928	502,801	8,044,822	41,501	664,017	593,673	9,498,767	
소나무(현장내)	R30	주	4	56,791	227,163	605,812	2,423,249	48,819	195,274	711,422	2,845,686	
소나무(가식장)	R40	주	1	105,851	105,851	803,417	803,416	90,878	90,877	1,000,146	1,000,144	
주목(가식장)	H2.0*W1.0	주	3	5,174	15,520	31,958	95,873	6,206	18,618	43,338	130,011	
주목(가식장)	H2.0*W1.5	주	6	5,174	31,041	31,958	191,746	6,206	37,237	43,338	260,024	
주목(가식장)	H3.0*W1.5	주	1	5,987	5,986	37,964	37,963	5,566	5,565	49,516	49,514	
느티나무(가식장)	R30	주	1	35,788	35,788	381,767	381,767	30,764	30,764	448,319	448,319	
대추나무(가식장)	R10	주	1	10,744	10,743	96,954	96,953	8,504	8,504	116,202	116,200	
모과나무(가식장)	R15	주	6	18,913	113,478	242,601	1,455,603	18,270	109,621	279,784	1,678,702	
모과나무(가식장)	R20	주	1	23,289	23,288	232,351	232,350	16,064	16,064	271,704	271,702	
홍단풍(가식장)	R10	주	1	9,699	9,698	87,525	87,525	7,677	7,677	104,901	104,900	
가이즈까향(가식장)	H5.0*W2.5	주	4	39,123	156,490	44,912	179,646	7,811	31,243	91,845	367,379	
반송(가식장)	H1.5*W1.5	주	1	1,389	1,389	12,796	12,796	1,463	1,463	15,649	15,648	
소나무(가식장)	R10	주	1	11,092	11,091	67,038	67,037	5,089	5,089	83,219	83,217	
소나무(가식장)	H1.5*W1.5	주	1	4,794	4,793	12,858	12,857	1,470	1,470	19,122	19,120	
소나무(가식장)	R25	주	1	38,000	38,000	236,059	236,058	15,069	15,068	289,128	289,126	
소나무(가식장)	R30	주	9	44,830	403,467	279,395	2,514,555	17,420	156,780	341,645	3,074,802	
소나무(가식장)	R35	주	1	71,140	71,140	300,424	300,424	35,641	35,641	407,206	407,205	
소나무(가식장)	R40	주	2	84,614	169,228	361,072	722,144	44,235	88,470	489,922	979,842	
소나무(가식장)	R45	주	3	109,969	329,907	395,800	1,187,399	60,175	180,525	565,944	1,697,831	
소나무(가식장)	R50	주	2	123,156	246,312	404,372	808,743	67,418	134,836	594,947	1,189,891	
주목(가식장)	H2.0*W1.0	주	2	3,882	7,764	18,230	36,460	3,898	7,795	26,010	52,019	
매화나무(가식장)	R15	주	1	13,409	13,408	119,087	119,087	7,555	7,555	140,051	140,050	
모과나무(가식장)	R10	주	1	11,092	11,091	67,038	67,037	5,089	5,089	83,219	83,217	
모과나무(가식장)	R20	주	2	31,339	62,678	175,996	351,991	9,898	19,795	217,233	434,464	
홍단풍(가식장)	R10	주	3	11,092	33,275	67,038	201,112	5,089	15,267	83,219	249,654	
< 계 >					3,780,484		24,343,143		2,308,442		30,432,069	

[공사명] 성남종합스포츠허센터건립공사(총괄)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
7. 부대공												
폐기물상차비	15톤 덤프트럭(16톤압롤)기준	TON	65	0	0	0	0	1,372	89,180	1,372	89,180	
< 계 >				0		0		89,180		89,180		