

## 공 사 원 가 계 산 서 ( 총 괄 )

[공 사 명] 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 총괄]

비 목			건 축 공 사	토 목 공 사	기계 설비 공사	조 경 공 사	합 계	구 성 비	비 고	
공 사 원 가 비	재 료 비	직 접 재 료 비	447,808,895	117,797,675	78,757,048	42,611,667	686,975,285			
		간 접 재 료 비								
		작업설, 부산물(△)								
		[ 소 계 ]	447,808,895	117,797,675	78,757,048	42,611,667	686,975,285			
	노 무 비	직 접 노 무 비	501,025,059	194,821,756	81,386,933	26,652,826	803,886,574			
		간 접 노 무 비	38,578,929	15,001,275	6,266,793	2,052,267	61,899,264	직접노무비 * 7.7%		
		[ 소 계 ]	539,603,988	209,823,031	87,653,726	28,705,093	865,785,838			
	경 비	운 반 비								
		기 계 경 비	10,302,902	59,292,669	59,333	1,420,445	71,075,349			
		산 재 보 험 료	20,504,951	7,973,275	3,330,841	1,090,793	32,899,860	노무비 * 3.8%		
		고 용 보 험 료	4,694,554	1,825,460	762,587	249,734	7,532,335	노무비 * 0.87%		
		국민 건강 보험료	9,819,508	3,818,251	1,595,022	522,342	15,755,123	직접노무비 * 1.7%+2,089,053		
		국민 연금 보험료	14,382,691	5,592,614	2,336,238	765,078	23,076,621	직접노무비 * 2.49%+3,059,848		
		노인장기요양보험료	643,177	250,095	104,473	34,213	1,031,958	건강보험료 * 6.55%		
퇴직 공제 부금비		11,523,576	4,480,900	1,871,899	613,014	18,489,389	직접노무비 * 2.3%			
산업안전보건관리비		28,654,412	6,740,071	2,978,678	1,483,503	39,856,664	(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% + 5,349,00원			
환 경 보 전 비		4,795,684	1,859,560	801,016	353,424	7,809,684	(재료비+직노+기계경비) * 0.5%			
기 타 경 비		61,219,598	20,312,483	10,317,467	4,421,639	96,271,187	(재료비+노무비) * 6.2%			
하도급지급보증수수료		776,900	301,248	129,764	57,254	1,265,166	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%			
건설기계대여금지급보증서발급수수료	671,395	260,338	112,142	49,479	1,093,354	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%				
[ 소 계 ]	167,989,348	112,706,964	24,399,460	11,060,918	316,156,690					
계	1,155,402,231	440,327,670	190,810,234	82,377,678	1,868,917,813					
일 반 관 리 비	69,324,133	26,419,660	11,448,614	4,942,660	112,135,067	순공사원가*6.0%				
이 운	113,919,144	51,166,383	18,109,031	6,555,619	189,750,177	(노무비+경비+일반관리비)*14.66%				
공 급 가 액	1,338,645,508	517,913,713	220,367,879	93,875,957	2,170,803,057					
부 가 가 치 세	133,864,550	51,791,371	22,036,787	9,387,595	217,080,303	공급가액*10%				
도 급 액	1,472,510,058	569,705,084	242,404,666	103,263,552	2,387,883,360					
관급자 관급 공사비	188,111,590		224,129,610	41,131,919	453,373,119					
도급자 관급 공사비	334,559,732	54,725,000		11,543,118	400,827,850					
상수도인입(원인자)부담금			2,339,000		2,339,000					
도시가스시설부담금			2,500,000		2,500,000					
총 공 사 비	1,995,181,380	624,430,084	471,373,276	155,938,589	3,246,923,329					

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축

		비 목	금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	447,808,895		
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물(△)			
		[ 소 계 ]	447,808,895		
	노 무 비	직 접 노 무 비	501,025,059		
		간 접 노 무 비	38,578,929	직접노무비 * 7.7%	
		[ 소 계 ]	539,603,988		
	경 비	운 반 비			
		기 계 경 비	10,302,902		
		산 재 보 험 료	20,504,951	노무비 * 3.8%	
		고 용 보 험 료	4,694,554	노무비 * 0.87%	
		국민 건강 보험료	9,819,508	직접노무비 * 1.7%+1,302,082	
		국민 연금 보험료	14,382,691	직접노무비 * 2.49%+1907,168	
		노인장기요양보험료	643,177	건강보험료 * 6.55%	
		퇴직 공제 부금비	11,523,576	직접노무비 * 2.3%	
		산업안전보건관리비	28,654,412	(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86% + 5,349,000원	
		환 경 보 전 비	4,795,684	(재료비+직노+기계경비) * 0.5%	
		기 타 경 비	61,219,598	(재료비+노무비) * 6.2%	
		하도급지급보증수수료	776,900	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%	
		건설기계대여금지급보증서발급수수료	671,395	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%	
[ 소 계 ]		167,989,348			
계		1,155,402,231			
일 반 관 리 비		69,324,133	계 * 6%		

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축

비 목	금 액	구 성 비	비 고
이 윤	113,919,144	(노무비+경비+일반관리비) * 14.66297%-31	
공 급 가 액	1,338,645,508		
부 가 가 치 세	133,864,550	공급가액 * 10%	
도 급 액	1,472,510,058		
관 급 자 관급공사	188,111,590		
도 급 자 관급공사	334,559,732		
상수도인입(원인자)부담금			
도시가스시설부담금			
총 공 사 비	1,995,181,380		

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 토목

		비 목	금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	117,797,675		
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물(△)			
		[ 소 계 ]	117,797,675		
	노 무 비	직 접 노 무 비	194,821,756		
		간 접 노 무 비	15,001,275	직접노무비 * 7.7%	
		[ 소 계 ]	209,823,031		
	경 비	운 반 비			
		기 계 경 비	59,292,669		
		산 재 보 험 료	7,973,275	노무비 * 3.8%	
		고 용 보 험 료	1,825,460	노무비 * 0.87%	
		국민 건강 보험료	3,818,251	직접노무비 * 1.7%+506,282	
		국민 연금 보험료	5,592,614	직접노무비 * 2.49%+741,553	
		노인장기요양보험료	250,095	건강보험료 * 6.55%	
		퇴직 공제 부금비	4,480,900	직접노무비 * 2.3%	
		산업안전보건관리비	6,740,071	(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86%	
		환 경 보 전 비	1,859,560	(재료비+직노+기계경비) * 0.5%	
		기 타 경 비	20,312,483	(재료비+노무비) * 6.2%	
		하도급지급보증수수료	301,248	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%	
건설기계대여금지급보증서발급수수료		260,338	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%		
[ 소 계 ]		112,706,964			
계		440,327,670			
일 반 관 리 비		26,419,660	계 * 6%		

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 토목

비 목	금 액	구 성 비	비 고
이 윤	51,166,383	(노무비+경비+일반관리비) * 14.66297%	
공 급 가 액	517,913,713		
부 가 가 치 세	51,791,371	공급가액 * 10%	
도 급 액	569,705,084		
관 급 자 관급공사			
도 급 자 관급공사	54,725,000		
상수도인입(원인자)부담금			
도시가스시설부담금			
총 공 사 비	624,430,084		

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 기계설비

비 목		금 액	구 성 비	비 고
재 료 비	직 접 재 료 비	78,757,048		
	간 접 재 료 비			
	작업설, 부산물(△)			
	[ 소 계 ]	78,757,048		
노 무 비	직 접 노 무 비	81,386,933		
	간 접 노 무 비	6,266,793	직접노무비 * 7.7%	
	[ 소 계 ]	87,653,726		
순 공 사 원 가	운 반 비			
	기 계 경 비	59,333		
	산 재 보 험 료	3,330,841	노무비 * 3.8%	
	고 용 보 험 료	762,587	노무비 * 0.87%	
	국민 건강 보험료	1,595,022	직접노무비 * 1.7%+211,445	
	국민 연금 보험료	2,336,238	직접노무비 * 2.49%+309,704	
	노인장기요양보험료	104,473	건강보험료 * 6.55%	
	퇴직 공제 부금비	1,871,899	직접노무비 * 2.3%	
	산업안전보건관리비	2,978,678	(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86%	
	환 경 보 전 비	801,016	(재료비+직노+기계경비) * 0.5%	
	기 타 경 비	10,317,467	(재료비+노무비) * 6.2%	
	하도금지급보증수수료	129,764	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%	
	건설기계대여금지급보증서발급수수료	112,142	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%	
	[ 소 계 ]	24,399,460		
	계		190,810,234	
일 반 관 리 비		11,448,614	계 * 6%	
이 윤		18,109,031	(노무비+경비+일반관리비) * 14.69%	

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 기계설비

비 목	금 액	구 성 비	비 고
공 급 가 액	220,367,879		
부 가 가 치 세	22,036,787	공급가액 * 10%	
도 급 액	242,404,666		
관 급 자 관급공사	224,129,610		
도 급 자 관급공사			
상수도인입(원인자)부담금	2,339,000		
도시가스시설부담금	2,500,000		
총 공 사 비	471,373,276		

## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 조경

		비 목	금 액	구 성 비	비 고	
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	42,611,667			
		간 접 재 료 비				
		작업설, 부산물(△)				
		[ 소 계 ]	42,611,667			
	노 무 비	직 접 노 무 비	26,652,826			
		간 접 노 무 비	2,052,267	직접노무비 * 7.7%		
		[ 소 계 ]	28,705,093			
	경 비	운 반 비				
		기 계 경 비	1,420,445			
		산 재 보 험 료	1,090,793	노무비 * 3.8%		
		고 용 보 험 료	249,734	노무비 * 0.87%		
		국민 건강 보험료	522,342	직접노무비 * 1.7%+69,244		
		국민 연금 보험료	765,078	직접노무비 * 2.49%+101,423		
		노인장기요양보험료	34,213	건강보험료 * 6.55%		
		퇴직 공제 부금비	613,014	직접노무비 * 2.3%		
		산업안전보건관리비	1,483,503	(재료비+직노+도급자관급/1.1) * 1.86%		
		환 경 보 전 비	353,424	(재료비+직노+기계경비) * 0.5%		
		기 타 경 비	4,421,639	(재료비+노무비) * 6.2%		
		하도급지급보증수수료	57,254	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%		
건설기계대여금지급보증서발급수수료		49,479	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%			
[ 소 계 ]		11,060,918				
계		82,377,678				
일 반 관 리 비		4,942,660	계 * 6%			



## 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 조경

비 목	금 액	구 성 비	비 고
이 윤	6,555,619	(노무비+경비+일반관리비) * 14.69%	
공 급 가 액	93,875,957		
부 가 가 치 세	9,387,595	공급가액 * 10%	
도 급 액	103,263,552		
관 급 자 관급공사	41,131,919		
도 급 자 관급공사	11,543,118		
상수도인입(원인자)부담금			
도시가스시설부담금			
총 공 사 비	155,938,589		

## 공종별집계표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01 □ 직 접 공 사 비													
0101	◆ 건축 공사		식	1		447,808,895		501,025,059		10,302,902		959,136,856	
0102	◆ 토 목 공사		식	1		117,797,675		194,821,756		59,292,669		371,912,100	
0103	◆ 기계 설비 공사		식	1		78,757,048		81,386,933		59,333		160,203,314	
0104	◆ 조 경 공사		식	1		42,611,667		26,652,826		1,420,445		70,684,938	
[ 소 계 ]						686,975,285		803,886,574		71,075,349		1,561,937,208	
02 □ 관급자관급공사비													
0201	◆ 건축 공사		식	1		188,111,590						188,111,590	
0202	◆ 기계 설비 공사		식	1		224,129,610						224,129,610	
0203	◆ 조 경 공사		식	1		41,131,919						41,131,919	
[ 소 계 ]						453,373,119						453,373,119	
03 □ 도급자관급공사비													
0301	◆ 건축 공사		식	1		334,559,732						334,559,732	
0302	◆ 토 목 공사		식	1		54,725,000						54,725,000	
0303	◆ 조 경 공사		식	1		11,543,118						11,543,118	
[ 소 계 ]						400,827,850						400,827,850	
04 ◆ 상수도인입(원인자)부담금													
0401	◆ 기계 설비 공사		식	1		2,339,000						2,339,000	
[ 소 계 ]						2,339,000						2,339,000	
05 ◆ 도시가스시설부담금													
0501	◆ 기계 설비 공사		식	1		2,500,000						2,500,000	
[ 소 계 ]						2,500,000						2,500,000	
[ 합 계 ]						686,975,285		803,886,574		71,075,349		1,561,937,208	직접공사비계

## 공종별집계표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 ◆ 건축 공사												
010101	가 설 공 사		1	10,236,624	10,236,624	54,557,978	54,557,978	5,602,156	5,602,156	70,396,758	70,396,758	
010102	철근CON'C 공사		1	52,098,381	52,098,381	202,801,726	202,801,726			254,900,107	254,900,107	
010103	조 적 공 사		1	7,575,076	7,575,076	25,564,681	25,564,681			33,139,757	33,139,757	
010104	방 수 공 사		1	18,467,672	18,467,672	38,489,141	38,489,141	116,051	116,051	57,072,864	57,072,864	
010105	타 일 공 사		1	6,424,664	6,424,664	9,488,801	9,488,801			15,913,465	15,913,465	
010106	석 공 사		1	9,564,777	9,564,777	10,765,863	10,765,863			20,330,640	20,330,640	
010107	목 공 사		1	25,359,715	25,359,715	8,236,103	8,236,103	2,054	2,054	33,597,872	33,597,872	
010108	금 속 공 사		1	133,679,277	133,679,277	40,641,318	40,641,318	1,013,220	1,013,220	175,333,815	175,333,815	
010109	미 장 공 사		1	7,433,799	7,433,799	48,631,353	48,631,353	432,857	432,857	56,498,009	56,498,009	
010110	창 호 공 사		1	40,766,242	40,766,242	5,153,816	5,153,816	54,403	54,403	45,974,461	45,974,461	
010111	유 리 공 사		1	10,421,116	10,421,116	3,597,056	3,597,056	65	65	14,018,237	14,018,237	
010112	도 장 공 사		1	11,155,533	11,155,533	17,236,064	17,236,064	9,743	9,743	28,401,340	28,401,340	
010113	수 장 공 사		1	89,198,553	89,198,553	31,002,899	31,002,899	3,110	3,110	120,204,562	120,204,562	
010114	지붕및홀통공사		1	1,440,356	1,440,356	1,021,876	1,021,876	342	342	2,462,574	2,462,574	
010115	기 타 공 사		1	10,615,444	10,615,444	3,288,303	3,288,303	544,497	544,497	14,448,244	14,448,244	
010116	철 거 공 사		1	6,499	6,499	548,081	548,081	7,760	7,760	562,340	562,340	
010117	골 재 비		1	15,663,074	15,663,074					15,663,074	15,663,074	
010118	작업부산물 (-)		1	-2,297,907	-2,297,907					-2,297,907	-2,297,907	
010119	운 반 비		1					2,516,644	2,516,644	2,516,644	2,516,644	
[ 합	계 ]				447,808,895		501,025,059		10,302,902		959,136,856	

## 공종별집계표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0102 ◆ 토 목 공 사												
010201 토 목 공 사			1	117,797,675	117,797,675	194,821,756	194,821,756	59,292,669	59,292,669	371,912,100	371,912,100	
[ 합	계 ]				117,797,675		194,821,756		59,292,669		371,912,100	

공종별집계표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0103 ◆ 기계 설비 공사												
010301	기계 설비 공사		1	78,757,048	78,757,048	81,386,933	81,386,933	59,333	59,333	160,203,314	160,203,314	
[ 합	계 ]				78,757,048		81,386,933		59,333		160,203,314	

## 공 증 별 집 계 표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0104 ◆ 조 경 공 사												
010401	조 경 공 사		1	42,611,667	42,611,667	26,652,826	26,652,826	1,420,445	1,420,445	70,684,938	70,684,938	
[ 합	계 ]				42,611,667		26,652,826		1,420,445		70,684,938	

## 공 증 별 집 계 표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0105 ◆ 관급자관급공사												
010501	건 축 공 사		1	188,111,590	188,111,590					188,111,590	188,111,590	
010502	기계 설비 공사		1	224,129,610	224,129,610					224,129,610	224,129,610	
010503	조 경 공 사		1	41,131,919	41,131,919					41,131,919	41,131,919	
[ 합	계 ]				453,373,119						453,373,119	

## 공 증 별 집 계 표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0106 ◆ 도급자관급공사												
010601	건 축 공 사		1	334,559,732	334,559,732					334,559,732	334,559,732	
010602	토 목 공 사		1	54,725,000	54,725,000					54,725,000	54,725,000	
010603	조 경 공 사		1	11,543,118	11,543,118					11,543,118	11,543,118	
[ 합	계 ]				400,827,850						400,827,850	



## 공 증 별 집 계 표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0107 ◆ 상수도인입(원인자)부담금												
010701	기계 설비 공사		1	2,339,000	2,339,000					2,339,000	2,339,000	
[ 합	계 ]				2,339,000						2,339,000	

## 공 증 별 집 계 표

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0108 ◆ 도시가스시설부담금												
010801	기계 설비 공사		1	2,500,000	2,500,000					2,500,000	2,500,000	
[ 합	계 ]				2,500,000						2,500,000	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010101 가 설 공 사												
컨테이너형가설사무실	3.0*6.0*2.6m, 15개월	동	1					691,844	691,844	691,844	691,844	호표 1
컨테이너형가설창고	3.0*6.0*2.6m, 15개월	동	1					680,081	680,081	680,081	680,081	호표 2
조립식가설울타리(E.G.I철판)	H=2.4m, 15개월	M	116					26,725	3,100,100	26,725	3,100,100	호표 3
조립식가설출입문(E.G.I철판)	W:5.0m*H:2.4m(설치및해체)	EA	1					970,197	970,197	970,197	970,197	호표 4
수평기준틀	평	개소	11	1,658	18,238	25,983	285,813			27,641	304,051	호표 5
수평기준틀	귀	개소	4	2,318	9,272	44,041	176,164			46,359	185,436	호표 6
이동식강관말비계	3개월,1단(2m)	대	10	15,268	152,680	51,115	511,150			66,383	663,830	호표 7
이동식강관말비계	3개월,2단(4m)	대	2	20,172	40,344	50,856	101,712			71,028	142,056	호표 8
강관동바리(라멘구조)	3개월,4.2m이하	M2	1861	889	1,654,429	4,340	8,076,740			5,229	9,731,169	호표 9
강관동바리(라멘구조)	3개월,5.5m이하(1단보강)	M2	289	1,433	414,137	8,076	2,333,964			9,509	2,748,101	호표 10
강관동바리(라멘구조)	3개월,5.5m이하(2단보강)	M2	34	1,978	67,252	11,811	401,574			13,789	468,826	호표 11
조립식강관동바리	3개월,10m이하	10공 M3	15	4,636	69,540	137,420	2,061,300	4,201	63,015	146,257	2,193,855	호표 12
조립식강관동바리	3개월,20~30m이하	10공 M3	19	4,879	92,701	165,712	3,148,528	5,101	96,919	175,692	3,338,148	호표 13
목재동바리	7m이하,7회사용	10공 M3	3	11,247	33,741	69,742	209,226			80,989	242,967	호표 14
강관비계매기(쌍줄)	6개월(안전발판포함)	M2	1959	3,740	7,326,660	8,577	16,802,343			12,317	24,129,003	호표 15
강관비계다리(슬로프식)	6개월(안전발판포함)	M2	30	11,921	357,630	23,694	710,820			35,615	1,068,450	호표 16
막매김	공동주택, 학교, 공장	M2	2308			1,610	3,715,880			1,610	3,715,880	호표 17
건축물보양(콘크리트)	살수	M2	2741			204	559,164			204	559,164	호표 18
건축물현장정리	철근콘크리트조	M2	2308			6,700	15,463,600			6,700	15,463,600	호표 19
[ 합 계 ]					10,236,624		54,557,978		5,602,156		70,396,758	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010102 철근CON'C 공사												
레미콘(구체-관급)	25-24Mpa-15	M3	1915									별도
레미콘(우근-관급)	25-18Mpa-12	M3	246									별도
레미콘(버림-관급)	25-18Mpa-8	M3	98									별도
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,300M3이상[다짐포함]	M3	1896	789	1,495,944	7,690	14,580,240			8,479	16,076,184	호표 20
우근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,100~300M3미만[다짐포함]	M3	337	1,779	599,523	6,940	2,338,780			8,719	2,938,303	호표 21
합판거푸집	3회	M2	3191	5,905	18,842,855	11,990	38,260,090			17,895	57,102,945	호표 22
합판거푸집	6회	M2	39	5,166	201,474	9,594	374,166			14,760	575,640	호표 23
합판거푸집	경사/곡면3회	M2	550	7,330	4,031,500	20,583	11,320,650			27,913	15,352,150	호표 24
합판거푸집	합벽3회	M2	752	16,888	12,699,776	17,154	12,899,808			34,042	25,599,584	호표 25
원형거푸집	중이거푸집1회(Φ500*8t)	M2	7	16,224	113,568	13,228	92,596			29,452	206,164	호표 26
유로폼	벽	M2	4175	2,686	11,214,050	13,012	54,325,100			15,698	65,539,150	호표 27
철근콘크리트용봉강(이형철근-관급)	HD-10, SD400 하치장상차도	TON	52.862									별도
철근콘크리트용봉강(이형철근-관급)	HD-13, SD400 하치장상차도	TON	35.191									별도
철근콘크리트용봉강(이형철근-관급)	HD-16, SD400 하치장상차도	TON	14.927									별도
철근콘크리트용봉강(이형철근-관급)	HD-19, SD400 하치장상차도	TON	8.07									별도
철근콘크리트용봉강(이형철근-관급)	HD-22, SD400 하치장상차도	TON	144.281									별도
현장철근가공및조립(10ton이상)	보통(미활중) 간격재,버팀재포함	TON	247.893	11,518	2,855,231	276,423	68,523,326			287,941	71,378,557	호표 28
물끓기흡설치	면목 □15*15	M	9	114	1,026	223	2,007			337	3,033	호표 29
콘크리트면접기	면목 △15*15	M	381	114	43,434	223	84,963			337	128,397	호표 30
[ 합 계 ]					52,098,381		202,801,726				254,900,107	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010103 조 적 공 사												
콘크리트벽돌	190*90*57mm, C종2급	매	104406	47	4,907,082					47	4,907,082	
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, B2F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	4.443			188,643	838,140			188,643	838,140	호표 31
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, B1F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	0.716			178,776	128,003			178,776	128,003	호표 32
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 1F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	6.118			177,169	1,083,919			177,169	1,083,919	호표 33
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 2F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	6.065			178,776	1,084,276			178,776	1,084,276	호표 34
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 3F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	4.474			188,643	843,988			188,643	843,988	호표 35
콘크리트벽돌쌓기(0.5B, 4F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	2.031			200,532	407,280			200,532	407,280	호표 36
콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 1F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	24.656			158,866	3,917,000			158,866	3,917,000	호표 37
콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 2F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	29.264			166,429	4,870,378			166,429	4,870,378	호표 38
콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 3F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	18.898			176,295	3,331,622			176,295	3,331,622	호표 39
콘크리트벽돌쌓기(1.0B, 4F)	표준형, 3.6m이하(소운반포함)	천매	2.769			188,185	521,084			188,185	521,084	호표 40
소 계					4,907,082		17,025,690				21,932,772	
블록보강쌓기(4", 사춤1종)	100*190*390(블록, 메쉬, 보강근 포함)	M2	257	6,307	1,620,899	17,667	4,540,419			23,974	6,161,318	호표 41
블록보강쌓기(8", 사춤1종)	190*190*390(블록, 메쉬, 보강근 포함)	M2	68	9,154	622,472	24,340	1,655,120			33,494	2,277,592	호표 42
몰탈받이메쉬설치(방송벽)	W:300	M	99	162	16,038	352	34,848			514	50,886	호표 43
소 계					2,259,409		6,230,387				8,489,796	
콘크리트인방	100*200	M	27	1,651	44,577	14,863	401,301			16,514	445,878	호표 44
콘크리트인방	200*200	M	78	1,965	153,270	15,897	1,239,966			17,862	1,393,236	호표 45
콘크리트방수막	150*200	M	103	2,046	210,738	6,479	667,337			8,525	878,075	호표 46
소 계					408,585		2,308,604				2,717,189	
[ 합 계 ]					7,575,076		25,564,681				33,139,757	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010104 방 수 공 사												
우레탄도막방수(바탕및프라이머포함)	바닥3mm, 비노출	M2	422	14,920	6,296,240	8,240	3,477,280			23,160	9,773,520	호표 47
우레탄도막방수(바탕및프라이머포함)	벽1mm, 비노출	M2	92	6,852	630,384	5,985	550,620			12,837	1,181,004	호표 48
고무아스팔트도막방수(바탕및프라이머포함)	바닥3mm, 비노출	M2	129	9,282	1,197,378	14,765	1,904,685			24,047	3,102,063	호표 49
고무아스팔트도막방수(바탕및프라이머포함)	벽3mm, 비노출	M2	10	9,356	93,560	17,709	177,090			27,065	270,650	호표 50
코너방수보강(바탕및프라이머포함)	W:300, 비노출우레탄	M	168	2,434	408,912	2,532	425,376			4,966	834,288	호표 51
드레인주위방수보강(바탕및프라이머포함)	비노출우레탄	EA	12	2,924	35,088	1,615	19,380			4,539	54,468	호표 52
시멘트액체방수	바닥	M2	848	403	341,744	9,662	8,193,376			10,065	8,535,120	호표 53
시멘트액체방수	벽	M2	1342	78	104,676	7,723	10,364,266			7,801	10,468,942	호표 54
방수모르타르바름(그리스트랩)	바닥15mm	M2	2	707	1,414	8,675	17,350			9,382	18,764	호표 55
방수모르타르바름(트렌치,캐노피)	바닥30mm	M2	51	1,611	82,161	14,498	739,398			16,109	821,559	호표 56
방수모르타르바름(D.A지붕)	바닥50mm	M2	9	1,800	16,200	28,359	255,231			30,159	271,431	호표 57
방수모르타르바름(그리스트랩)	벽15mm	M2	1	924	924	9,340	9,340			10,264	10,264	호표 58
방수모르타르바름(트렌치)	벽20mm	M2	72	1,073	77,256	9,579	689,688			10,652	766,944	호표 59
보호모르타르바름	바닥20mm(기계비방타설+인력바름)	M2	129	4	516	1,516	195,564	41	5,289	1,561	201,369	호표 60
보호모르타르바름	바닥24mm(기계비방타설+인력바름)	M2	6	5	30	1,763	10,578	49	294	1,817	10,902	호표 61
보호모르타르바름	바닥27mm(기계비방타설+인력바름)	M2	372	5	1,860	1,949	725,028	55	20,460	2,009	747,348	호표 62
보호모르타르바름	바닥30mm(기계비방타설+인력바름)	M2	3	6	18	2,134	6,402	62	186	2,202	6,606	호표 63
보호모르타르바름	벽15mm	M2	123			6,619	814,137			6,619	814,137	호표 64
보호모르타르바름	벽24mm	M2	12			9,264	111,168			9,264	111,168	호표 65
건식벽체배수판설치	500*500*70mm, 지하이중벽체용(Anchor식)	M2	322	17,496	5,633,712	8,953	2,882,866	268	86,296	26,717	8,602,874	호표 66
방수층보호재설치	벽20mm W/C+P.E-FORM+접착	M2	10	5,725	57,250	1,606	16,060			7,331	73,310	호표 67
지수판설치	PVC,H200*5t	M	300	2,081	624,300	13,265	3,979,500			15,346	4,603,800	호표 68
CONSTRUCTION JOINT	지하구조물	M	300	1,186	355,800	854	256,200			2,040	612,000	호표 69
신축줄눈(EXP.J)	지붕방수층	M	124	2,182	270,568	10,349	1,283,276			12,531	1,553,844	호표 70
신축줄눈(SAW CUT+코킹)	지붕방수층(주차장)	M	86	835	71,810	1,824	156,864	41	3,526	2,700	232,200	호표 71

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수밀코킹 (□10*10mm)	실리콘,창호주위	M	1758	1,073	1,886,334	629	1,105,782			1,702	2,992,116	호표 72
수밀코킹 (□10*10mm)	실리콘,ELEV주위	M	39	1,073	41,847	629	24,531			1,702	66,378	호표 73
수밀코킹 (△5*5mm)	방균용,방습거울	M	35	159	5,565	678	23,730			837	29,295	호표 74
수밀코킹 (□50*50mm)	우레탄,장비패드	M	25	9,285	232,125	2,975	74,375			12,260	306,500	호표 75
[ 합 계 ]					18,467,672		38,489,141			116,051	57,072,864	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010105 타 일 공 사												
자기질타일바닥붙임(자재포함)	200*200*7t, 바탕23mm+얇5mm(줄눈.백)	M2	17	8,436	143,412	15,449	262,633			23,885	406,045	호표 76
자기질타일바닥붙임(자재포함)	300*300*8t, 바탕17mm+얇5mm(줄눈.백)	M2	51	8,837	450,687	18,495	943,245			27,332	1,393,932	호표 77
자기질타일바닥붙임(자재포함)	300*300*8t, 바탕22mm+얇5mm(줄눈.백)	M2	69	8,837	609,753	18,870	1,302,030			27,707	1,911,783	호표 78
자기질타일바닥붙임(자재포함)	300*300*8t, 바탕27mm+얇5mm(줄눈.백)	M2	7	8,837	61,859	19,247	134,729			28,084	196,588	호표 79
도기질타일벽붙임(자재포함)	300*600*10t, 바탕12mm(줄눈.백)	M2	120	13,047	1,565,640	21,587	2,590,440			34,634	4,156,080	호표 80
도기질타일벽붙임(자재포함)	300*600*10t, 바탕20mm(줄눈.백)	M2	112	13,047	1,461,264	22,069	2,471,728			35,116	3,932,992	호표 81
도기질타일벽붙임(자재포함)	300*600*10mm, 본드접합	M2	95	15,570	1,479,150	11,047	1,049,465			26,617	2,528,615	호표 82
석재타일바닥붙임(자재포함)	200*200*20t, 바탕35mm+얇5mm(줄눈.백)	M2	21	21,247	446,187	17,759	372,939			39,006	819,126	호표 83
타일벽코너비드설치	SST	M	88	2,349	206,712	4,109	361,592			6,458	568,304	호표 84
[ 합 계 ]					6,424,664		9,488,801				15,913,465	



[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010106 석 공 사												
화강석붙임(바닥)	수마30mm, 포천석, 몰탈30mm	M2	92	31,488	2,896,896	26,804	2,465,968			58,292	5,362,864	호표 85
화강석붙임(바닥)	수마30mm, 포천석, 몰탈70mm(라스포함)	M2	14	32,029	448,406	27,978	391,692			60,007	840,098	호표 86
화강석붙임(바닥)	버너30mm, 포천석, 몰탈30mm	M2	45	29,580	1,331,100	26,804	1,206,180			56,384	2,537,280	호표 87
화강석붙임(계단디딤판)	수마300*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	152	10,391	1,579,432	12,491	1,898,632			22,882	3,478,064	호표 88
화강석붙임(계단디딤판)	버너330*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	33	10,648	351,384	12,491	412,203			23,139	763,587	호표 89
화강석붙임(계단철판)	수마30mm, 포천석, 몰탈30mm	M2	27	31,488	850,176	58,987	1,592,649			90,475	2,442,825	호표 90
화강석붙임(계단철판)	버너30mm, 포천석, 몰탈30mm	M2	4	29,580	118,320	58,987	235,948			88,567	354,268	호표 91
화강석붙임(벽, 습식)	수마30mm, 포천석, 몰탈30mm	M2	20	31,488	629,760	39,469	789,380			70,957	1,419,140	호표 92
화강석두겹돌(계단난간하부)	수마150*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	28	6,612	185,136	9,287	260,036			15,899	445,172	호표 93
화강석두겹돌(지붕조경난간)	수마270*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	38	10,391	394,858	16,717	635,246			27,108	1,030,104	호표 94
화강석두겹돌(벽천부분)	수마300*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	12	11,335	136,020	18,575	222,900			29,910	358,920	호표 95
화강석두겹돌(변기상부)	수마150*20mm, 마천석, 몰탈20mm	M	24	10,057	241,368	9,287	222,888			19,344	464,256	호표 96
화강석두겹돌(변기상부)	수마170*20mm, 마천석, 몰탈20mm	M	18	11,240	202,320	10,525	189,450			21,765	391,770	호표 97
화강석창대석(조리실)	수마60*30mm, 포천석, 몰탈30mm	M	8	2,833	22,664	3,714	29,712			6,547	52,376	호표 98
화강석마루굽틀(현관)	수마(50+50)*20mm, 마천석, 몰탈20mm	M	13	6,507	84,591	6,810	88,530			13,317	173,121	호표 99
화강석마루굽틀(현관)	수마(50+90)*20mm, 마천석, 몰탈20mm	M	7	8,874	62,118	9,287	65,009			18,161	127,127	호표 100
화강석재료분리대	수마240*30mm, 포천석, 몰탈20mm	M	4	7,557	30,228	14,860	59,440			22,417	89,668	호표 101
[ 합 계 ]					9,564,777		10,765,863				20,330,640	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010107 목 공 사												
온돌마루설치	7.5mm, 친환경치장합판온돌마루	M2	352	33,700	11,862,400					33,700	11,862,400	호표 102
다목적강당무대후로링설치(H: 150, 틀포함)	22mm*900*1800, 경질단풍나무(도장완제품)	M2	27	69,391	1,873,557	23,847	643,869			93,238	2,517,426	호표 103
다목적강당무대벽체설치(틀포함)	틀(30*30)+내수합판12t+코펜하겐리브18t	M2	17	38,347	651,899	26,190	445,230			64,537	1,097,129	호표 104
다목적실무대마구리몰딩설치	리왕60*90mm, 무광락카	M	8	6,985	55,880	5,411	43,288			12,396	99,168	호표 105
집성목계단재설치(계단참, 틀포함)	30mm 오크집성목, 바니쉬마감	M2	24	63,721	1,529,304	22,404	537,696			86,125	2,067,000	호표 106
집성목계단재설치(디딤판, 틀포함)	300*30mm 오크집성목, 바니쉬마감	M	93	20,914	1,945,002	11,020	1,024,860			31,934	2,969,862	호표 107
집성목계단재설치(철판, 틀포함)	155*30mm 오크집성목, 바니쉬마감	M	68	12,083	821,644	9,573	650,964			21,656	1,472,608	호표 108
집성목계단재설치(철판, 틀포함)	158*30mm 오크집성목, 바니쉬마감	M	34	12,249	416,466	9,599	326,366			21,848	742,832	호표 109
집성목계단재설치(난간두껍, 틀포함)	150*30mm 오크집성목, 바니쉬마감	M	23	11,335	260,705	9,247	212,681			20,582	473,386	호표 110
인테리어벽체마감(하지포함)	합판 9mm(W: 100,@300)+MDF9mm(1piy)+인	M2	90	27,238	2,451,420	22,365	2,012,850			49,603	4,464,270	호표 111
인테리어벽체마감(하지제외)	MDF9mm(1piy)+인테리어필름(방염)	M2	4	25,467	101,868	6,953	27,812			32,420	129,680	호표 112
인테리어벽체중간몰딩(하지포함)	합판9mm+MDF12mm(1piy)+인테리어필름(방염)	M	72	3,649	262,728	6,546	471,312			10,195	734,040	호표 113
창호주위몰딩설치	리왕100*20mm, 무광락카	M	5	2,818	14,090	3,249	16,245			6,067	30,335	호표 114
환기형걸레받이설치(다목적강당)	리왕45*54/54*54/24*24mm, 무광락카	M	8	4,637	37,096	7,773	62,184			12,410	99,280	호표 115
걸레받이설치(다목적강당)	리왕70*18mm, 무광락카	M	8	1,754	14,032	3,584	28,672			5,338	42,704	호표 116
걸레받이설치(하지포함)	H: 100, 합판9t+MDF9t+인테리어필름(방염)	M	300	2,068	620,400	2,241	672,300			4,309	1,292,700	호표 117
걸레받이설치(하지제외)	H: 100, MDF9t+인테리어필름(방염)	M	34	1,528	51,952	1,123	38,182			2,651	90,134	호표 118
목재휨스설치(지붕실외기부분)	L: 11.5m*H: 1.6m, POST(□ 100*100*3.2t)+방부목20t, 오일스테	식	1	1,176,877	1,176,877	503,550	503,550	1,027	1,027	1,681,454	1,681,454	호표 119
목재휨스설치(태양광부분)	L: 11.95m*H: 1.6m, POST(□ 100*100*3.2t)+방부목20t, 오일스테	식	1	1,212,395	1,212,395	518,042	518,042	1,027	1,027	1,731,464	1,731,464	호표 120
[ 합 계 ]					25,359,715		8,236,103		2,054		33,597,872	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010108 금 속 공 사												
경량철골천정틀	M-BAR, H: 1m미만. 인서트유	M2	49	4,337	212,513	8,587	420,763			12,924	633,276	호표 121
경량철골천정틀	M-BAR, H: 1m이상. 인서트유	M2	861	4,337	3,734,157	8,587	7,393,407			12,924	11,127,564	호표 122
계단논슬립설치	황동각형, 50*13*7mm	M	13	8,327	108,251	4,627	60,151			12,954	168,402	호표 123
AL몰딩설치(W형)	칼라, 15*15*15*15*1.0mm	M	572	1,892	1,082,224	719	411,268			2,611	1,493,492	호표 124
AL몰딩설치(C형)	칼라, 15*30*15*1.0mm	M	172	2,033	349,676	719	123,668			2,752	473,344	호표 125
커텐박스설치(ㄱ형)	STL '210*110*1.2t, 분체도장	M	4	6,920	27,680	11,816	47,264	31	124	18,767	75,068	호표 126
커텐박스설치(ㄱ형)	STL '220*150*1.2t, 분체도장	M	34	7,979	271,286	13,637	463,658	36	1,224	21,652	736,168	호표 127
커텐박스설치(ㄱ형)	STL '220*300*1.2t, 분체도장	M	33	11,157	368,181	19,111	630,663	51	1,683	30,319	1,000,527	호표 128
커텐박스설치(ㄱ형)	STL '220*400*1.2t, 분체도장	M	15	13,275	199,125	22,760	341,400	60	900	36,095	541,425	호표 129
커텐박스설치(ㄴ형)	STL '210*(135+330)*1.2t, 분체도장	M	13	14,441	187,733	24,766	321,958	65	845	39,272	510,536	호표 130
커텐박스설치(ㄴ형)	STL '210*(177+340)*1.2t, 분체도장	M	10	15,543	155,430	26,665	266,650	71	710	42,279	422,790	호표 131
커텐박스설치(ㄴ형)	STL '345*(135+330)*1.2t, 분체도장	M	10	17,300	173,000	29,693	296,930	79	790	47,072	470,720	호표 132
스크린박스설치(ㄴ형-무대막)	STL '200*200*1.2t, 분체도장	M	8	12,852	102,816	22,030	176,240	58	464	34,940	279,520	호표 133
스크린박스설치(ㄴ형-배경막)	STL '200*200*1.2t, 분체도장	M	7	12,852	89,964	22,030	154,210	58	406	34,940	244,580	호표 134
와이어메시갈기	#8-150*150	M2	1686	1,836	3,095,496	310	522,660			2,146	3,618,156	호표 135
미장용코너비드설치	AL, 높이13mm	M	281	390	109,590					390	109,590	호표 136
베이스비드(홀내기) 설치	AL, H=10mm	M	303	346	104,838					346	104,838	호표 137
조인트비드 설치	크랙방지	M	46	633	29,118					633	29,118	호표 138
익스팬디드메탈라스설치	W:300 벽이질부	M	93	393	36,549	704	65,472			1,097	102,021	호표 139
오픈트렌치	한면, L-30*30*3t, 아연도금	M	89	1,899	169,011	1,243	110,627			3,142	279,638	호표 140
오픈트렌치	양면, L-30*30*3t, 아연도금	M	139	3,800	528,200	2,487	345,693	2	278	6,289	874,171	호표 141
트렌치(내부)	W:100, L-25*5*3t, 아연도그레이팅	M	2	7,609	15,218	3,008	6,016	2	4	10,619	21,238	호표 142
트렌치(내부)	W:200, L-25*5*3t, 아연도그레이팅	M	4	10,506	42,024	3,008	12,032	2	8	13,516	54,064	호표 143
트렌치(주방)	W:200*3t, SST(상판3.0t, 하판2.0t)	M	22	45,037	990,814	46,831	1,030,282	140	3,080	92,008	2,024,176	호표 144
무소음트렌치(RAMP)	W200*27. 주철무소음 그레이팅	M	12	71,956	863,472	2,487	29,844	2	24	74,445	893,340	호표 145

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
무소음트렌치(RAMP)	W300*35. 주철무소음그레이팅	M	4	98,715	394,860	3,187	12,748	3	12	101,905	407,620	호표 146
스틸점검구부경(집수정)	900*900*4.5t 무늬강판	EA	2	59,243	118,486	147,713	295,426	130	260	207,086	414,172	호표 147
계단핸드레일(STL,H:850)	PVCΦ38(2단)+F.B40*12t,@270,조합P	M	39	40,428	1,576,692	69,969	2,728,791	53	2,067	110,450	4,307,550	호표 148
계단핸드레일(STL,H:850)	PVCΦ38(2단)+F.B40*12t,@135,조합P	M	27	52,820	1,426,140	115,300	3,113,100	94	2,538	168,214	4,541,778	호표 149
계단핸드레일(STL,벽부형)	PVCΦ38+F.B40*12t,@810,조합P	M	79	12,144	959,376	5,204	411,116			17,348	1,370,492	호표 150
계단핸드레일(STL,H:900/기계실)	Φ50.8+31.8*1.4t,@540,조합P	M	4	8,251	33,004	23,065	92,260	19	76	31,335	125,340	호표 151
커튼월안전난간대(STL,H:1200)	PVCΦ38+F.B40*12t,@600,조합P	M	9	23,659	212,931	48,143	433,287	39	351	71,841	646,569	호표 152
커튼월안전난간대(STL,벽부형)	L:1400,PVCΦ38+F.B40*12t,조합P	EA	1	17,002	17,002	7,286	7,286			24,288	24,288	호표 153
커튼월안전난간대(STL,벽부형)	L:1600,PVCΦ38+F.B40*12t,조합P	EA	2	19,431	38,862	8,327	16,654			27,758	55,516	호표 154
출입구RAMP난간대(STL,H:300)	Φ50.8+19.1*1.4t,@200,조합P	M	10	4,619	46,190	11,491	114,910	8	80	16,118	161,180	호표 155
스테인리스사다리(ELEV PIT)	W:400*H:1300, Φ38.1+22.3*2t	EA	1	29,763	29,763	27,217	27,217	25	25	57,005	57,005	호표 156
스테인리스사다리(옥탑점검용)	W:400*H:3900, Φ38.1+22.3*2t	EA	2	130,301	260,602	125,312	250,624	118	236	255,731	511,462	호표 157
통수관소재구설치(방습벽)	390*390*1.5t SST	EA	30	35,735	1,072,050	12,012	360,360			47,747	1,432,410	호표 158
환기용그릴설치(방습벽)	390*190*2.0t AL	EA	30	17,989	539,670	5,512	165,360			23,501	705,030	호표 159
천장점검구설치	450*450mm AL	EA	33	8,997	296,901	41,862	1,381,446			50,859	1,678,347	호표 160
천장점검구설치	600*600mm AL	EA	1	10,128	10,128	49,194	49,194			59,322	59,322	호표 161
장비패드코너앵글설치	L-75*75*6t(F.B30*5t@450,L:200)	M	97	6,158	597,326	6,585	638,745	6	582	12,749	1,236,653	호표 162
엘리베이터후크	Ø200*22t STL	EA	1	3,566	3,566	3,705	3,705	3	3	7,274	7,274	호표 163
덤웨어터후크	Ø200*22t STL	EA	1	3,566	3,566	3,705	3,705	3	3	7,274	7,274	호표 164
방습거울후레임	스테인리스, W50*1.5t	M	29	2,053	59,537	2,448	70,992	6	174	4,507	130,703	호표 165
재료분리대설치(현관급들)	20*3mm 활동	M	20	2,428	48,560	5,870	117,400			8,298	165,960	호표 166
재료분리대(바닥)	W10*H30*1.5t SST	M	17	3,434	58,378	3,453	58,701	9	153	6,896	117,232	호표 167
재료분리대(바닥)	W50*H50*1.5t SST	M	12	8,368	100,416	8,082	96,984	20	240	16,470	197,640	호표 168
재료분리대(바닥)	W30*H50*1.5t SST	M	6	5,192	31,152	5,068	30,408	12	72	10,272	61,632	호표 169
알루미늄복합패널(틀포함)	4mm, 평판, 불소수지	M2	378	91,083	34,429,374					91,083	34,429,374	현장설치도
알루미늄쉬트패널(틀포함)	3mm, 평판, 불소수지	M2	502	99,757	50,078,014					99,757	50,078,014	현장설치도

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
티타늄아연판돌출잇기	0.5t,@430+투습방수지+내수합판 (12t)+SQ-PIPR(40*40*1.6t)	M2	319	75,469	24,074,611	43,806	13,974,114	3,036	968,484	122,311	39,017,209	견적서참조
티타늄아연판두겹설치	0.5t+투습방수지+내수합판 (12t)+SQ-PIPR(40*40*1.6t)	M2	9	77,203	694,827	43,373	390,357	3,036	27,324	123,612	1,112,508	견적서참조
티타늄아연판후레싱설치	0.5t,W:150	M	493	6,939	3,420,927	5,204	2,565,572			12,143	5,986,499	견적서참조
[ 합 계 ]					133,679,277		40,641,318		1,013,220		175,333,815	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010109 미 장 공 사												
판넬히팅 (T:95mm)	경질65mm+P.E+기포35mm	M2	22	11,440	251,680	1,645	36,190	143	3,146	13,228	291,016	호표 170
판넬히팅 (T:95mm)	차음재20mm+기포80mm	M2	48	4,255	204,240	1,421	68,208	328	15,744	6,004	288,192	호표 171
판넬히팅 (T:142.5mm)	경질65mm+P.E+기포50mm+몰탈27.5mm	M2	124	11,482	1,423,768	3,671	455,204	262	32,488	15,415	1,911,460	호표 172
판넬히팅 (T:142.5mm)	차음재20mm+기포80mm+몰탈42.5mm	M2	279	4,264	1,189,656	4,327	1,207,233	417	116,343	9,008	2,513,232	호표 173
판넬히팅 (T:143mm)	차음재20mm+기포80mm+몰탈43mm	M2	1	4,264	4,264	4,362	4,362	418	418	9,044	9,044	호표 174
판넬히팅 (T:144mm)	경질65mm+P.E+기포50mm+몰탈29mm	M2	110	11,483	1,263,130	3,765	414,150	265	29,150	15,513	1,706,430	호표 175
판넬히팅 (T:144mm)	차음재20mm+기포80mm+몰탈44mm	M2	314	4,265	1,339,210	4,421	1,388,194	419	131,566	9,105	2,858,970	호표 176
판넬히팅 (T:150mm)	차음재20mm+기포130mm	M2	27	4,377	118,179	1,573	42,471	534	14,418	6,484	175,068	호표 177
모르타르바름	바닥20mm(기계비방타설+인력마감)	M2	4	4	16	1,516	6,064	41	164	1,561	6,244	호표 178
모르타르바름	바닥24mm(기계비방타설+인력마감)	M2	29	5	145	1,763	51,127	49	1,421	1,817	52,693	호표 179
모르타르바름	바닥30mm(기계비방타설+인력마감)	M2	231	6	1,386	2,134	492,954	62	14,322	2,202	508,662	호표 180
모르타르바름	바닥57mm(기계비방타설+인력마감)	M2	9	12	108	3,805	34,245	118	1,062	3,935	35,415	호표 181
모르타르 바름	내벽, 15mm	M2	3134			11,933	37,398,022			11,933	37,398,022	호표 182
모르타르 바름	내벽, 15mm(방습거울주위)	M2	5			11,933	59,665			11,933	59,665	호표 183
모르타르 바름	외벽, 15mm	M2	337			11,933	4,021,421			11,933	4,021,421	호표 184
모르타르 바름	외벽, 15mm(원주면)	M2	5			14,320	71,600			14,320	71,600	호표 185
구배모르타르바름	바닥60mm(기계비방타설+인력마감)	M2	5	13	65	4,129	20,645	124	620	4,266	21,330	호표 186
구배모르타르바름(줄눈유)	바닥60mm(기계비방타설+인력마감)	M2	55	13	715	11,834	650,870	124	6,820	11,971	658,405	호표 187
쇠흄손마감	CON'C바탕면	M2	52			281	14,612			281	14,612	호표 188
조면처리	CON'C바탕면	M2	176			281	49,456			281	49,456	호표 189
기계취니셔마감	CON'C바탕면	M2	1947	19	36,993	210	408,870	12	23,364	241	469,227	호표 190
콘크리트면마무리	면정리	M2	1267			1,370	1,735,790	33	41,811	1,403	1,777,601	호표 191
창틀주위우레탄폼충전		M	893	1,717	1,533,281					1,717	1,533,281	호표 192
ELEV주위우레탄폼충전		M	39	1,717	66,963					1,717	66,963	호표 193
[ 합 계 ]					7,433,799		48,631,353		432,857		56,498,009	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010110 창 호 공 사												
AG-1[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급]	0.700 * 0.700 = 0.490 (8.88kg)	EA	1									별도
AG-1A[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급]	0.750 * 0.750 = 0.562 (9.9kg)	EA	1									별도
AG-2[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급]	2.300 * 1.000 = 2.300 (32.56kg)	EA	1									별도
AG-3[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급]	1.600 * 0.700 = 1.120 (17.79kg)	EA	1									별도
AW-1[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/D00R-관급]	22.600 * 2.700 = 46.264 (295.27kg)	EA	1									별도
AW-3[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	12.300 * 1.600 = 19.680 (254.46kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-4[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg)	EA	2									별도
AW-5[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함	EA	20									별도
AW-6[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함	EA	6									별도
AW-7[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	2.500 * 0.600 = 1.500 (50.54kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-8[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	1.200 * 0.600 = 0.720 (12.0kg)	EA	1									별도
AW-9[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg)	EA	3									별도
AW-10[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	4.000 * 1.600 = 6.400 (103.92kg), 방충망포함	EA	3									별도
AW-11[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.000 * 1.000 = 2.000(23.34kg)	EA	3									별도
AW-12[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX-관급]	2.000 * 4.500 = 9.000(64.41kg)	EA	1									별도
AW-13[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	1.200 * 2.200 = 2.640(63.86kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-14[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	1.400 * 2.200 = 3.080(68.21kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-15[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	1.200 * 12.100 = 14.520(227.45kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-16[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	8.200 * 7.900 = 35.420(360.25kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-17[130mm, 불소수지, 단열복합창, SL-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400(31.0kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-18[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.300 = 0.780(27.58kg), 방충망포함	EA	1									별도
AW-19[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	12.300 * 1.200 = 14.760(242.03kg), 방충망포함	EA	1									별도
FSD-1[F: 150*45*1.6t, D:0.8t]	1.800 * 2.400 = 4.320	EA	6	308,741	1,852,446	72,610	435,660			381,351	2,288,106	호표 194
FSD-2[F: 150*45*1.6t, D:0.8t]	1.000 * 2.100 = 2.100	EA	6	139,995	839,970	60,075	360,450			200,070	1,200,420	호표 195
FSS-1[SLAT'1.6t, 개폐기및하드웨어포함]	3.850 * 2.950 = 11.357	EA	1	2,585,030	2,585,030					2,585,030	2,585,030	호표 196

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
SD-1[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t]	1.800 * 2.400 = 4.320	EA	1	308,741	308,741	72,610	72,610			381,351	381,351	호표 197
SD-2[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t]	1.000 * 2.100 = 2.100	EA	5	139,995	699,975	60,075	300,375			200,070	1,000,350	호표 198
SD-3[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t]	0.900 * 2.100 = 1.890	EA	1	131,320	131,320	60,075	60,075			191,395	191,395	호표 199
SD-4[F: 150*45*1.6t, D: 0.8t]	0.700 * 1.800 = 1.260	EA	21	95,090	1,996,890	42,080	883,680			137,170	2,880,570	호표 200
SPS-1[스텐파이프셋터, 개폐기 및 하드웨어포함]	4.000 * 3.050 = 12.200	EA	2	2,229,372	4,458,744					2,229,372	4,458,744	호표 201
SSD-1[F: 100*40*1.5t, H.L]	0.900 * 2.400 = 2.16	EA	2	170,039	340,078	86,451	172,902			256,490	512,980	호표 202
WD-1[F: 250*45mm, 목재포켓도아]	2.000 * 2.100 = 4.200	EA	16	721,032	11,536,512	51,940	831,040	1,038	16,608	774,010	12,384,160	호표 203
WD-2[F: 250*45mm, 목재포켓도아]	1.600 * 2.100 = 3.360	EA	10	625,750	6,257,500	45,543	455,430	910	9,100	672,203	6,722,030	호표 204
WD-3[F: 250*45mm, 목재포켓도아]	1.900 * 2.100 = 3.990	EA	2	698,079	1,396,158	51,940	103,880	1,038	2,076	751,057	1,502,114	호표 205
WD-4[F: 150*45mm, 목재여달이문]	1.000 * 2.100 = 2.100	EA	2	393,861	787,722	39,220	78,440	784	1,568	433,865	867,730	호표 206
WD-4A[F: 150*45mm, 목재여달이문]	0.900 * 1.900 = 1.710	EA	1	359,131	359,131	39,220	39,220	784	784	399,135	399,135	호표 207
WD-5[F: 150*45mm, 목재미서기문]	2.300 * 2.100 = 4.830	EA	1	897,206	897,206	58,263	58,263	1,164	1,164	956,633	956,633	호표 208
WD-6[F: 150*45mm, 목재미서기문]	1.700 * 2.100 = 3.570	EA	1	730,286	730,286	51,940	51,940	1,038	1,038	783,264	783,264	호표 209
WD-7[F: 150*45mm, 목재미서기문]	1.800 * 2.100 = 3.780	EA	1	747,119	747,119	51,940	51,940	1,038	1,038	800,097	800,097	호표 210
WD-8[F: 150*45mm, 목재미서기문]	2.100 * 2.100 = 4.410	EA	1	863,542	863,542	51,940	51,940	1,038	1,038	916,520	916,520	호표 211
WD-9[F: 150*45mm, 목재미서기문]	2.600 * 2.100 = 5.460	EA	1	947,703	947,703	58,263	58,263	1,164	1,164	1,007,130	1,007,130	호표 212
PVC환기갤러리설치(지하이중벽)	400*200 후레임포함	EA	35	8,140	284,900	22,507	787,745	449	15,715	31,096	1,088,360	호표 213
피벗힌지	140kg이하, K1400	조	47	13,879	652,313					13,879	652,313	
플로어힌지설치(알루미늄문, 자재포함)	105kg이하	조	2	49,618	99,236	14,107	28,214	281	562	64,006	128,012	호표 214
플로어힌지설치(강화유리문, 자재포함)	105kg이하	조	2	34,169	68,338	9,637	19,274			43,806	87,612	호표 215
도아체크설치(자재포함)	고급스톱형, 40~65kg	조	6	15,271	91,626	6,860	41,160			22,131	132,786	호표 216
도아체크설치(자재포함)	고급스톱형, 60~85kg	조	2	36,433	72,866	9,110	18,220	182	364	45,725	91,450	호표 217
도아체크설치(자재포함)	고급방화형, 40~65kg	조	6	27,357	164,142	7,271	43,626			34,628	207,768	호표 218
도아체크설치(자재포함)	고급방화형, 60~85kg	조	12	46,842	562,104	9,110	109,320	182	2,184	56,134	673,608	호표 219
도어록(원통형)	스텐, 9000B	조	43	13,011	559,473					13,011	559,473	
도어록(원통형)	헛손잡이	조	7	8,674	60,718					8,674	60,718	



[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도아록설치	목재문, 재료비 별도	EA	3	9	27	881	2,643			890	2,670	호표 220
도아록설치	강재문, 재료비 별도	EA	47	25	1,175	798	37,506			823	38,681	호표 221
데드록	유리문 및 알루미늄문용	조	2	12,144	24,288					12,144	24,288	
이지정첩	황동, 101.6*2.7mm(베어링2개)	EA	9	5,204	46,836					5,204	46,836	
창호철물	유리문손잡이, 스텐(고급형)	EA	2	41,638	83,276					41,638	83,276	현장설치도
창호철물	호차, 황동베아링, 4.0cm	EA	20	902	18,040					902	18,040	
창호철물	오메가레일, 7mm	M	11	3,469	38,159					3,469	38,159	
창호철물	황동꽃이쇠, 절(중)	EA	5	1,301	6,505					1,301	6,505	
창호철물	오목손잡이(스텐)	EA	10	1,561	15,610					1,561	15,610	
창호철물	포켓도아손잡이(스텐)	EA	28	4,337	121,436					4,337	121,436	
창호철물	오르내리꽃이쇠, 스텐 150mm	EA	7	2,645	18,515					2,645	18,515	
창호철물	도어스톱, 말굽형	EA	26	1,561	40,586					1,561	40,586	
[ 합 계 ]					40,766,242		5,153,816			54,403	45,974,461	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010111 유 리 공 사												
세이프강화유리문	투명, 12mm*900*2100 기본키및손잡이포함	SET	2	316,449	632,898	21,686	43,372			338,135	676,270	호표 222
강화유리	투명, 5mm	M2	18	12,491	224,838					12,491	224,838	
복층유리	투명, 24mm	M2	1	27,298	27,298					27,298	27,298	
로이복층유리	투명, 24mm	M2	201	40,258	8,091,858					40,258	8,091,858	
로이복층유리(일면반강화)	투명, 24mm	M2	12	45,454	545,448					45,454	545,448	
유리깨우기(판유리)	10mm 미만	M2	18			11,336	204,048			11,336	204,048	호표 223
유리깨우기(복층유리-일반창호)	24mm(6+12A+6)	M2	214			14,759	3,158,426			14,759	3,158,426	호표 224
유리주위코킹	△5*5mm, 실리콘	M	1783	120	213,960					120	213,960	호표 225
방습거울설치	5mm, 틀포함	M2	5	32,868	164,340	27,632	138,160	13	65	60,513	302,565	호표 226
장애인용경사거울설치	600*900	EA	2	260,238	520,476	26,525	53,050			286,763	573,526	호표 227
[ 합 계 ]					10,421,116		3,597,056		65		14,018,237	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010112 도 장 공 사												
친환경수성페인트(로올러칠)	내벽2회.몰탈면	M2	1163	536	623,368	3,734	4,342,642			4,270	4,966,010	호표 228
친환경수성페인트(로올러칠)	내벽2회.G/B면	M2	2	1,887	3,774	4,747	9,494			6,634	13,268	호표 229
친환경수성페인트(로올러칠)	내천장2회.몰탈면	M2	954	725	691,650	4,590	4,378,860			5,315	5,070,510	호표 230
친환경수성페인트(로올러칠)	내천장2회.G/B면	M2	909	2,070	1,881,630	5,349	4,862,241			7,419	6,743,871	호표 231
수성페인트(로올러칠)	외벽2회.몰탈면	M2	304	670	203,680	3,519	1,069,776			4,189	1,273,456	호표 232
수성페인트(로올러칠)	외천장2회.몰탈면	M2	5	839	4,195	4,099	20,495			4,938	24,690	호표 233
조합페인트(붓칠)	천재면2회.1급	M2	205	1,604	328,820	2,984	611,720			4,588	940,540	호표 234
녹막이페인트칠(붓칠)	1회.2중	M2	205	449	92,045	1,911	391,755			2,360	483,800	호표 235
안전페인트칠(붓칠)	내벽2회.몰탈면	M2	180	935	168,300	7,083	1,274,940			8,018	1,443,240	호표 236
세라민페인트칠(붓칠)	걸레받이2회,몰탈면	M2	31	1,426	44,206	5,703	176,793			7,129	220,999	호표 237
주차장라인마킹(실선)	W:150 백색,용착식	M	192	1,812	347,904	380	72,960	38	7,296	2,230	428,160	호표 238
장애인주차표시(기호)	백색,용착식	EA	1	12,091	12,091	2,540	2,540	255	255	14,886	14,886	호표 239
차량동선유도표시(일방향)	기타색,용착식	EA	8	16,758	134,064	2,731	21,848	274	2,192	19,763	158,104	호표 240
에폭시코팅(박막형)	바닥,0.3mm	M2	954	6,939	6,619,806					6,939	6,619,806	현장설치도
[ 합 계 ]					11,155,533		17,236,064		9,743		28,401,340	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010113 수 장 공 사												
석고보드	평보드, 9.5mm*900*1800	M2	955	1,587	1,515,585					1,587	1,515,585	
열경화성수지천장재	SMC, 1.5mm*300*300(난연)	M2	119	34,091	4,056,829					34,091	4,056,829	현장설치도
열경화성수지천장재	SMC, 1.5mm*600*600(난연)	M2	82	30,968	2,539,376					30,968	2,539,376	현장설치도
비닐무석면타일 깔기(디럭스)	300*300*3.0mm(왁스 유)	M2	9	4,673	42,057	8,307	74,763			12,980	116,820	호표 241
탄성시트바닥재붙임(중보행용)	6mm(3mm(0.65PU)+3mm(U.R.S))	M2	419	44,240	18,536,560	3,643	1,526,417			47,883	20,062,977	견적서참조
친환경벽지바름(방염)	실크	M2	858	3,457	2,966,106	3,456	2,965,248			6,913	5,931,354	호표 242
석고판못붙임(천장)	일반, 9.5mm*900*1800	M2	909	1,692	1,538,028	9,039	8,216,451			10,731	9,754,479	호표 243
석고판본드붙임(합지판널주위)	G/B12.5t(1ply)	M2	1	2,508	2,508	4,090	4,090			6,598	6,598	호표 244
천장단부벽체설치(틀포함)	틀(50*50*2.3t)+G/B9.5t(2p)	M2	2	8,866	17,732	14,366	28,732			23,232	46,464	호표 245
포켓도아칸막이벽설치(T:118,틀포함)	틀(35*30@450*600)+G/B9.5t(2p)	M2	57	4,612	262,884	14,013	798,741			18,625	1,061,625	호표 246
도아상부고정칸막이(T:119,C-STUD:100)	G/B9.5t*1ply, 양면, 경질85mm	M2	4	30,082	120,328	29,010	116,040	755	3,020	59,847	239,388	호표 247
방습필름설치(지정용)	바닥, 0.03mm*2겹	M2	637	108	68,796	359	228,683			467	297,479	호표 248
방습필름설치(현관,세탁실,조리실)	바닥, 0.03mm*2겹	M2	77	108	8,316	359	27,643			467	35,959	호표 249
합지판널설치(PIN공법)	경질85mm+G/B12.5t(1ply)	M2	23	18,390	422,970	11,623	267,329			30,013	690,299	호표 250
압출스치로폼 본드붙임	보측, 비중0.03, 140mm	M2	31	15,620	484,220	8,992	278,752			24,612	762,972	호표 251
압출스치로폼 본드붙임	SLAB밀, 비중0.030, 140mm	M2	34	15,720	534,480	10,792	366,928			26,512	901,408	호표 252
압출스치로폼 타설부착	보측, 비중 0.03, 140mm	M2	45	15,139	681,255	4,980	224,100			20,119	905,355	호표 253
압출스치로폼 타설부착	보측, 비중 0.03, 180mm	M2	148	19,529	2,890,292	4,980	737,040			24,509	3,627,332	호표 254
압출스치로폼 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 140mm	M2	68	15,139	1,029,452	4,109	279,412			19,248	1,308,864	호표 255
압출스치로폼 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 180mm	M2	412	19,529	8,045,948	4,109	1,692,908			23,638	9,738,856	호표 256
경질우레탄폼 타설부착	벽85mm(2종2호)	M2	1052	15,432	16,234,464	4,980	5,238,960			20,412	21,473,424	호표 257
경질우레탄폼 바닥깔기	50mm(2종2호)	M2	51	8,652	441,252	898	45,798			9,550	487,050	호표 258
경질우레탄폼 바닥깔기	65mm(2종2호)	M2	26	11,248	292,448	898	23,348			12,146	315,796	호표 259
흡음판널설치(벽)	50mm, G/W(64K)+G/C	M2	286	11,388	3,256,968	14,494	4,145,284			25,882	7,402,252	호표 260
흡음판널설치(천장)	50mm, G/W(64K)+G/C	M2	166	10,986	1,823,676	17,182	2,852,212			28,168	4,675,888	호표 261

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방진패드설치(장비기초)	바닥50mm, 탄화콜크판	M2	14	45,886	642,404	3,036	42,504			48,922	684,908	호표 262
방진패드설치(장비기초)	벽50mm, 탄화콜크판	M2	3	45,886	137,658	3,036	9,108			48,922	146,766	호표 263
측면완충재설치	35*10mm(압출법1호)	M	35	57	1,995	314	10,990			371	12,985	호표 264
측면완충재설치	50*10mm(압출법1호)	M	56	81	4,536	449	25,144			530	29,680	호표 265
측면완충재설치	77.5*10mm(압출법1호)	M	100	126	12,600	696	69,600			822	82,200	호표 266
측면완충재설치	79*10mm(압출법1호)	M	80	129	10,320	709	56,720			838	67,040	호표 267
측면완충재설치	92.5*10mm(압출법1호)	M	106	151	16,006	831	88,086			982	104,092	호표 268
측면완충재설치	94*10mm(압출법1호)	M	202	153	30,906	844	170,488			997	201,394	호표 269
모서리보호대설치(H:1200)	40*40*15mm 고무발포	EA	39	13,115	511,485	3,007	117,273			16,122	628,758	호표 270
BACK-PANEL 설치(창호후면)	GLAV'1.2t, 불소수지도장	M2	12	23,979	287,748	21,454	257,448	7	84	45,440	545,280	호표 271
층간방화구획설치	STL+양면50mm	M	3	4,427	13,281	5,553	16,659	2	6	9,982	29,946	호표 272
화장실칸막이	20mm, PB+HPL	M2	42	104,095	4,371,990					104,095	4,371,990	현장설치도
영유아거치대	320*500*140	EA	2	99,757	199,514					99,757	199,514	현장설치도
천장단열뽕칠(퍼라이트계)	120mm(단열, 흡음용)	M2	485	31,228	15,145,580					31,228	15,145,580	현장설치도
[ 합 계 ]					89,198,553		31,002,899		3,110		120,204,562	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010114 지붕및홍통공사												
루프드레인설치	L형, D100mm	EA	6	31,713	190,278	18,624	111,744			50,337	302,022	호표 273
스텐상자홍통	250*250*250*1.5t	EA	6	15,341	92,046	18,367	110,202	57	342	33,765	202,590	호표 274
스텐레스선홍통	Ø 101mm*1.5t	M	57	19,105	1,088,985	12,214	696,198			31,319	1,785,183	호표 275
배수관설치(창고↔기계실)	Φ 100mm,PVC(VG2)	M	2	3,322	6,644	6,743	13,486			10,065	20,130	호표 276
배수슬리브설치(방습벽)	Φ50mm,L:160 PVC(VG2)	EA	47	137	6,439	1,014	47,658			1,151	54,097	호표 277
배수슬리브설치(방습벽/B1F→B2F)	Φ50mm,L:200 PVC(VG2)	EA	22	172	3,784	1,014	22,308			1,186	26,092	호표 278
배수슬리브설치(지붕조경난간)	Φ50mm,L:270 PVC(VG2)	EA	12	233	2,796	1,014	12,168			1,247	14,964	호표 279
배수슬리브설치(트렌치)	Φ 100mm,L:200 PVC(VG2)	EA	5	542	2,710	1,014	5,070			1,556	7,780	호표 280
배수슬리브설치(D.A)	Φ 100mm,L:100 PVC(VG2)	EA	1	270	270	1,014	1,014			1,284	1,284	호표 281
배수슬리브설치(D.A)	Φ 100mm,L:240 PVC(VG2)	EA	2	650	1,300	1,014	2,028			1,664	3,328	호표 282
기타콘크리트제품	물받이블록(360*360*150/100)	EA	4	11,276	45,104					11,276	45,104	
[ 합 계 ]					1,440,356		1,021,876		342		2,462,574	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010115 기 타 공 사												
ELEVATOR(장애인경용, MRL방식-관급)	HC20-60m/min-5F/S	대	1									별도
DUMBWAITER(MRL방식-관급)	150kg-20m/min-3F/S	대	1									별도
다목적강당무대장치제작설치		식	1	1,634,718	1,634,718	619,104	619,104			2,253,822	2,253,822	견적서참조
벽천공사	W:2.0m*H:2.0m	식	1	2,411,538	2,411,538	693,968	693,968	310,550	310,550	3,416,056	3,416,056	견적서참조
장애인주차표지판설치	700*600*H2000 SST	EA	1	138,793	138,793	3,274	3,274			142,067	142,067	호표 283
주차반사경설치	Φ800, 지주포함	EA	3	173,492	520,476	3,274	9,822			176,766	530,298	호표 284
시각장애인용유도블럭(점형)	300*300*35mm, 화강석(매립형), 몰탈 30mm	EA	28	12,144	340,032	3,352	93,856			15,496	433,888	호표 285
시각장애인용유도블럭(점형)	300*300*35mm, 화강석(매립형), 몰탈 70mm	EA	2	12,144	24,288	3,352	6,704			15,496	30,992	호표 286
시각장애인용유도블럭(점형)	300*300*18mm, 자기질, 몰탈 17mm	EA	5	6,939	34,695	3,352	16,760			10,291	51,455	호표 287
시각장애인용유도블럭(점형)	300*300*7mm, 고무접착형	EA	2	4,098	8,196	3,352	6,704			7,450	14,900	호표 288
화장실촉지판설치	130*130, 렉산배면인쇄+아크릴점자 타공	EA	2	9,359	18,718	8,381	16,762			17,740	35,480	호표 289
핸드레일촉지판설치	AL-150, 알루미늄+점자타공	EA	50	13,011	650,550	4,621	231,050			17,632	881,600	호표 290
장애인용대변기손잡이	STS304 Φ38*1.5t(L형)	EA	2	39,035	78,070	10,862	21,724			49,897	99,794	호표 291
장애인용대변기손잡이	STS304 Φ38*1.5t(가동식)	EA	2	60,722	121,444	10,862	21,724			71,584	143,168	호표 292
장애인용소변기손잡이	STS304 Φ38*1.5t	EA	1	65,059	65,059	10,862	10,862			75,921	75,921	호표 293
콘크리트연석	200*150, 안전페인트	M	6	1,266	7,596	4,747	28,482	4	24	6,017	36,102	호표 294
콘크리트연석	300*150, 안전페인트	M	102	1,386	141,372	5,588	569,976	4	408	6,978	711,756	호표 295
가스톱퍼	네오프렌계, 150*120*750mm	EA	28	14,746	412,888	6,286	176,008			21,032	588,896	호표 296
가스톱퍼	네오프렌계, 150*120*1300mm	EA	2	30,361	60,722	6,286	12,572			36,647	73,294	호표 297
주차장코너가드	네오프렌계, 80*80*15*1000mm	M	15	8,674	130,110	8,381	125,715			17,055	255,825	호표 298
콩자갈 깔기(벽천)	T:100mm, 자연석(줄눈10mm, 탑코팅포함)	M2	6	61,589	369,534					61,589	369,534	호표 299
디자인웬스설치(PAD포함)	W:2.0m*H:1.2m, AL-CASTING	경간	7	317,573	2,223,011	63,943	447,601			381,516	2,670,612	호표 300
디자인웬스도아설치(PAD포함)	W:1.8m*H:1.2m, AL-CASTING	EA	3	407,878	1,223,634	58,545	175,635			466,423	1,399,269	호표 301
건설폐기물상차비-불연성	15톤 덩크	TON	114.446					1,578	180,595	1,578	180,595	호표 302
건설폐기물상차비-혼합	16톤 알롤트럭	TON	20.307					2,606	52,920	2,606	52,920	호표 303

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[ 합	계 ]				10,615,444		3,288,303		544,497		14,448,244	



[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010116 철 거 공 사												
소형고압블럭 철거	60mm	M2	456			484	220,704			484	220,704	호표 304
화강석경계석 철거	200*200mm	M	97	67	6,499	3,189	309,333	80	7,760	3,336	323,592	호표 305
트렌치 철거	W:200 아연도그레이팅	M	4			4,511	18,044			4,511	18,044	호표 306
[ 합 계 ]					6,499		548,081		7,760		562,340	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010117 골 재 비												
시멘트	도착도 (40kg/포)	포	3563	3,122	11,123,686					3,122	11,123,686	
모래(자연사)	도착도	M3	235	19,084	4,484,740					19,084	4,484,740	
자갈(건축용)	25mm, #57, 도착도	M3	3	18,216	54,648					18,216	54,648	
[ 합 계 ]					15,663,074						15,663,074	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010118	작업부산물 (-)											
작업부산물	고철, 철근고재	TON	-7.438	307,948	-2,290,517					307,948	-2,290,517	수집상차도
작업부산물	고철, 철거재	TON	-0.024	307,948	-7,390					307,948	-7,390	수집상차도
[ 합	계 ]				-2,297,907						-2,297,907	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010119 운 반 비												
철근운반비(하치장→현장)	L:20km이내, 구역화물(12ton)	TON	257.089					9,789	2,516,644	9,789	2,516,644	산근 1
[ 합 계 ]									2,516,644		2,516,644	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010201 토 목 공 사												
토목공사		식	1	117,797,675	117,797,675	194,821,756	194,821,756	59,292,669	59,292,669	371,912,100	371,912,100	토목내역참조
[ 합 계 ]					117,797,675		194,821,756		59,292,669		371,912,100	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010301 기계 설비 공사												
기계설비공사		식	1	78,757,048	78,757,048	81,386,933	81,386,933	59,333	59,333	160,203,314	160,203,314	기계내역참조
[ 합 계 ]					78,757,048		81,386,933		59,333		160,203,314	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010401 조 경 공 사												
조경공사		식	1	42,611,667	42,611,667	26,652,826	26,652,826	1,420,445	1,420,445	70,684,938	70,684,938	조경내역참조
[ 합 계 ]					42,611,667		26,652,826		1,420,445		70,684,938	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010501 건 축 공 사												
AG-1[100mm, 불소수지, 갤러리창-관급]	0.700 * 0.700 = 0.490 (8.88kg)	EA	1	81,696	81,696					81,696	81,696	견적서참조
AG-1A[100mm, 불소수지, 갤러리창]	0.750 * 0.750 = 0.562 (9.9kg)	EA	1	91,080	91,080					91,080	91,080	견적서참조
AG-2[100mm, 불소수지, 갤러리창]	2.300 * 1.000 = 2.300 (32.56kg)	EA	1	299,552	299,552					299,552	299,552	견적서참조
AG-3[100mm, 불소수지, 갤러리창]	1.600 * 0.700 = 1.120 (17.79kg)	EA	1	163,668	163,668					163,668	163,668	견적서참조
AW-1[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/D00R-관급]	22.600 * 2.700 = 46.264 (295.27kg)	EA	1	6,791,210	6,791,210					6,791,210	6,791,210	견적서참조
AW-3[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	12.300 * 1.600 = 19.680 (254.46kg), 방충망포함	EA	1	5,034,879	5,034,879					5,034,879	5,034,879	견적서참조
AW-4[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg)	EA	2	389,180	778,360					389,180	778,360	견적서참조
AW-5[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함	EA	20	450,776	9,015,520					450,776	9,015,520	견적서참조
AW-6[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.600 = 0.960 (29.57kg), 방충망포함	EA	6	450,776	2,704,656					450,776	2,704,656	견적서참조
AW-7[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	2.500 * 0.600 = 1.500 (50.54kg), 방충망포함	EA	1	772,734	772,734					772,734	772,734	견적서참조
AW-8[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	1.200 * 0.600 = 0.720 (12.0kg)	EA	1	179,760	179,760					179,760	179,760	견적서참조
AW-9[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400 (25.98kg)	EA	3	389,180	1,167,540					389,180	1,167,540	견적서참조
AW-10[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	4.000 * 1.600 = 6.400 (103.92kg), 방충망포함	EA	3	1,961,420	5,884,260					1,961,420	5,884,260	견적서참조
AW-11[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX-관급]	2.000 * 1.000 = 2.000(23.34kg)	EA	3	349,633	1,048,899					349,633	1,048,899	견적서참조
AW-12[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX-관급]	2.000 * 4.500 = 9.000(64.41kg)	EA	1	1,481,430	1,481,430					1,481,430	1,481,430	견적서참조
AW-13[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	1.200 * 2.200 = 2.640(63.86kg), 방충망포함	EA	1	972,268	972,268					972,268	972,268	견적서참조
AW-14[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	1.400 * 2.200 = 3.080(68.21kg), 방충망포함	EA	1	1,038,175	1,038,175					1,038,175	1,038,175	견적서참조
AW-15[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	1.200 * 12.100 = 14.520(227.45kg), 방충망포함	EA	1	4,566,876	4,566,876					4,566,876	4,566,876	견적서참조
AW-16[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	8.200 * 7.900 = 35.420(360.25kg), 방충망포함	EA	1	7,270,232	7,270,232					7,270,232	7,270,232	견적서참조
AW-17[130mm, 불소수지, 단열복합창, SL-관급]	2.400 * 1.000 = 2.400(31.01kg), 방충망포함	EA	1	426,595	426,595					426,595	426,595	견적서참조
AW-18[130mm, 불소수지, 단열복합창, FIX/PJ-관급]	0.600 * 1.300 = 0.780(27.58kg), 방충망포함	EA	1	420,966	420,966					420,966	420,966	견적서참조
AW-19[150mm, 불소수지, 단열복합커튼월창, FIX/PJ-관급]	12.300 * 1.200 = 14.760(242.03kg), 방충망포함	EA	1	4,747,790	4,747,790					4,747,790	4,747,790	견적서참조
조달수수료	[ 알루미늄창호 * 0.54% ]	식	1	296,665	296,665					296,665	296,665	
소 계					55,234,811						55,234,811	
고밀도압축패널설치(틀포함)	8mm*1200*2400 직결방식	M2	301	177,100	53,307,100					177,100	53,307,100	물품번호:22062708



[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조달수수료	[ 고밀도압축패널 * 0.54% ]	식	1	287,858	287,858					287,858	287,858	
소 계					53,594,958						53,594,958	
ELEVATOR(장애인경용, MRL방식)	HC20-60m/min-5F/S	대	1	57,729,000	57,729,000					57,729,000	57,729,000	물품번호:21689384
조달수수료	[ ELEVATOR * 0.54% ]	식	1	311,736	311,736					311,736	311,736	
소 계					58,040,736						58,040,736	
DUMBWAITER(MRL방식)	150kg-20m/min-3F/S	대	1	21,127,000	21,127,000					21,127,000	21,127,000	물품번호:21689393
조달수수료	[ DUMBWAITER * 0.54% ]	식	1	114,085	114,085					114,085	114,085	
소 계					21,241,085						21,241,085	
[ 합 계 ]					188,111,590						188,111,590	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010502 기계 설비 공사												
관급자관급공사비		식	1	224,129,610	224,129,610					224,129,610	224,129,610	기계내역참조
[ 합 계 ]					224,129,610						224,129,610	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010503 조 경 공 사												
관급자관급공사비		식	1	41,131,919	41,131,919					41,131,919	41,131,919	조경내역참조
[ 합 계 ]					41,131,919						41,131,919	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010601 건 축 공 사												
레미콘	25-24Mpa-15	M3	1915	66,660	127,653,900					66,660	127,653,900	물품번호: 10063102
레미콘	25-18Mpa-12	M3	254	57,780	14,676,120					57,780	14,676,120	물품번호: 10063091
레미콘	25-18Mpa-8	M3	100	56,780	5,678,000					56,780	5,678,000	물품번호: 10063091
조달수수료	[ 레미콘 * 0.54% ]	식	1	799,243	799,243					799,243	799,243	
소 계					148,807,263						148,807,263	
철근콘크리트용봉강(이형철근)	HD-10, SD400, 하치장상차도	TON	53.405	730,630	39,019,295					730,630	39,019,295	물품번호: 10063865
철근콘크리트용봉강(이형철근)	HD-13, SD400, 하치장상차도	TON	36.406	719,900	26,208,679					719,900	26,208,679	물품번호: 10063866
철근콘크리트용봉강(이형철근)	HD-16, SD400, 하치장상차도	TON	14.927	714,540	10,665,938					714,540	10,665,938	물품번호: 10063867
철근콘크리트용봉강(이형철근)	HD-19, SD400, 하치장상차도	TON	8.07	714,540	5,766,337					714,540	5,766,337	물품번호: 10063868
철근콘크리트용봉강(이형철근)	HD-22, SD400, 하치장상차도	TON	144.281	714,540	103,094,545					714,540	103,094,545	물품번호: 10063869
조달수수료	[ 철근 * 0.54% ]	식	1	997,675	997,675					997,675	997,675	
소 계					185,752,469						185,752,469	
[ 합 계 ]					334,559,732						334,559,732	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010602 토 목 공 사												
도급자관급공사비		식	1	54,725,000	54,725,000					54,725,000	54,725,000	토목내역참조
[ 합 계 ]					54,725,000						54,725,000	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010603 조 경 공 사												
도급자관급공사비		식	1	11,543,118	11,543,118					11,543,118	11,543,118	조경내역참조
[ 합 계 ]					11,543,118						11,543,118	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010701 기계 설비 공사												
상수도인입(원인자)부담금		식	1	2,339,000	2,339,000					2,339,000	2,339,000	기계내역참조
[ 합 계 ]					2,339,000						2,339,000	

[ 서현 제2국공립 어린이집 건립공사 - 건축 ]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010801 기계 설비 공사												
도시가스시설부담금		식	1	2,500,000	2,500,000					2,500,000	2,500,000	기계내역참조
[ 합 계 ]					2,500,000						2,500,000	