

공무원가계산서 (총괄)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

비목	구 분	1.건축	2.토목	3.조경	4.설비	합계(가)	비 고	
						(1+2+3+4)		
순공 사 원 가	재 료 비	직접재료비	513,318,944	138,210,626	20,898,435	93,026,826	765,454,831	
		간접재료비	0	0	0	0	0	
		작업설부산물(-)	0	0	0	0	0	
		[소 계]	513,318,944	138,210,626	20,898,435	93,026,826	765,454,831	
	노 무 비	직접노무비	759,296,263	196,211,354	8,089,554	62,470,094	1,026,067,265	
		간접노무비	63,780,886	16,481,753	679,522	5,247,487	86,189,648	직접노무비*8.4%
		[소 계]	823,077,149	212,693,107	8,769,076	67,717,581	1,112,256,913	
	경 비	기계경비	19,010,187	60,856,285	96,375	9,223	79,972,070	
		운반비	0	0	0	0	0	
		산재보험료	31,276,931	8,082,338	333,224	2,573,268	42,265,761	노무비*3.8%
		고용보험료	7,160,771	1,850,430	76,290	589,142	9,676,633	노무비*0.87%
		건강보험료	12,908,036	3,335,593	137,522	1,061,991	17,443,142	직접노무비*1.7%
		노인장기요양보험료	845,476	218,481	9,007	69,560	1,142,524	건강보험료*6.55%
		연금보험료	18,906,476	4,885,662	201,429	1,555,505	25,549,072	직접노무비*2.49%
		퇴직공제부금비	17,463,814	4,512,861	186,059	1,436,812	23,599,546	직접노무비*2.3%
		산업안전관리비	34,823,570	7,464,298	647,011	3,470,690	46,405,570	(재+직노+관급(VAT별도))*1.86%
		기타경비	70,828,992	18,597,897	1,572,378	8,519,453	99,518,720	(재료비+노무비)*5.3%
		건설하도급대금지급보증서발급수수료	1,046,216	320,175	23,558	125,959	1,515,908	(직재+직노+기계경비)*0.081%
		건설기계대여대금지급보증서발급수수료	904,137	276,694	20,359	108,854	1,310,044	(직재+직노+기계경비)*0.07%
		환경보전비	6,458,126	1,976,391	145,421	777,530	9,357,468	(재료비+직노+기계경비)*0.5%
공사이행보증수수료		0	0	0	0	0		
[소 계]	221,632,732	112,377,105	3,448,633	20,297,987	357,756,458			
계		1,558,028,825	463,280,838	33,116,144	181,042,394	2,235,468,202		
일 반 관 리 비		93,481,729	27,796,850	1,986,968	10,862,543	134,128,090	계*6.%	
이 윤		113,819,161	35,286,706	1,420,468	9,887,811	160,414,146	(노무비+경비+일반관리비)*10.%	
T A B		0	0	0	0	0		
공 급 가 액		1,765,320,000	526,360,000	36,520,000	201,790,000	2,529,990,000		
V . A . T		176,532,000	52,636,000	3,652,000	20,179,000	252,999,000	공급가액*10.%	
1.[도 급 액]		1,941,852,000	578,996,000	40,172,000	221,969,000	2,782,989,000		
2.[도 급 자 관 급]		463,592,918	26,016,373	2,494,800	0	492,104,091		
A.총공사비[1+2]		2,405,444,918	605,012,373	42,666,800	221,969,000	3,275,093,091		
3.[관 급 자 관 급]		360,382,690	0	0	212,734,726	573,117,416		
4.[시 설 분 담 금]		0	0	0	14,132,800	14,132,800		
5.[한 전 수 탁 비]		0	0	0	0	0		
6.[사용전 검사비]		0	0	0	0	0		
B.총사업비[A+3+4+5+6]		2,765,827,608	605,012,373	42,666,800	448,836,526	3,862,343,307		

공무원가계산서 (건축)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

비 목	구 분	금 액	비 고
재 료 비	직접재료비	513,318,944	
	간접재료비	0	
	작업설부산물(-)	0	
	[소 계]	513,318,944	
노 무 비	직접노무비	759,296,263	
	간접노무비	63,780,886	직접노무비*8.4%
	[소 계]	823,077,149	
순 공 사 원 가 비	기계경비	19,010,187	
	운반비		
	산재보험료	31,276,931	노무비*3.8%
	고용보험료	7,160,771	노무비*0.87%
	건강보험료	12,908,036	직접노무비*1.7%
	노인장기요양보험료	845,476	건강보험료*6.55%
	연금보험료	18,906,476	직접노무비*2.49%
	퇴직공제부금비	17,463,814	직접노무비*2.3%
	산업안전관리비	34,823,570	(재+직노+관급(VAT별도))*1.86%
	기타경비	70,828,992	(재료비+노무비)*5.3%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	1,046,216	(직재+직노+기계경비)*0.081%
	건설기계대여대금지급보증서발급수수료	904,137	(직재+직노+기계경비)*0.07%
	환경보전비	6,458,126	(재료비+직노+기계경비)*0.5%
	공사이행보증수수료	0	
	[소 계]	221,632,732	
	계		1,558,028,825
일 반 관 리 비		93,481,729	계*6.%
이 윤		113,819,161	(노무비+경비+일반관리비)*10.%
T . A . B		0	
공 급 가 액		1,765,320,000	
V . A . T		176,532,000	공급가액*10.%
1.[도 급 액]		1,941,852,000	
2.[도급자 관급]		463,592,918	
A.총공사비[1+2]		2,405,444,918	
3.[관급자 관급]		360,382,690	
4.[시설 분담금]		0	
5.[한전 수탁비]		0	
6.[사용전검사비]		0	
B.[총사업비[A+3+4+5+6]		2,765,827,608	

공무원가계산서 (토목)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

비 목	구 분	금 액	비 고
재료비	직접재료비	138,210,626	
	간접재료비	0	
	작업설부산물(-)	0	
	[소 계]	138,210,626	
노무비	직접노무비	196,211,354	
	간접노무비	16,481,753	직접노무비*8.4%
	[소 계]	212,693,107	
순공사원가 경비	기계경비	60,856,285	
	운반비		
	산재보험료	8,082,338	노무비*3.8%
	고용보험료	1,850,430	노무비*0.87%
	건강보험료	3,335,593	직접노무비*1.7%
	노인장기요양보험료	218,481	건강보험료*6.55%
	연금보험료	4,885,662	직접노무비*2.49%
	퇴직공제부금비	4,512,861	직접노무비*2.3%
	산업안전관리비	7,464,298	(재+직노+관급(VAT별도))*1.86%
	기타경비	18,597,897	(재료비+노무비)*5.3%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	320,175	(직재+직노+기계경비)*0.081%
	건설기계대여대금지급보증서발급수수료	276,694	(직재+직노+기계경비)*0.07%
	환경보전비	1,976,391	(재료비+직노+기계경비)*0.5%
	공사이행보증수수료	0	
	[소 계]	112,377,105	
	계		463,280,838
일반관리비		27,796,850	계*6.%
이윤		35,286,706	(노무비+경비+일반관리비)*10.%
T . A . B		0	
공 급 가 액		526,360,000	
V . A . T		52,636,000	공급가액*10.%
1.[도 급 액]		578,996,000	
2.[도급자 관급]		26,016,373	
A.총공사비[1+2]		605,012,373	
3.[관급자 관급]		0	
4.[시설 분담금]		0	
5.[한전 수탁비]		0	
6.[사용전검사비]		0	
B.[총사업비[A+3+4+5+6]		605,012,373	

공무원가계산서 (조경)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

비 목	구 분	금 액	비 고
재 료 비	직접재료비	20,898,435	
	간접재료비	0	
	작업설부산물(-)	0	
	[소 계]	20,898,435	
노 무 비	직접노무비	8,089,554	
	간접노무비	679,522	직접노무비*8.4%
	[소 계]	8,769,076	
순 공 사 원 가 경 비	기계경비	96,375	
	운반비		
	산재보험료	333,224	노무비*3.8%
	고용보험료	76,290	노무비*0.87%
	건강보험료	137,522	직접노무비*1.7%
	노인장기요양보험료	9,007	건강보험료*6.55%
	연금보험료	201,429	직접노무비*2.49%
	퇴직공제부금비	186,059	직접노무비*2.3%
	산업안전관리비	647,011	(재+직노+관급(VAT별도))*1.86%
	기타경비	1,572,378	(재료비+노무비)*5.3%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	23,558	(직재+직노+기계경비)*0.081%
	건설기계대여대금지급보증서발급수수료	20,359	(직재+직노+기계경비)*0.07%
	환경보전비	145,421	(재료비+직노+기계경비)*0.5%
	공사이행보증수수료	0	
	[소 계]	3,448,633	
	계		33,116,144
일 반 관 리 비		1,986,968	계*6.%
이 윤		1,420,468	(노무비+경비+일반관리비)*10.%
T . A . B		0	
공 급 가 액		36,520,000	
V . A . T		3,652,000	공급가액*10.%
1.[도 급 액]		40,172,000	
2.[도급자 관급]		2,494,800	
A.총공사비[1+2]		42,666,800	
3.[관급자 관급]		0	
4.[시설 분담금]		0	
5.[한전 수탁비]		0	
6.[사용전검사비]		0	
B.[총사업비[A+3+4+5+6]		42,666,800	

공무원가계산서 (기계)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

비 목	구 분	금 액	비 고
재료비	직접재료비	93,026,826	
	간접재료비	0	
	작업설부산물(-)	0	
	[소 계]	93,026,826	
노무비	직접노무비	62,470,094	
	간접노무비	5,247,487	직접노무비*8.4%
	[소 계]	67,717,581	
순공사원가 경비	기계경비	9,223	
	운반비		
	산재보험료	2,573,268	노무비*3.8%
	고용보험료	589,142	노무비*0.87%
	건강보험료	1,061,991	직접노무비*1.7%
	노인장기요양보험료	69,560	건강보험료*6.55%
	연금보험료	1,555,505	직접노무비*2.49%
	퇴직공제부금비	1,436,812	직접노무비*2.3%
	산업안전관리비	3,470,690	(재+직노+관급(VAT별도))*1.86%
	기타경비	8,519,453	(재료비+노무비)*5.3%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	125,959	(직재+직노+기계경비)*0.081%
	건설기계대여대금지급보증서발급수수료	108,854	(직재+직노+기계경비)*0.07%
	환경보전비	777,530	(재료비+직노+기계경비)*0.5%
	공사이행보증수수료	0	
	[소 계]	20,297,987	
계		181,042,394	
일반관리비		10,862,543	계*6.%
이윤		9,887,811	(노무비+경비+일반관리비)*10.%
T . A . B		0	
공 급 가 액		201,790,000	
V . A . T		20,179,000	공급가액*10.%
1.[도 급 액]		221,969,000	
2.[도급자 관급]		0	
A.총공사비[1+2]		221,969,000	
3.[관급자 관급]		212,734,726	
4.[시설 분담금]		14,132,800	
5.[한전 수탁비]		0	
6.[사용전검사비]		0	
B.[총사업비[A+3+4+5+6]		448,836,526	

공종별집계표(건축)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 태평1동 복지회관 신축공사			1	1,337,294,552	1,337,294,552	759,296,263	759,296,263	19,010,187	19,010,187	2,115,601,002	2,115,601,002	
0101 01.건축공사			1	1,337,294,552	1,337,294,552	759,296,263	759,296,263	19,010,187	19,010,187	2,115,601,002	2,115,601,002	
010101 건축공사			1	513,318,944	513,318,944	759,296,263	759,296,263	19,010,187	19,010,187	1,291,625,394	1,291,625,394	
01010101 공통 가설 공사			1					7,204,716	7,204,716	7,204,716	7,204,716	
01010102 가 설 공 사			1	16,137,287	16,137,287	90,039,001	90,039,001	4,731,297	4,731,297	110,907,585	110,907,585	
01010103 철근콘크리트공사			1	51,531,325	51,531,325	273,062,886	273,062,886	1,207,436	1,207,436	325,801,647	325,801,647	
01010104 조 적 공 사			1	7,099,809	7,099,809	23,199,588	23,199,588			30,299,397	30,299,397	
01010105 석 공 사			1	50,477,312	50,477,312	141,235,320	141,235,320			191,712,632	191,712,632	
01010106 타 일 공 사			1	9,811,106	9,811,106	17,721,068	17,721,068			27,532,174	27,532,174	
01010107 방 수 공 사			1	27,639,205	27,639,205	24,609,041	24,609,041			52,248,246	52,248,246	
01010108 지붕및홀통공사			1	1,214,127	1,214,127	899,382	899,382	10,951	10,951	2,124,460	2,124,460	
01010109 금 속 공 사			1	21,945,977	21,945,977	50,726,552	50,726,552	544,768	544,768	73,217,297	73,217,297	
01010110 미 장 공 사			1	117,337	117,337	63,818,458	63,818,458	12,628	12,628	63,948,423	63,948,423	
01010111 창 호 공 사			1	76,576,238	76,576,238	6,918,993	6,918,993	25,006	25,006	83,520,237	83,520,237	
01010112 유 리 공 사			1	25,182,397	25,182,397	7,566,060	7,566,060			32,748,457	32,748,457	
01010113 도 장 공 사			1	6,090,156	6,090,156	19,253,283	19,253,283	2,991	2,991	25,346,430	25,346,430	
01010114 수 장 공 사			1	208,657,970	208,657,970	38,251,816	38,251,816	275,134	275,134	247,184,920	247,184,920	
01010115 기 타 공 사			1	8,001,298	8,001,298	1,994,815	1,994,815	9,797	9,797	10,005,910	10,005,910	
01010116 골 재 비			1	5,305,000	5,305,000					5,305,000	5,305,000	
01010117 운 반 비			1					4,985,463	4,985,463	4,985,463	4,985,463	
01010118 작업설 부산물			1	-2,467,600	-2,467,600					-2,467,600	-2,467,600	
010102 도급자관급자재비			1	463,592,918	463,592,918					463,592,918	463,592,918	
010103 관급자관급자재비			1	360,382,690	360,382,690					360,382,690	360,382,690	
[합 계]					1,337,294,552		759,296,263		19,010,187		2,115,601,002	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010101 공통 가설 공사												
컨테이너형 가설건축물-시공사	2.4*3.0*2.6m, 6개월	개소	1					406,068	406,068	406,068	406,068	호표 1
컨테이너형 가설건축물-창 고	2.4*3.0*2.6m, 6개월	개소	1					394,868	394,868	394,868	394,868	호표 2
조립식가설울타리	E.G.1철판,H=2.4	m	95					37,724	3,583,780	37,724	3,583,780	호표 3
조립식가설울타리그래픽	도로2면	식	1					2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	호표 4
[합 계]									7,204,716		7,204,716	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010102 가 설 공 사												
수평기준틀	평	개소	10	1,912	19,120	29,953	299,530			31,865	318,650	호표 5
수평기준틀	귀	개소	7	2,673	18,711	50,771	355,397			53,444	374,108	호표 6
이동식강관말비계	1단2m,3개월	대	14	17,601	246,414	58,925	824,950			76,526	1,071,364	호표 7
이동식강관말비계	2단4m,3개월	대	6	23,247	139,482	58,636	351,816			81,883	491,298	호표 8
강관동바리/라멘구조	4.2m이하, 3개월	m ²	1362	1,025	1,396,050	5,004	6,815,448			6,029	8,211,498	호표 9
강관동바리/라멘구조	5.3m이하, 3개월, 2단수평연결보강	m ²	530	2,281	1,208,930	14,068	7,456,040			16,349	8,664,970	호표 10
조립식 강관동바리(시스템동바리) 설치 및 해체	지하1층 H:28650(주차타워)	공M3	1430	3,322	4,750,460	12,631	18,062,330			15,953	22,812,790	호표 11
강관비계 매기/쌍줄	6개월(발판 유)	m ²	2663	2,642	7,035,646	9,890	26,337,070			12,532	33,372,716	호표 12
강관비계다리/슬로프식	6개월	m ²	112	10,206	1,143,072	27,315	3,059,280			37,521	4,202,352	호표 13
건축물 보양 - 석재면, 테라조면	하드롱지	m ²	645	228	147,060	647	417,315			875	564,375	호표 14
건축물현장정리	철근콘크리트조	m ²	2020			7,724	15,602,480			7,724	15,602,480	호표 15
먹매김		m ²	2020			4,055	8,191,100			4,055	8,191,100	호표 16
인화물용리프트	1톤*45m	개월	6					777,544	4,665,264	777,544	4,665,264	호표 17
인화경용리프트설치, 해체		m	35			61,625	2,156,875	1,848	64,680	63,473	2,221,555	호표 18
자재운반용타워기초	2*2*0.6m	개소	1	32,342	32,342	109,370	109,370	1,353	1,353	143,065	143,065	호표 19
[합 계]					16,137,287		90,039,001		4,731,297		110,907,585	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010103 철근콘크리트공사												
레이콘(관급)	25-240-15[구조체]	m ²	1868									자재 72
레이콘(관급)	25-240-15[합 벽]	m ²	69									자재 73
레이콘(관급)	25-180-12[무 근]	m ²	92									자재 74
레이콘(관급)	25-180-8 [현 치]	m ²	48									자재 75
레이콘(관급)	25-180-8 [버 림]	m ²	24									자재 76
철근콘크리트타설	슬럼프 15 (300m3 이상/일)	m ³	1919	343	658,217	8,869	17,019,611	564	1,082,316	9,776	18,760,144	자재 259
무근콘크리트타설	슬럼프 8-12 (300m3 이상/일)	m ³	160	475	76,000	7,934	1,269,440	782	125,120	9,191	1,470,560	자재 258
합판 거푸집	3회	m ²	3180	6,395	20,336,100	14,235	45,267,300			20,630	65,603,400	호표 20
합판 거푸집	4회	m ²	4	6,395	25,580	14,235	56,940			20,630	82,520	호표 21
합판 거푸집	4회(트렌치)	m ²	9	6,395	57,555	14,235	128,115			20,630	185,670	호표 22
유로폼	벽	m ²	7471	2,500	18,677,500	15,359	114,747,089			17,859	133,424,589	호표 23
합벽거푸집	지하외벽	m ²	365	18,713	6,830,245	20,618	7,525,570			39,331	14,355,815	호표 24
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-10, 하치장 상차도	TON	46.428									자재 48
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-13, 하치장 상차도	TON	94.873									자재 49
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-16, 하치장 상차도	TON	16.048									자재 50
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-19, 하치장 상차도	TON	37.208									자재 51
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-22, 하치장 상차도	TON	77.008									자재 52
철근콘크리트용봉강(관급)	이형봉강(SD400), HD-25, 하치장 상차도	TON	1.108									자재 53
철근가공조립	보통(미활증)	톤	264.731	13,277	3,514,833	318,658	84,358,650			331,935	87,873,483	호표 25
방습필름설치	바닥, 0.03mm*2겹	m ²	390	125	48,750	415	161,850			540	210,600	호표 26
지수판	200×5	m	164	7,878	1,291,992	15,292	2,507,888			23,170	3,799,880	자재 326
장비기초주위면접기	30*30	m	147	99	14,553	139	20,433			238	34,986	호표 27

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					51,531,325		273,062,886		1,207,436		325,801,647	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010104 조 적 공 사												
콘크리트벽돌	190*57*90mm, C종2급	매	93086	60	5,585,160					60	5,585,160	자재 90
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 미만(소운반제외)	천매	14.161			173,541	2,457,514			173,541	2,457,514	호표 28
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이상(소운반제외)	천매	4.648			225,603	1,048,602			225,603	1,048,602	호표 29
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 미만(소운반제외)	천매	62.244			163,633	10,185,172			163,633	10,185,172	호표 30
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이상(소운반제외)	천매	7.601			212,722	1,616,899			212,722	1,616,899	호표 31
벽돌 운반	인력, 1층	천매	4.909			27,622	135,596			27,622	135,596	호표 32
벽돌 운반	리프트	천매	88.159			20,637	1,819,337			20,637	1,819,337	호표 33
4인치 블록 보강쌓기, 한면 치장(사춤 2중)	100*190*390(블록,메쉬,보강철근포함)	m ²	197	7,457	1,469,029	27,132	5,345,004			34,589	6,814,033	호표 34
8인치 블록 보강쌓기, 한면 치장(사춤 2중)	190*190*390(블록,메쉬,보강철근포함)	m ²	4	11,405	45,620	35,143	140,572			46,548	186,192	호표 35
콘크리트인방설치	설치비	m	46			9,802	450,892			9,802	450,892	호표 36
[합 계]					7,099,809		23,199,588				30,299,397	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010105 석 공 사												
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm(화강석관급)	㎡	113			33,900	3,830,700			33,900	3,830,700	호표 37
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 50mm(화강석관급)	㎡	25			38,300	957,500			38,300	957,500	호표 38
화강석붙임(습식, 고운다듬)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm(화강석관급)	㎡	10			33,900	339,000			33,900	339,000	호표 39
화강석붙임(습식, 고운다듬)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 50mm(화강석관급)	㎡	14			38,300	536,200			38,300	536,200	호표 40
화강석붙임(습식, 고운다듬)	디딤판, 포천석 330*30mm, 모르타르 50mm(화강석관급)	m	5			15,700	78,500			15,700	78,500	호표 41
화강석붙임(습식, 고운다듬)	철판, 포천석 30mm, 모르타르 50mm(화강석관급)	㎡	1			67,200	67,200			67,200	67,200	호표 42
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 포천석 24mm(화강석관급)	㎡	44	19,900	875,600	53,800	2,367,200			73,700	3,242,800	호표 43
화강석붙임(건식/앵커, 고운다듬)	벽, 포천석 30mm(화강석관급)	㎡	1276	19,900	25,392,400	53,800	68,648,800			73,700	94,041,200	호표 44
화강석붙임(건식/앵커, 고운다듬)	벽, 운천석 30mm(화강석관급)	㎡	509	19,900	10,129,100	53,800	27,384,200			73,700	37,513,300	호표 45
화강석붙임(건식/앵커, 고운다듬)	벽, 마천석 30mm(화강석관급)	㎡	367	19,900	7,303,300	53,800	19,744,600			73,700	27,047,900	호표 46
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 카파오보니토 30mm(화강석관급)	㎡	125	19,900	2,487,500	53,800	6,725,000			73,700	9,212,500	호표 47
화강석 두겹돌(건식/앵커, 버너)	포천석 320*50mm(화강석관급)	m	111			30,400	3,374,400			30,400	3,374,400	호표 48
화강석 소변기턱(습식, 물갈기)	마천석 100*30mm, 모르타르 30mm(화강석관급)	m	13			13,420	174,460			13,420	174,460	호표 49
화강석 좌변기턱(습식, 물갈기)	마천석 100*30mm, 모르타르 30mm(화강석관급)	m	27			13,420	362,340			13,420	362,340	호표 50
화강석 좌변기턱(습식, 물갈기)	마천석 170*30mm, 모르타르 30mm(화강석관급)	m	4			15,100	60,400			15,100	60,400	호표 51
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 포천석 190*30mm, 모르타르 20mm(화강석관급)	m	10			15,100	151,000			15,100	151,000	호표 52
테라조판붙임 /계단실	바닥, 32mm, 모르타르 28mm	㎡	124	14,394	1,784,856	21,590	2,677,160			35,984	4,462,016	호표 53
테라조판붙임 /계단실	디딤철판, 32mm, 모르타르 28mm	㎡	174	14,394	2,504,556	21,590	3,756,660			35,984	6,261,216	호표 54
[합 계]					50,477,312		141,235,320				191,712,632	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010106 타 일 공 사												
논슬립자기질타일	바닥,300*300	m ²	183	9,300	1,701,900					9,300	1,701,900	자재 108
석재타일	바닥,300*300*18mm	m ²	5	34,200	171,000					34,200	171,000	자재 107
타일압착붙임(바탕24mm+압5mm)	바닥	m ²	182	1,633	297,206	21,148	3,848,936			22,781	4,146,142	호표 55
도기질타일	벽,300*600	m ²	566	13,500	7,641,000					13,500	7,641,000	자재 109
타일떠붙임(18mm)	벽, 장변 250~400, 일반줄눈	m ²	549			25,268	13,872,132			25,268	13,872,132	호표 56
[합 계]					9,811,106		17,721,068				27,532,174	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010107 방 수 공 사												
수용성 아크릴 복합시트방수	외부바닥	m ²	373	38,417	14,329,541					38,417	14,329,541	자재 347
수용성 아크릴 복합시트방수	외부벽	m ²	69	38,417	2,650,773					38,417	2,650,773	자재 348
유무기복합 수용성 에폭시 도막형 바닥재	바닥,0.5mm	m ²	205	22,501	4,612,705					22,501	4,612,705	자재 349
아스팔트 시트방수	외부바닥,비노출	m ²	221	9,600	2,121,600	8,511	1,880,931			18,111	4,002,531	호표 57
아스팔트 시트방수	외부벽,비노출	m ²	21	9,600	201,600	11,349	238,329			20,949	439,929	호표 58
무기질계 탄성도막방수	바닥	m ²	31	12,900	399,900	7,500	232,500			20,400	632,400	호표 59
시멘트 액체방수	바닥	m ²	467	465	217,155	11,139	5,201,913			11,604	5,419,068	호표 60
시멘트 액체방수	벽	m ²	1391	465	646,815	11,139	15,494,349			11,604	16,141,164	호표 61
타르에폭시 라이닝	정화조	m ²	100	22,700	2,270,000	12,400	1,240,000			35,100	3,510,000	호표 62
방수 모르타르 바름 / 바닥	20mm	m ²	9	1,063	9,567	10,745	96,705			11,808	106,272	호표 63
방수 모르타르 바름 / 벽	20mm	m ²	9	1,237	11,133	11,130	100,170			12,367	111,303	호표 64
파라펫코킹/방수치켜올림	15mm*15mm	m	144	911	131,184	776	111,744			1,687	242,928	호표 65
PAD주위코킹	50*50	m	16	2,327	37,232	775	12,400			3,102	49,632	호표 66
[합 계]					27,639,205		24,609,041				52,248,246	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010108 지붕및홍통공사												
루프드레인설치	수직형, D100mm	개소	9	27,300	245,700	29,190	262,710	875	7,875	57,365	516,285	호표 67
루프드레인(L형)설치	D100mm	개소	3	36,559	109,677	21,470	64,410			58,029	174,087	호표 68
선홍통-스텐레스파이프-설치	Ø100mm*1.5t이하	m	34	22,025	748,850	14,081	478,754			36,106	1,227,604	호표 69
스텐상자홍통설치	250*250*250*1.5t	EA	4	17,475	69,900	23,377	93,508	769	3,076	41,621	166,484	호표 70
기타콘크리트 제품	물받이블록, CONC	개	4	10,000	40,000					10,000	40,000	호표 71
[합	계]				1,214,127		899,382		10,951		2,124,460	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010109 금 속 공 사												
경량철골천정틀	M-BAR, H:1m이상. 인서트 유	m ²	1273	4,054	5,160,742	19,797	25,201,581			23,851	30,362,323	호표 72
AL몰딩설(W형)	15*15*15*15*1.0mm	m	1292	2,182	2,819,144	840	1,085,280			3,022	3,904,424	호표 73
철재커텐박스(ㄱ자형)	160*165*1.2t, STL(도장 유)	m	8	7,869	62,952	27,378	219,024	804	6,432	36,051	288,408	호표 74
철재커텐박스(ㄱ자형)	165*245*1.2t, STL(도장 유)	m	7	9,224	64,568	31,577	221,039	921	6,447	41,722	292,054	호표 75
철재커텐박스(ㄱ자형)	165*260*1.2t, STL(도장 유)	m	129	9,463	1,220,727	32,318	4,169,022	942	121,518	42,723	5,511,267	호표 76
철재커텐박스(ㄱ자형)	165*360*1.2t, STL(도장 유)	m	8	11,056	88,448	37,257	298,056	1,079	8,632	49,392	395,136	호표 77
와이어메시 깔기	#8 -150*150	m ²	900	2,068	1,861,200	649	584,100			2,717	2,445,300	호표 78
베이스비드(흙내기) 설치	아연도, H=10mm	m	657	450	295,650	3,379	2,220,003			3,829	2,515,653	호표 79
미장용 코너비드 설치	아연도, 50*50mm	m	265	360	95,400	3,379	895,435			3,739	990,835	호표 80
미장용 인코너비드 설치	아연도. 높이 10mm	m	468	450	210,600	3,379	1,581,372			3,829	1,791,972	호표 81
조인트비드 설치	아연도, H=10mm	m	30	450	13,500	3,379	101,370			3,829	114,870	호표 82
타일벽코너가드	스테인리스 1.2t*20*20	m	65	1,944	126,360	3,366	218,790	111	7,215	5,421	352,365	호표 83
익스텐디드메탈비드	조적면+RC면	m	105	537	56,385	844	88,620			1,381	145,005	호표 84
스틸핸드레일설치 /피로티	H:700,FB50*10t+조합페인트	m	16	15,948	255,168	48,992	783,872	1,472	23,552	66,412	1,062,592	호표 85
스틸핸드레일설치 /피로티	H:1000,FB50*10t+조합페인트	m	4	20,732	82,928	63,689	254,756	1,913	7,652	86,334	345,336	호표 86
스틸핸드레일설치 /복도	H:1200,FB50*10t+조합페인트	m	34	23,922	813,348	73,488	2,498,592	2,208	75,072	99,618	3,387,012	호표 87
스틸핸드레일설치 /지붕층	H:1000,FB50*10t+조합페인트	m	9	20,732	186,588	63,689	573,201	1,913	17,217	86,334	777,006	호표 88
스틸핸드레일설치 /발코니	H:1200,FB50*10t+조합페인트	m	6	23,922	143,532	73,488	440,928	2,208	13,248	99,618	597,708	호표 89
스텐핸드레일설치 /계단실	H:900,D38+19.1*1.5t	m	117	14,451	1,690,767	23,504	2,749,968	727	85,059	38,682	4,525,794	호표 90
스텐핸드레일설치 /램프	벽부형 ,D38+19.1*1.5t	m	35	8,321	291,235	13,573	475,055	419	14,665	22,313	780,955	호표 91
점검사다리 /타워파킹	1250*7600, D38.1+22.3*2t	개	1	250,268	250,268	264,784	264,784	8,192	8,192	523,244	523,244	호표 92
점검사다리 /ELEV-PIT	400*2200, D38.1+22.3*2t	개	1	45,938	45,938	49,671	49,671	1,535	1,535	97,144	97,144	호표 93

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
점검사다리 /옥탑층	400*5000, D38.1+22.3*2t	개	1	104,405	104,405	112,890	112,890	3,490	3,490	220,785	220,785	호표 94
점검사다리 /옥탑층	400*7000, D38.1+22.3*2t	개	1	146,167	146,167	158,046	158,046	4,886	4,886	309,099	309,099	호표 95
스틸점검구두경	무늬강판, 900*900*3.2t	개	3	56,434	169,302	221,820	665,460	6,297	18,891	284,551	853,653	호표 96
오픈트랜치	양면	m	14	3,552	49,728	9,603	134,442			13,155	184,170	호표 97
트랜치/내부	아연도그레이팅, W200. 1-25*5*3t	m	20	19,731	394,620	26,938	538,760	800	16,000	47,469	949,380	호표 98
트랜치	스테인리스, W200*3t	m	7	35,766	250,362	39,701	277,907	1,313	9,191	76,780	537,460	호표 99
무소음트랜치	W200	m	5	83,495	417,475	25,863	129,315	800	4,000	110,158	550,790	호표 100
장비기초주위앵글설치	ㄱ-30*30*3T+도장포함	m	52	1,359	70,668	3,407	177,164	91	4,732	4,857	252,564	호표 101
스테인리스재료분리대	바닥, W45*H20*1.5t	m	78	5,993	467,454	9,778	762,684			15,771	1,230,138	호표 102
주방배식대	스테인리스, W700*1.5t (헤어라인)	m	4	59,093	236,372	68,584	274,336	1,659	6,636	129,336	517,344	호표 103
주방배식대하부설치	스테인리스, 1.5t (헤어라인)	m ²	3	53,159	159,477	55,252	165,756	1,843	5,529	110,254	330,762	호표 104
천장 점검구 설치	AL 백색, 650*650mm	개소	12	18,984	227,808	58,953	707,436	1,768	21,216	79,705	956,460	호표 105
스테인리스공프레임 /화장실	1550*2100. □-150*50 (코킹 포함)	개소	1	72,191	72,191	79,493	79,493	2,179	2,179	153,863	153,863	호표 106
스테인리스공프레임 /화장실	1100*2100. □-150*50 (코킹 포함)	개소	1	66,541	66,541	73,272	73,272	2,008	2,008	141,821	141,821	호표 107
파라펄링	스테인리스, D100*19t	개소	16	9,030	144,480	11,228	179,648	369	5,904	20,627	330,032	호표 108
엘리베이터후크	Ø100*22t STL	개소	1	819	819	3,629	3,629	110	110	4,558	4,558	호표 109
AL루바설치 (외벽창호부위)-AW10,AW18	AL □-100*50*3.0@400+□-50*50*3.0	m ²	30	44,068	1,322,040	18,453	553,590	612	18,360	63,133	1,893,990	호표 110
AL루바설치 (외벽창호부위)-AW20	AL □-100*50*3.0@400	m ²	63	28,740	1,810,620	12,035	758,205	400	25,200	41,175	2,594,025	호표 111
[합 계]					21,945,977		50,726,552		544,768		73,217,297	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010110 미 장 공 사												
모르타르 바름	바닥, 27mm	m ²	8			8,907	71,256			8,907	71,256	호표 112
모르타르 바름	바닥, 30mm	m ²	7			9,451	66,157			9,451	66,157	호표 113
모르타르 바름	바닥, 57mm	m ²	1012			9,451	9,564,412			9,451	9,564,412	호표 114
모르타르 바름	바닥, 97mm	m ²	9			9,451	85,059			9,451	85,059	호표 115
모르타르 바름	내벽, 18mm	m ²	2161			16,771	36,242,131			16,771	36,242,131	호표 116
모르타르 바름	외벽, 24mm	m ²	3			18,134	54,402			18,134	54,402	호표 117
모르타르 바름	내천정, 15mm	m ²	252			19,044	4,799,088			19,044	4,799,088	호표 118
모르타르 바름	초별미장(천정속)	m ²	247			3,529	871,663			3,529	871,663	호표 119
보호모르타르 / 바닥	콘크리트면, 20mm	m ²	18			7,607	136,926			7,607	136,926	호표 120
보호모르타르 / 바닥	콘크리트면, 30mm	m ²	7			8,660	60,620			8,660	60,620	호표 121
보호모르타르 / 바닥	콘크리트면, 50mm	m ²	1			11,207	11,207			11,207	11,207	호표 122
보호모르타르 / 벽	콘크리트면, 18mm	m ²	631			10,462	6,601,522			10,462	6,601,522	호표 123
조면처리 / 램프바닥	인력마감, 구배가 있는 경우	m ²	17			506	8,602			506	8,602	호표 124
기계휘니셔마감	기계마감	m ²	902	17	15,334	253	228,206	14	12,628	284	256,168	호표 125
콘크리트면처리	내벽	m ²	235	148	34,780	4,778	1,122,830			4,926	1,157,610	호표 126
콘크리트면처리	내천정	m ²	208	174	36,192	5,629	1,170,832			5,803	1,207,024	호표 127
콘크리트면처리	외벽	m ²	175	155	27,125	5,016	877,800			5,171	904,925	호표 128
콘크리트면처리	외천정	m ²	21	186	3,906	6,019	126,399			6,205	130,305	호표 129
창틀주위모르타르충진		m	1037			1,658	1,719,346			1,658	1,719,346	호표 130
[합 계]					117,337		63,818,458		12,628		63,948,423	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AW15[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	7.000 x 2.700 = 18.900 359.70kg 롤방충망포함	EA	1									호표 153
AW16[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	10.250 x 2.700 = 27.675 425.10kg 롤방충망포함	EA	1									호표 154
AW17[AL 미서기창/단열][관급]	1.200 x 0.600 = 0.720 25.40kg 롤방충망포함	EA	2									호표 155
AW18[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	0.900 x 22.200 = 19.980 596.20kg 롤방충망포함	EA	1									호표 156
AW19[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	0.900 x 17.800 = 16.020 278.30kg 롤방충망포함	EA	1									호표 157
AW20[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	22.980 x 10.800 = 62.928 1803.70kg 롤방충망포함	EA	1									호표 158
AW21[AL 커튼월 고정창/단열][관급]	1.200 x 1.200 = 1.440 20.90kg	EA	4									호표 159
AW22[AL 커튼월 고정창/프로젝트 창/단열][관급]	1.040 x 1.800 = 1.872 54.00kg 롤방충망포함	EA	2									호표 160
AF01[AL 고정창][관급]	0.250 x 0.250 = 0.062 0.90kg	EA	9									호표 161
FSD01[철재 감충방화문 문짝+문틀 포함]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	15	189,000	2,835,000	84,000	1,260,000			273,000	4,095,000	호표 162
FSD02[철재 감충방화문 문짝+문틀 포함]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	1	361,200	361,200	159,600	159,600			520,800	520,800	호표 163
FSD02A[철재 감충방화문 문짝+문틀 포함]	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	1	170,100	170,100	75,600	75,600			245,700	245,700	호표 164
FSD03[철재 감충방화문 문짝+문틀 포함]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	2	412,800	825,600	182,400	364,800			595,200	1,190,400	호표 165
SD01[철재 일반문]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	2	189,000	378,000	84,000	168,000			273,000	546,000	호표 166
SD02[철재 일반문]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	2	412,800	825,600	182,400	364,800			595,200	1,190,400	호표 167
SD03[장애우화장실 포켓도어]	1.960 x 2.100 = 4.116	EA	3	1,700,000	5,100,000					1,700,000	5,100,000	호표 168
SD04[철재 일반문]	1.200 x 2.100 = 2.520	EA	2	226,800	453,600	100,800	201,600			327,600	655,200	호표 169
SD0A[철재 고기밀성 단열문]	0.600 x 1.500 = 0.900	EA	1	97,200	97,200	43,200	43,200			140,400	140,400	호표 170
SD0B[철재 고기밀성 단열문]	0.800 x 1.500 = 1.200	EA	1	129,600	129,600	57,600	57,600			187,200	187,200	호표 171
SD0C[스텐레스스틸 점검문]	1.200 x 1.500 = 1.800	EA	5	437,400	2,187,000	171,000	855,000			608,400	3,042,000	호표 172
SD0D[스텐레스스틸 점검문]	0.800 x 1.500 = 1.200	EA	6	182,250	1,093,500	71,250	427,500			253,500	1,521,000	호표 173
ASD02[45*120*2.4T 스테레스스틸 미러마감 단열바]	3.500 x 4.100 = 14.350	EA	1	2,610,300	2,610,300					2,610,300	2,610,300	호표 174
SSD01[45*120*2.4T 스테레스스틸 미러마감 단열바]	1.000 x 2.300 = 2.300	EA	1	564,000	564,000					564,000	564,000	호표 175

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
SSD02[45*120*2.4T 스텐레스스틸 미러마감 단열바]	1.000 x 2.400 = 2.400	EA	3	581,000	1,743,000					581,000	1,743,000	호표 176
SSD03[45*120*1.5T 스텐레스스틸 미러마감]	5.300 x 2.100 = 8.230	EA	1	566,400	566,400					566,400	566,400	호표 177
SSD04[45*120*1.5T 스텐레스스틸 미러마감]	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	8	489,000	3,912,000					489,000	3,912,000	호표 178
SSD05[45*120*1.5T 스텐레스스틸 미러마감]	1.800 x 2.700 = 4.860	EA	1	887,400	887,400					887,400	887,400	호표 179
SSW01[45*120*2.4T 스텐레스스틸 미러마감 단열바]	7.800 x 4.000 = 26.140	EA	1	7,216,000	7,216,000					7,216,000	7,216,000	호표 180
SSW02[45*120*1.5T 스텐레스스틸 미러마감]	3.100 x 4.000 = 7.340	EA	1	2,402,800	2,402,800					2,402,800	2,402,800	호표 181
SSW03[45*120*2.4T 스텐레스스틸 미러마감 단열바]	4.100 x 4.000 = 16.400	EA	1	6,017,540	6,017,540					6,017,540	6,017,540	호표 182
SSW04[45*120*2.4T 스텐레스스틸 미러마감 단열바]	5.000 x 2.500 = 12.500	EA	1	7,247,300	7,247,300					7,247,300	7,247,300	호표 183
WD01[ABS도어 문짝+문틀포함]	1.200 x 2.100 = 2.520	EA	4	295,000	1,180,000	54,968	219,872	1,099	4,396	351,067	1,404,268	호표 184
WD02[ABS도어 문짝+문틀포함]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	1	295,000	295,000	47,320	47,320	946	946	343,266	343,266	호표 185
WD02A[ABS도어 문짝+문틀포함]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	1	295,000	295,000	47,320	47,320	946	946	343,266	343,266	호표 186
WD03[ABS도어 문짝+문틀포함]	1.800 x 2.100 = 3.780	EA	1	560,000	560,000	62,703	62,703	1,254	1,254	623,957	623,957	호표 187
WD04[ABS도어 문짝+문틀포함]	1.800 x 3.000 = 5.400	EA	2	590,000	1,180,000	70,350	140,700	1,407	2,814	661,757	1,323,514	호표 188
강화유리12T자동문 /ASD01	편개형 ,2200*2300	SET	2	2,000,000	4,000,000					2,000,000	4,000,000	자재 146
강화유리12T자동문 /ASD02	T:28 하이브리드 로이복층유리 ,2200*2300	SET	1	2,200,000	2,200,000					2,200,000	2,200,000	자재 147
배연창	1연식	SET	26	380,000	9,880,000					380,000	9,880,000	자재 149
도어핸들	레바형	조	7	28,000	196,000					28,000	196,000	자재 189
도어핸들	원통형	조	43	28,000	1,204,000					28,000	1,204,000	자재 190
도어핸들	공정	조	16	15,000	240,000					15,000	240,000	자재 196
도아록설치	강재문, 재료비 별도	개소	50			1,459	72,950	29	1,450	1,488	74,400	호표 189
도아록설치	목재문, 재료비 별도	개소	16			2,521	40,336	50	800	2,571	41,136	호표 190
도어클로저	K-1830, KS3호, 고급스톱형, 40~65kg	조	10	56,000	560,000					56,000	560,000	자재 150
도어클로저	K-2830, KS3호, 고급방화, 40~65kg	조	22	68,000	1,496,000					68,000	1,496,000	자재 151

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도아체크달기	재료비 별도	개소	32			10,948	350,336	218	6,976	11,166	357,312	호표 191
플로어힌지	KS4호, 120kg, 강화유리문(K-8400)	조	16	67,500	1,080,000					67,500	1,080,000	자재 188
플로어힌지설치	재료비 별도	개소	16			16,953	271,248	339	5,424	17,292	276,672	호표 192
도어힌지	스테인리스강, 베어링2개, 101.6*3.0mm	개소	198	5,500	1,089,000					5,500	1,089,000	자재 187
강화유리도어 손잡이	스텐	개소	16	48,000	768,000					48,000	768,000	자재 191
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	m	2176	1,238	2,693,888	726	1,579,776			1,964	4,273,664	호표 193
창틀주위우레탄폼충진		m	51	710	36,210	2,132	108,732			2,842	144,942	호표 194
[합 계]					76,576,238		6,918,993		25,006		83,520,237	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010112 유 리 공 사												
투명강화유리	5mm	m ²	19	14,800	281,200					14,800	281,200	자재 155
투명복층유리	16mm	m ²	33	22,380	738,540					22,380	738,540	자재 156
투명로이복층유리	24mm	m ²	322	46,410	14,944,020					46,410	14,944,020	자재 157
투명로이복층유리	24mm(양면반강화)	m ²	17	64,000	1,088,000					64,000	1,088,000	자재 158
투명로이복층유리	24mm,(아르곤)	m ²	28	90,000	2,520,000					90,000	2,520,000	자재 159
투명로이복층유리	28mm,(아르곤)	m ²	19	95,000	1,805,000					95,000	1,805,000	자재 160
세이프강화유리문	12*900*2100mm, 투명	개	4	190,350	761,400	25,000	100,000			215,350	861,400	자재 144
세이프강화유리문	12*900*2100mm, Frost Glass	개	8	220,000	1,760,000	25,000	200,000			245,000	1,960,000	자재 145
유리끼우기 - 판유리	10mm 미만	m ²	19			13,065	248,235			13,065	248,235	호표 195
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	16mm	m ²	32			15,530	496,960			15,530	496,960	호표 196
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	24mm	m ²	363			17,009	6,174,267			17,009	6,174,267	호표 197
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	28mm	m ²	19			18,242	346,598			18,242	346,598	호표 198
유리주위코킹	5*5, 실리콘	m	4603	279	1,284,237					279	1,284,237	호표 199
[합 계]					25,182,397		7,566,060				32,748,457	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010113 도 장 공 사												
수성페인트(로올러칠)	내벽 2회. 1급	m ²	2569	701	1,800,869	4,305	11,059,545			5,006	12,860,414	호표 200
수성페인트(로올러칠)	외벽 2회. 1급	m ²	109	773	84,257	4,057	442,213			4,830	526,470	호표 201
수성페인트(로올러칠)	내천장 2회. 1급	m ²	434	934	405,356	5,292	2,296,728			6,226	2,702,084	호표 202
수성페인트(로올러칠)	외천장 2회. 1급	m ²	30	968	29,040	4,726	141,780			5,694	170,820	호표 203
비닐페인트	내천장 2회	m ²	430	3,890	1,672,700	6,570	2,825,100			10,460	4,497,800	호표 204
세라민페인트칠	걸레받이	m ²	83	1,644	136,452	6,575	545,725			8,219	682,177	호표 205
녹막이페인트칠/철재문	1회. 1종	m ²	170	518	88,060	2,204	374,680			2,722	462,740	호표 206
조합페인트칠/철재문	2회. 1급	m ²	170	1,990	338,300	3,330	566,100			5,320	904,400	호표 207
에폭시코팅	바닥,0.5mm	m ²	310	3,934	1,219,540	2,967	919,770			6,901	2,139,310	호표 208
안전페인트칠	바닥	m ²	5	1,135	5,675	6,838	34,190	136	680	8,109	40,545	호표 209
라인마킹(실선)	W:150	m	65	2,307	149,955	353	22,945	17	1,105	2,677	174,005	호표 210
안전유도선마킹	W:200	m	27	3,076	83,052	471	12,717	23	621	3,570	96,390	호표 211
장애인주차마킹	바닥	개소	1	76,900	76,900	11,790	11,790	585	585	89,275	89,275	호표 212
[합 계]					6,090,156		19,253,283		2,991		25,346,430	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010114 수 장 공 사												
무석면비닐타일	450*450*3.0mm	㎡	1029	14,280	14,694,120	3,500	3,601,500			17,780	18,295,620	호표 213
암면흡음텍스	12*300*600mm	㎡	886	7,900	6,999,400					7,900	6,999,400	자재 131
PVC천장재	천정틀포함	㎡	402	42,000	16,884,000					42,000	16,884,000	자재 130
석고보드	평보드, 9.5*900*2400mm(㎡)	㎡	451	1,740	784,740					1,740	784,740	자재 127
석고판붙임/천장	일반, 9.5mm(석고보드포함)	㎡	430	2,464	1,059,520	6,216	2,672,880			8,680	3,732,400	호표 214
석고판못붙임(바탕용) /복도	벽, 일반 9.5mm(틀포함)	㎡	110	16,979	1,867,690	20,650	2,271,500	619	68,090	38,248	4,207,280	호표 215
흡음보드붙임 /식당	벽,9mm	㎡	34	19,797	673,098	9,052	307,768			28,849	980,866	호표 216
흡음보드붙임 /강당	벽,9mm	㎡	82	19,797	1,623,354	9,052	742,264			28,849	2,365,618	호표 217
경질우레탄폼보온판 붙임 /석재후면	외벽,70mm	㎡	2064	20,815	42,962,160	6,043	12,472,752			26,858	55,434,912	호표 218
경질우레탄폼보온판 붙임 /석재후면	내벽,70mm	㎡	23	20,815	478,745	6,043	138,989			26,858	617,734	호표 219
경질우레탄폼보온판 붙임 /복도벽	내벽,70mm	㎡	221	20,815	4,600,115	6,043	1,335,503			26,858	5,935,618	호표 220
비드법보온판 붙임 /피로티	슬라브밀, 110mm(가등급)	㎡	364	17,950	6,533,800	4,986	1,814,904			22,936	8,348,704	호표 221
비드법보온판 붙임 /지붕	슬라브밀, 180mm(가등급)	㎡	539	29,358	15,823,962	4,986	2,687,454			34,344	18,511,416	호표 222
비드법보온판 붙임 /지하	슬라브밀, 70mm(가등급)	㎡	50	8,580	429,000	4,986	249,300			13,566	678,300	호표 223
비드법보온판 바닥 깔기 /경비실	바닥, 110mm(가등급)	㎡	8	17,111	136,888	1,080	8,640			18,191	145,528	호표 224
결로방지용 단열재	벽, 15mm	㎡	9	2,469	22,221	6,043	54,387			8,512	76,608	호표 225
결로방지용 단열재	천정, 15mm	㎡	6	2,469	14,814	4,986	29,916			7,455	44,730	호표 226
세라믹계 단열폼칠	천정, 20mm	㎡	56	9,000	504,000					9,000	504,000	자재 118
세라믹계 단열폼칠	천정, 70mm	㎡	70	31,500	2,205,000					31,500	2,205,000	자재 117
한면드라이월(복도벽)	틀+일반 12.5*2겹한면	㎡	158	19,856	3,137,248	16,443	2,597,994	493	77,894	36,792	5,813,136	호표 227
양면드라이월설치(식자재창고)	틀+일반 12.5*2겹양면+단열50mm	㎡	9	31,836	286,524	27,413	246,717	738	6,642	59,987	539,883	호표 228
양면드라이월설치(식당)	틀+일반 12.5*2겹양면+단열50mm	㎡	55	31,836	1,750,980	27,413	1,507,715	738	40,590	59,987	3,299,285	호표 229

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
양면드라이월설치(다목적강당)	틀+일반 12.5*2겹양면+단열50mm	m ²	111	31,836	3,533,796	27,413	3,042,843	738	81,918	59,987	6,658,557	호표 230
방진 고무패드 /장비패드	바닥50mm	m ²	14	55,000	770,000	20,266	283,724			75,266	1,053,724	호표 231
경질단풍나무 후로링설치/다목적강당무대(H:400)	바닥, 경질단풍나무 후로링22mm(바닥틀포함)	m ²	23	69,982	1,609,586	49,840	1,146,320			119,822	2,755,906	호표 232
무대계단 설치	W:300*H:220 30+24mm라왕(바닥틀포함)	m	9	25,218	226,962	74,451	670,059			99,669	897,021	호표 233
무대마구리 설치	라왕 60*90(도장포함)	m	9	8,446	76,014	9,581	86,229			18,027	162,243	호표 234
마루귀틀설치	라왕 50*40(도장포함)	m	2	3,292	6,584	8,886	17,772			12,178	24,356	호표 235
화장실칸막이	T=20	m ²	85	180,000	15,300,000					180,000	15,300,000	자재 161
세면대칸막이	600*1500	EA	1	114,253	114,253	70,558	70,558			184,811	184,811	호표 236
샤워칸막이	500*1000, 강화유리5t	EA	4	79,474	317,896	48,532	194,128			128,006	512,024	호표 237
장애인칸막이	접이문, W900*H1900	EA	2	740,000	1,480,000					740,000	1,480,000	자재 162
줄음커튼설치 /탈의실	W1000*H2400	EA	2	70,000	140,000					70,000	140,000	자재 163
이동식칸막이공사	** 아래합계 **											자재 332
전체철재칸막이	W: 1000기준 CH:2350~4100	m ²	197	138,600	27,304,200					138,600	27,304,200	자재 333
전체유리칸막이	W: 1000기준 CH:2350~4100	m ²	18	93,500	1,683,000					93,500	1,683,000	자재 334
반유리칸막이	W: 1000기준 CH:2350~4100	m ²	78	125,400	9,781,200					125,400	9,781,200	자재 335
전체유리편개문짝	900*2100	EA	9	291,500	2,623,500					291,500	2,623,500	자재 336
전체철판편개문짝	900*2100	EA	3	283,800	851,400					283,800	851,400	자재 337
전체유리양개문짝	1800*2100	EA	6	563,200	3,379,200					563,200	3,379,200	자재 338
상부철재편개문틀	SST	m ²	33	133,600	4,408,800					133,600	4,408,800	자재 339
상부철재양개문틀	PST	m ²	33	103,000	3,399,000					103,000	3,399,000	자재 340
배선칸막이	PC W:200기준 CH:2600	EA	11	183,700	2,020,700					183,700	2,020,700	자재 341
배선칸막이	PC W:200기준 CH:4100	EA	1	211,600	211,600					211,600	211,600	자재 342
DOOR LOCK		EA	24	75,000	1,800,000					75,000	1,800,000	자재 343

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강화유리	5MM강화 1800*2350~2800	EA	480	4,000	1,920,000					4,000	1,920,000	자재 344
일반유리	5MM일반 CH:2350~3000	EA	583	2,300	1,340,900					2,300	1,340,900	자재 345
안개시트	불투명	m ²	74	12,000	888,000					12,000	888,000	자재 346
[합 계]					208,657,970		38,251,816		275,134		247,184,920	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010115 기 타 공 사												
PVC슬리브설치	D50*L400	EA	2	502	1,004	2,565	5,130			3,067	6,134	호표 238
PVC슬리브설치	D50*L500	EA	3	628	1,884	3,207	9,621			3,835	11,505	호표 239
PVC슬리브설치	D50*L550	EA	1	691	691	3,527	3,527			4,218	4,218	호표 240
PVC슬리브설치	D50*L4500(지하계단실)	EA	1	5,656	5,656	28,863	28,863			34,519	34,519	호표 241
카스톱퍼	네오프렌계, 150*120*750mm	개소	20	28,000	560,000	7,351	147,020			35,351	707,020	호표 242
주차장코너가드	네오프렌계, 90*90*15*1000mm	m	3	13,000	39,000	9,802	29,406			22,802	68,406	호표 243
접착형점자블럭(점,선형)	300*300*7	EA	46	16,000	736,000					16,000	736,000	자재 192
점자표지판설치 /화장실	벽부착	EA	7	28,000	196,000					28,000	196,000	자재 193
핸드레일촉지판 /램프		EA	4	30,000	120,000					30,000	120,000	자재 194
장애인주차 표지판설치	스탠드형	EA	1	250,000	250,000					250,000	250,000	자재 195
무동력흡출기	D300	EA	1	60,000	60,000					60,000	60,000	자재 137
영유아거치대		EA	7	200,000	1,400,000					200,000	1,400,000	자재 139
분리수거함 /A-801	4종,450*1700*H1100	EA	1	240,000	240,000					240,000	240,000	자재 140
국기계양대설치(구체 및 화강석)	3봉,800*4000*H150(화강석마감)	개소	1	650,391	650,391	428,934	428,934	4,343	4,343	1,083,668	1,083,668	호표 244
화단벽체설치 /1층정면	H:600(구조+마감)	m	18	4,204	75,672	74,573	1,342,314	303	5,454	79,080	1,423,440	호표 245
정화조내부시설	** 아래합계 **											자재 350
맨홀뚜껑	648A	SET	3	120,000	360,000					120,000	360,000	자재 351
로스톨		EA	20	25,000	500,000					25,000	500,000	자재 352
유동상여재		m³	10	80,000	800,000					80,000	800,000	자재 353
안전망		조	3	25,000	75,000					25,000	75,000	자재 354
PVC PIPE		식	1	150,000	150,000					150,000	150,000	자재 355
인부	기공	인	6	100,000	600,000					100,000	600,000	자재 356

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
인부	조공	인	6	80,000	480,000					80,000	480,000	자재 357
공과잡비		식	1	200,000	200,000					200,000	200,000	자재 358
인허가비		식	1	500,000	500,000					500,000	500,000	자재 359
[합	계]				8,001,298		1,994,815		9,797		10,005,910	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010116 골 재 비												
모래	도착도	m³	226	23,000	5,198,000					23,000	5,198,000	자재 14
자갈	도착도, #57	m³	1	23,000	23,000					23,000	23,000	자재 15
잡석	도착도, 지정용	m³	4	21,000	84,000					21,000	84,000	자재 16
[합	계]				5,305,000						5,305,000	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010117 운 반 비												
시멘트운반	L: 10km, 덩프8톤	포	2673					749	2,002,077	749	2,002,077	산근 1
철근운반비	L: 10km이내	TON	273.279					10,917	2,983,386	10,917	2,983,386	자재 362
[합 계]									4,985,463		4,985,463	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010118 작업설 부산물												
철강설(철근)	철강설, 고철, 작업설부산물	TON	-7.96	310,000	-2,467,600					310,000	-2,467,600	자재 21
[합	계]				-2,467,600						-2,467,600	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010102 도급자관급자재비												
레이콘	25-18-08	m²	73	56,780	4,144,940					56,780	4,144,940	자재 69
레이콘	25-18-12	m²	92	57,780	5,315,760					57,780	5,315,760	자재 70
레이콘	25-24-15	m²	1948	66,660	129,853,680					66,660	129,853,680	자재 71
조달수수료	0.54%	식	1	752,297	752,297					752,297	752,297	자재 71
소 계					140,066,677						140,066,677	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도	TON	46.717	684,210	31,964,238					684,210	31,964,238	자재 42
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도	TON	95.126	673,540	64,071,166					673,540	64,071,166	자재 43
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도	TON	16.112	668,200	10,766,038					668,200	10,766,038	자재 44
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도	TON	37.208	668,200	24,862,385					668,200	24,862,385	자재 45
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-22, 하치장상차도	TON	77.008	668,200	51,456,745					668,200	51,456,745	자재 46
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-25, 하치장상차도	TON	1.108	668,200	740,365					668,200	740,365	자재 47
조달수수료	0.54%	식	1	992,849	992,849					992,849	992,849	자재 47
소 계					184,853,786						184,853,786	
시멘트	시멘트, 분공장도, 부가세포함	포	2673	3,720	9,943,560					3,720	9,943,560	자재 77
조달수수료	0.54%	식	1	53,695	53,695					53,695	53,695	자재 77
소 계					9,997,255						9,997,255	
자연석판석	물갈기, 25mm, 포천석판재	m²	49	33,000	1,617,000					33,000	1,617,000	자재 91
자연석판석	물갈기, 30mm, 포천석판재	m²	179	33,000	5,907,000					33,000	5,907,000	자재 92
자연석판석	고운다듬, 30mm, 포천석판재	m²	1433	36,000	51,588,000					36,000	51,588,000	자재 99
자연석판석	버너마감, 50mm, 포천석판재	m²	52	75,000	3,900,000					75,000	3,900,000	자재 105
자연석판석	고운다듬, 30mm, 운천석판재	m²	560	36,000	20,160,000					36,000	20,160,000	자재 104
자연석판석	고운다듬, 30mm, 마천석판재	m²	404	77,000	31,108,000					77,000	31,108,000	자재 98

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
자연석판석	울갈기, 30mm, 마천석판재	m ²	7	72,000	504,000					72,000	504,000	자재 97
자연석판석	울갈기, 30mm, 카파오보니토판재	m ²	138	55,000	7,590,000					55,000	7,590,000	자재 103
부가가치세	10%	식	1	6,301,200	6,301,200					6,301,200	6,301,200	자재 103
소 계					128,675,200						128,675,200	
[합 계]					463,592,918						463,592,918	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010103 관급자관급자재비												
AL 커튼월 고정창 (단열),C03(10)	불소수지코팅(2회)	KG	6161.2	14,900	91,801,880					14,900	91,801,880	자재 328
AL 프로젝트창 (단열),CPJ03(18)	불소수지코팅(2회)	KG	2487.6	15,000	37,314,000					15,000	37,314,000	자재 329
AL 미서기 (단열)	불소수지코팅(2회)	KG	76.6	12,000	919,200					12,000	919,200	자재 330
AL 갤러리창	불소수지코팅(2회)	KG	91.4	9,200	840,880					9,200	840,880	자재 331
조달수수료	0.54%	식	1	706,730	706,730					706,730	706,730	자재 331
소 계					131,582,690						131,582,690	
기계식주차설비	엘리베이터식 내장형 24대용/턴테이블포함	기	1	142,000,000	142,000,000					142,000,000	142,000,000	자재 361
부가가치세	10%	식	1	14,200,000	14,200,000					14,200,000	14,200,000	자재 361
소 계					156,200,000						156,200,000	
엘리베이터 (장애인용)	24인승, 120m/min, 8층용	대	1	66,000,000	66,000,000					66,000,000	66,000,000	자재 360
부가가치세	10%	식	1	6,600,000	6,600,000					6,600,000	6,600,000	자재 360
소 계					72,600,000						72,600,000	
[합 계]					360,382,690						360,382,690	

공 종 별 집 계 표 (조경)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 태평1동 복지회관 신축공사			1	23,393,235	23,393,235	8,089,554	8,089,554	96,375	96,375	31,579,164	31,579,164	
0101 01.조경공사			1	23,393,235	23,393,235	8,089,554	8,089,554	96,375	96,375	31,579,164	31,579,164	
010101 조경공사			1	20,898,435	20,898,435	8,089,554	8,089,554	96,375	96,375	29,084,364	29,084,364	
01010101 식 재 공 사			1	7,080,360	7,080,360	1,246,684	1,246,684			8,327,044	8,327,044	
01010102 지 붕 화 단			1	7,345,283	7,345,283	4,856,402	4,856,402	32,635	32,635	12,234,320	12,234,320	
01010103 시 설 물 공 사			1	6,403,792	6,403,792	1,986,468	1,986,468	42,768	42,768	8,433,028	8,433,028	
01010104 골 재 비			1	69,000	69,000					69,000	69,000	
01010105 운 반 비			1					20,972	20,972	20,972	20,972	
010102 도급자관급자재비			1	2,494,800	2,494,800					2,494,800	2,494,800	
[합 계]					23,393,235		8,089,554		96,375		31,579,164	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010101 식 재 공 사												
산수유	수고=2.5, 수관폭=1.5, 근원경=8.0	주	11	96,500	1,061,500					96,500	1,061,500	자재 5
주목	수고=2.5, 수관폭=1.5	주	5	853,200	4,266,000					853,200	4,266,000	자재 8
청단풍	수고=2.5 ,근원경=8.0	주	3	127,400	382,200					127,400	382,200	자재 9
나무높이에 의한 식재	H:2.1~2.5m/ 인력	주	19			29,206	554,914			29,206	554,914	호표 1
수목지주대	각종	조	19	23,100	438,900					23,100	438,900	자재 31
회양목	수고=0.3, 수관폭=0.3	주	100	3,700	370,000					3,700	370,000	자재 10
영산홍	수고=0.3, 수관폭=0.4	주	130	3,100	403,000					3,100	403,000	자재 6
조팝나무	수고=0.4, 수관폭=0.4	주	70	2,268	158,760					2,268	158,760	자재 7
관목식재/단식	0.3m미만	10주	30			23,059	691,770			23,059	691,770	호표 2
[합 계]					7,080,360		1,246,684				8,327,044	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					7,345,283		4,856,402		32,635		12,234,320	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					6,403,792		1,986,468		42,768		8,433,028	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010104 골 재 비												
모래	도착도	m ³	3	23,000	69,000					23,000	69,000	자재 12
[합	계]				69,000						69,000	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010105 운 반 비												
시멘트운반	L:10km, 덤프8톤	포	28					749	20,972	749	20,972	산근 1
[합 계]									20,972		20,972	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010102 도급자관급자재비												
자연석판석	고운다듬, 30mm, 포천석판재	m ²	63	36,000	2,268,000					36,000	2,268,000	자재 28
부가가치세	10%	식	1	226,800	226,800					226,800	226,800	자재 28
[합	계]				2,494,800						2,494,800	

공종별집계표(기계)

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 태평1동 복지회관 신축공사			1	319,894,352	319,894,352	62,470,094	62,470,094	9,223	9,223	382,373,669	382,373,669	
0101 기계설비공사			1	93,026,826	93,026,826	62,470,094	62,470,094	9,223	9,223	155,506,143	155,506,143	
010101 장비설치공사			1	30,616,608	30,616,608	4,268,296	4,268,296			34,884,904	34,884,904	
010102 위생기구설치공사			1	17,035,254	17,035,254	7,184,684	7,184,684			24,219,938	24,219,938	
010103 급수급탕배관공사			1	20,078,440	20,078,440	15,362,150	15,362,150	857	857	35,441,447	35,441,447	
010104 오배수배관공사			1	12,625,476	12,625,476	13,896,810	13,896,810	6,456	6,456	26,528,742	26,528,742	
010105 가스배관공사			1	5,752,927	5,752,927	2,359,236	2,359,236	1,910	1,910	8,114,073	8,114,073	
010106 환기덕트설치공사			1	6,544,550	6,544,550	19,151,926	19,151,926			25,696,476	25,696,476	
010107 바닥난방공사			1	373,571	373,571	246,992	246,992			620,563	620,563	
0102 관급공사			1	212,734,726	212,734,726					212,734,726	212,734,726	
010201 저수조			1	17,816,693	17,816,693					17,816,693	17,816,693	
010202 급수펌프			1	9,159,194	9,159,194					9,159,194	9,159,194	
010203 냉난방기설치공사			1	167,710,824	167,710,824					167,710,824	167,710,824	
010204 전열교환기설치공사			1	18,048,015	18,048,015					18,048,015	18,048,015	
0103 시설분담금			1	14,132,800	14,132,800					14,132,800	14,132,800	
010301 상수도시설분담금			1	12,859,000	12,859,000					12,859,000	12,859,000	
010302 도시가스시설분담금			1	1,273,800	1,273,800					1,273,800	1,273,800	
[합 계]					319,894,352		62,470,094		9,223		382,373,669	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					30,616,608		4,268,296				34,884,904	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010102 위생기구설치공사												
양변기	KSC-1210C(L/T)	SET	20	96,000	1,920,000					96,000	1,920,000	
양변기	KSC-1110C(절수형, F/V)	SET	7	121,500	850,500					121,500	850,500	
세면기	KSL-1040, (S/L)	SET	17	43,300	736,100					43,300	736,100	
세면기	KSL-610, (S/L)	SET	7	47,600	333,200					47,600	333,200	
세면기부속(배수구)	폼업, 트랩, 앵글밸브	조	24	59,362	1,424,688					59,362	1,424,688	호표 77
수도꼭지	세면기수전, 싱글레버	EA	24	49,300	1,183,200					49,300	1,183,200	
소변기	KSU-320	SET	15	110,500	1,657,500					110,500	1,657,500	
소변기	센서, 전기식(매립)	EA	15	102,000	1,530,000					102,000	1,530,000	
수채	소제용수채, 2S KSCS-210	SET	5	115,600	578,000					115,600	578,000	
샤워기	입형대샤워, 자폐식혼합수전	EA	8	105,000	840,000					105,000	840,000	
부동수전	D20	EA	1	90,000	90,000					90,000	90,000	
오닉스세면대	L=2,400mm	EA	2	252,000	504,000					252,000	504,000	
오닉스세면대	L=1,600mm	EA	4	168,000	672,000					168,000	672,000	
오닉스세면대	L=1,400mm	EA	1	147,000	147,000					147,000	147,000	
오닉스세면대	L=800mm	EA	3	105,000	315,000					105,000	315,000	
거울	화장경, 2400*900*5mm	EA	2	42,768	85,536					42,768	85,536	
거울	화장경, 1600*900*5mm	EA	4	28,512	114,048					28,512	114,048	
거울	화장경, 1400*900*5mm	EA	1	24,948	24,948					24,948	24,948	
거울	화장경, 800*900*5mm	EA	3	14,256	42,768					14,256	42,768	
거울	화장경, 600*900*5mm	EA	15	10,692	160,380					10,692	160,380	
비누대	STS	EA	32	7,200	230,400					7,200	230,400	
수건걸이	STS	EA	2	8,000	16,000					8,000	16,000	
종이타올기	STS	EA	10	145,000	1,450,000					145,000	1,450,000	
휴지걸이	대형 롤 타입	EA	27	15,000	405,000					15,000	405,000	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					17,035,254		7,184,684				24,219,938	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010103 급수급탕배관공사												
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D15	M	176	1,413	248,688					1,413	248,688	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D20	M	166	2,358	391,428					2,358	391,428	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D25	M	252	2,925	737,100					2,925	737,100	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D32	M	29	4,140	120,060					4,140	120,060	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D40	M	38	5,049	191,862					5,049	191,862	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D50	M	72	5,841	420,552					5,841	420,552	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D65	M	84	9,054	760,536					9,054	760,536	
배관용 스테인리스 강관	SUS관 (K-TYPE), D80	M	31	13,574	420,794					13,574	420,794	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	98,730	98,730					98,730	98,730	
관보온 T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	92	1,842	169,464	2,440	224,480			4,282	393,944	실적단가
관보온 T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	136	1,947	264,792	2,919	396,984			4,866	661,776	실적단가
관보온 T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	207	2,324	481,068	3,634	752,238			5,958	1,233,306	실적단가
관보온 T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	26	2,767	71,942	4,150	107,900			6,917	179,842	실적단가
관보온 T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	35	2,633	92,155	4,295	150,325			6,928	242,480	실적단가
관보온 T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌 매직)	M	66	2,970	196,020	4,272	281,952			7,242	477,972	실적단가
관보온(아티론.매직테이프)	40TxD65	M	74	5,945	439,930	8,772	649,128			14,717	1,089,058	호표 63
관보온(아티론.매직테이프)	40TxD80	M	27	6,503	175,581	9,996	269,892			16,499	445,473	호표 64
관보온(아티론매립)	10TxD15	M	68	581	39,508	2,521	171,428			3,102	210,936	호표 65
관보온(아티론매립)	10TxD20	M	15	653	9,795	2,929	43,935			3,582	53,730	호표 66
관보온 T=10mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	M	22	492	10,824	1,147	25,234			1,639	36,058	실적단가
일반배관용 STS강관 이음쇠	니플 (SUS 나사) D25	EA	8	3,420	27,360					3,420	27,360	
일반배관용 STS강관 이음쇠	니플 (SUS 나사) D32	EA	2	4,930	9,860					4,930	9,860	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR,SP) D20	EA	4	1,480	5,920					1,480	5,920	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR,SP) D25	EA	3	2,010	6,030					2,010	6,030	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR,SP) D50	EA	2	7,200	14,400					7,200	14,400	
일반배관용 STS강관 이음쇠	소켓 (SR,SP) D60	개	1	8,300	8,300					8,300	8,300	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D13	EA	277	1,290	357,330					1,290	357,330	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D20	EA	88	1,860	163,680					1,860	163,680	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D25	EA	95	2,430	230,850					2,430	230,850	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D30	EA	17	5,180	88,060					5,180	88,060	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D40	EA	16	6,410	102,560					6,410	102,560	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D50	EA	19	8,490	161,310					8,490	161,310	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D60	EA	29	10,830	314,070					10,830	314,070	
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (SR,SP) D80	개	15	34,440	516,600					34,440	516,600	
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전엘보우(SR,SP) ,D25*1	개	7	4,470	31,290					4,470	31,290	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D20	EA	43	4,760	204,680					4,760	204,680	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D25	EA	71	6,980	495,580					6,980	495,580	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D30	EA	18	10,000	180,000					10,000	180,000	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D40	EA	25	12,880	322,000					12,880	322,000	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D50	EA	8	16,100	128,800					16,100	128,800	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D60	EA	10	21,340	213,400					21,340	213,400	
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (SR,SP) D80	개	4	51,450	205,800					51,450	205,800	
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (SR,SP) D13x1/2	EA	84	3,680	309,120					3,680	309,120	
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (SR,SP) D20*3/4	EA	10	4,880	48,800					4,880	48,800	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D25*20	EA	17	3,540	60,180					3,540	60,180	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D30*20	EA	3	5,900	17,700					5,900	17,700	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D30x25	EA	5	6,370	31,850					6,370	31,850	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D40*25	EA	3	7,250	21,750					7,250	21,750	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D40x30	EA	5	8,240	41,200					8,240	41,200	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D50*25	EA	1	9,290	9,290					9,290	9,290	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D50x40	EA	1	10,030	10,030					10,030	10,030	
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (SR,SP) D80*60	개	1	32,482	32,482					32,482	32,482	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡 (SR,SP) D13	EA	84	1,730	145,320					1,730	145,320	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡 (SR,SP) D20	EA	28	2,110	59,080					2,110	59,080	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡 (SR,SP) D25	EA	9	2,750	24,750					2,750	24,750	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡 (SR,SP) D40	EA	1	6,850	6,850					6,850	6,850	
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡 (SR,SP) D50	EA	1	8,060	8,060					8,060	8,060	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR,SP) D20x3/4	EA	13	3,200	41,600					3,200	41,600	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR,SP) D25x1	EA	16	4,260	68,160					4,260	68,160	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR,SP) D30x1	EA	4	5,860	23,440					5,860	23,440	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR,SP) D40x1 1/4	EA	8	9,590	76,720					9,590	76,720	
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (SR,SP) D50x1 1/2	EA	4	12,790	51,160					12,790	51,160	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR,SP) D20x3/4	EA	19	3,400	64,600					3,400	64,600	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR,SP) D25x1	EA	24	4,600	110,400					4,600	110,400	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR,SP) D30x1	EA	4	5,330	21,320					5,330	21,320	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR,SP) D40x1 1/4	EA	8	6,550	52,400					6,550	52,400	
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (SR,SP) D50x1 1/2	EA	4	9,660	38,640					9,660	38,640	
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전소켓 (SR,SP) D13*1/2	EA	15	2,390	35,850					2,390	35,850	
플랜지 (FLANGE)	SUS앵플랜지 (10KG) D65	EA	3	23,750	71,250					23,750	71,250	
플랜지 (FLANGE)	SUS앵플랜지 (10KG) D80	EA	2	26,410	52,820					26,410	52,820	
체크 밸브	청동, 10kg, D25	EA	4	13,100	52,400					13,100	52,400	
체크 밸브	스모레스키, 10kgf/cm ² , D65	EA	1	48,010	48,010					48,010	48,010	
체크 밸브	스모레스키, 10kgf/cm ² , D80	EA	1	62,750	62,750					62,750	62,750	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D65	EA	6	203,600	1,221,600					203,600	1,221,600	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D80	EA	6	214,700	1,288,200					214,700	1,288,200	
스트레이너	스트레이너(나사), 10kg, D25	EA	4	10,300	41,200					10,300	41,200	
스트레이너	스트레이너(후랜지), 10kg, D80	EA	1	56,200	56,200					56,200	56,200	
피스택밸브	D65	EA	2	925,000	1,850,000					925,000	1,850,000	
감압밸브(나사식/물)	D32mm 10kg/cm2	개소	1	226,373	226,373	4,619	4,619			230,992	230,992	실적단가
볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	개소	16	4,895	78,320	3,691	59,056			8,586	137,376	실적단가
볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	개소	16	6,655	106,480	3,277	52,432			9,932	158,912	실적단가
볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	개소	4	8,993	35,972	3,497	13,988			12,490	49,960	실적단가
볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	개소	8	11,916	95,328	1,624	12,992			13,540	108,320	실적단가
볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	개소	4	17,586	70,344	177	708			17,763	71,052	실적단가
체크밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	개소	1	15,952	15,952	3,267	3,267			19,219	19,219	실적단가
후랙시블조인트(벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	개소	2	48,608	97,216	29,792	59,584			78,400	156,800	실적단가
여과망	D80	EA	2	3,000	6,000					3,000	6,000	
동파방지열선		M	36	15,000	540,000					15,000	540,000	
수도메타기/항	D65(수탁공사)	SET	1									
정수위밸브(STS)	D65x65x65	개소	1	1,199,854	1,199,854	954,768	954,768			2,154,622	2,154,622	호표 13
ㄱ형강	등변, 50×50×5mm	KG	28	800	22,400					800	22,400	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	10	4,284	42,840	14,590	145,900	45	450	18,919	189,190	호표 61
잡철물제작설치(철제)	간단	KG	28	213	5,964	4,329	121,212	13	364	4,555	127,540	호표 8
조합페인트칠(붓칠)	철판면2회.1급	M2	2	1,076	2,152	5,617	11,234			6,693	13,386	호표 11
녹막이페인트칠	2회.1종	M2	2	1,712	3,424	5,494	10,988			7,206	14,412	호표 12
밸브보온 칼라함석마감	25t 초과~50t 이하, D=65mm	M	5	6,365	31,825	84,557	422,785			90,922	454,610	실적단가
밸브보온 칼라함석마감	25t 초과~50t 이하, D=80mm	M	6	6,666	39,996	88,551	531,306			95,217	571,302	실적단가
스테인리스합후렌지	D65	개소	21	26,270	551,670	16,007	336,147			42,277	887,817	호표 31
스테인리스합후렌지	D80	개소	24	33,066	793,584	18,159	435,816			51,225	1,229,400	호표 32

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
절연행가(전산볼트)	D15	개소	4	1,433	5,732					1,433	5,732	호표 40
절연행가(전산볼트)	D20	개소	63	1,473	92,799					1,473	92,799	호표 41
절연행가(전산볼트)	D25	개소	89	1,513	134,657					1,513	134,657	호표 42
절연행가(전산볼트)	D32	개소	13	1,593	20,709					1,593	20,709	호표 43
절연행가(전산볼트)	D40	개소	17	1,633	27,761					1,633	27,761	호표 44
절연행가(전산볼트)	D50	개소	19	1,833	34,827					1,833	34,827	호표 45
절연행가(전산볼트)	D65	개소	19	1,993	37,867					1,993	37,867	호표 46
절연행가(전산볼트)	D80	개소	9	2,473	22,257					2,473	22,257	호표 47
강관스리브(지수판제외,바닥)	D25	개소	6	2,801	16,806	6,946	41,676			9,747	58,482	호표 48
강관스리브(지수판제외,바닥)	D50	개소	5	6,110	30,550	6,946	34,730			13,056	65,280	호표 49
강관스리브(지수판제외,바닥)	D65	개소	5	9,080	45,400	8,960	44,800			18,040	90,200	호표 50
강관스리브(지수판제외,벽체)	D25	개소	1	2,834	2,834	8,050	8,050			10,884	10,884	호표 51
강관스리브(지수판제외,벽체)	D50	개소	1	6,143	6,143	8,050	8,050			14,193	14,193	호표 52
강관스리브(지수판제외,벽체)	D65	개소	1	9,100	9,100	9,627	9,627			18,727	18,727	호표 53
강관스리브(지수판포함)	D65	개소	1	10,363	10,363	14,744	14,744	43	43	25,150	25,150	호표 56
U자형볼트	절연, D25	개	5	360	1,800					360	1,800	
U자형볼트	절연, D50	개	5	500	2,500					500	2,500	
U자형볼트	절연, D65	개	5	610	3,050					610	3,050	
인력터파기	보통토사1~2m	M3	3	711	2,133	23,707	71,121			24,418	73,254	호표 3
되메우기	토사,인력	M3	2	263	526	8,780	17,560			9,043	18,086	호표 4
현장내잔토처리	소운반,고르기	M3	2	526	1,052	17,561	35,122			18,087	36,174	호표 5
모래깔기지정		M3	2	28,653	57,306	35,122	70,244			63,775	127,550	호표 6
노무비	배관공	인	54			116,622	6,297,588			116,622	6,297,588	
노무비	보통인부	인	28			87,805	2,458,540			87,805	2,458,540	
공구손료	인력품의 3%	식	1	262,683	262,683					262,683	262,683	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합	계]				20,078,440		15,362,150		857		35,441,447	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010104 오배수배관공사												
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D50	M	209	2,050	428,450					2,050	428,450	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D75	M	134	4,080	546,720					4,080	546,720	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D100	M	163	6,230	1,015,490					6,230	1,015,490	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D125	M	85	8,810	748,850					8,810	748,850	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D150	M	30	12,440	373,200					12,440	373,200	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1), D200	M	84	18,850	1,583,400					18,850	1,583,400	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D80, 반제품	M	20	10,111	202,220					10,111	202,220	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D100, 반제품	M	30	14,502	435,060					14,502	435,060	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	160,001	160,001					160,001	160,001	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D80	EA	7	3,692	25,844					3,692	25,844	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D100	EA	10	6,646	66,460					6,646	66,460	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D80	EA	6	5,933	35,598					5,933	35,598	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D100	EA	8	9,511	76,088					9,511	76,088	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D150	EA	5	4,360	21,800					4,360	21,800	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D200	EA	12	7,010	84,120					7,010	84,120	
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D150	EA	2	4,360	8,720					4,360	8,720	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D150	EA	4	2,270	9,080					2,270	9,080	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D200	EA	9	4,680	42,120					4,680	42,120	
배수용 경질염화비닐 이음관	YT관(DTS) D150xD150	EA	2	11,560	23,120					11,560	23,120	
배수용 경질염화비닐 이음관	YT관(DTS) D150xD50	EA	1	5,090	5,090					5,090	5,090	
배수용 경질염화비닐 이음관	C.O.(DTS)D150	EA	2	3,800	7,600					3,800	7,600	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D50	EA	144	1,760	253,440					1,760	253,440	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D75	EA	5	3,520	17,600					3,520	17,600	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D100	EA	33	6,360	209,880					6,360	209,880	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D125	EA	6	11,830	70,980					11,830	70,980	
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D50	EA	1	1,560	1,560					1,560	1,560	
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D75	EA	3	2,840	8,520					2,840	8,520	
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D100	EA	6	4,650	27,900					4,650	27,900	
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D125	EA	4	8,430	33,720					8,430	33,720	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x50	EA	1	5,090	5,090					5,090	5,090	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x75	EA	5	4,720	23,600					4,720	23,600	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x50	EA	4	6,010	24,040					6,010	24,040	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x100	EA	10	8,010	80,100					8,010	80,100	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D50x50	EA	11	3,100	34,100					3,100	34,100	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D75x50	EA	27	5,090	137,430					5,090	137,430	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D75x75	EA	27	6,420	173,340					6,420	173,340	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D100x50	EA	25	5,520	138,000					5,520	138,000	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D100x100	EA	15	8,070	121,050					8,070	121,050	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D125x100	EA	5	13,090	65,450					13,090	65,450	
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D125x75	EA	5	12,560	62,800					12,560	62,800	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D75x50	EA	1	5,430	5,430					5,430	5,430	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D75x75	EA	3	6,680	20,040					6,680	20,040	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D100x100	EA	10	8,950	89,500					8,950	89,500	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D75x50	EA	6	5,300	31,800					5,300	31,800	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D75x75	EA	17	6,930	117,810					6,930	117,810	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D100x75	EA	1	8,720	8,720					8,720	8,720	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D100x100	EA	10	8,820	88,200					8,820	88,200	
배수용 경질염화비닐 이음관	C-LT관 (DRF) D125x125	EA	6	14,920	89,520					14,920	89,520	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DRF) D50	EA	1	1,780	1,780					1,780	1,780	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DRF) D75	EA	2	3,420	6,840					3,420	6,840	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DRF) D100	EA	5	4,630	23,150					4,630	23,150	
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DRF) D125	EA	7	7,630	53,410					7,630	53,410	
배수용 경질염화비닐 이음관	이경소켓 (DRF) D100x50	EA	1	3,540	3,540					3,540	3,540	
배수용 경질염화비닐 이음관	이경소켓 (DRF) D125x100	EA	2	6,930	13,860					6,930	13,860	
배수용 경질염화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D50	EA	15	4,530	67,950					4,530	67,950	
배수용 경질염화비닐 이음관	P 트랩 (DRF) D75	EA	26	8,880	230,880					8,880	230,880	
배수용 주철이형관	육가(F.D,이중식) D75	EA	26	28,000	728,000					28,000	728,000	
배수용 경질염화비닐 이음관	양변기스리브 D100	EA	27	1,700	45,900					1,700	45,900	
배수용 경질염화비닐 이음관	소변기스리브 D40	EA	15	930	13,950					930	13,950	
배수용 경질염화비닐 이음관	세면기스리브 D35	EA	24	850	20,400					850	20,400	
배수용 경질염화비닐 이음관	세면기배수박킹 D35	EA	24	300	7,200					300	7,200	
배수용 경질염화비닐 이음관	관통스리브 D100	EA	8	930	7,440					930	7,440	
배수용 경질염화비닐 이음관	관통스리브 D125	EA	12	1,100	13,200					1,100	13,200	
배수용 경질염화비닐 이음관	관통스리브 D150	EA	1	1,270	1,270					1,270	1,270	
배수용 경질염화비닐 이음관	관통스리브 D200	EA	10	1,690	16,900					1,690	16,900	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D100	EA	2	8,360	16,720					8,360	16,720	
체크 밸브	주철, 10kg, D80	EA	4	49,100	196,400					49,100	196,400	
체크 밸브	주철, 10kg, D100	EA	2	66,500	133,000					66,500	133,000	
게이트밸브 (주철)	D80mm 10kg/cm2	개소	4	69,710	278,840	14,277	57,108			83,987	335,948	실적단가
게이트밸브 (주철)	D100mm 10kg/cm2	개소	2	113,358	226,716	20,004	40,008			133,362	266,724	실적단가
압력계 (강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	개소	6	6,352	38,112	13,498	80,988			19,850	119,100	실적단가
무동력휀	D100	EA	1	20,000	20,000					20,000	20,000	
무동력휀	D200	EA	1	30,000	30,000					30,000	30,000	
등파방지열선		M	33	15,000	495,000					15,000	495,000	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					12,625,476		13,896,810		6,456		26,528,742	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010105 가스배관공사												
배관용 탄소강관	백관 (SPPG), D20, 반제품	m	8	1,969	15,752					1,969	15,752	
배관용 탄소강관	백관 (SPPG), D25, 반제품	m	61	3,018	184,098					3,018	184,098	
배관용 탄소강관	백관 (SPPG), D32, 반제품	m	24	3,877	93,048					3,877	93,048	
배관용 탄소강관	백관 (SPPG), D50, 반제품	m	42	6,273	263,466					6,273	263,466	
배관용 탄소강관	백관 (SPPG), D80, 반제품	m	2	10,413	20,826					10,413	20,826	
가스용 폴리에틸렌관	D90mm	m	3	7,100	21,300					7,100	21,300	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	17,954	17,954					17,954	17,954	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D20	EA	6	626	3,756					626	3,756	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D25	EA	27	1,001	27,027					1,001	27,027	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D32	EA	13	1,498	19,474					1,498	19,474	
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	10	2,794	27,940					2,794	27,940	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D25	EA	1	1,382	1,382					1,382	1,382	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D32	EA	2	1,865	3,730					1,865	3,730	
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D50	EA	4	3,636	14,544					3,636	14,544	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D25	EA	3	919	2,757					919	2,757	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D32	EA	2	1,403	2,806					1,403	2,806	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D50	EA	2	2,661	5,322					2,661	5,322	
나사식 강관제 관이음쇠	백소켓 (나사) D25	EA	4	893	3,572					893	3,572	
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D32	EA	2	1,051	2,102					1,051	2,102	
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D50	EA	1	2,074	2,074					2,074	2,074	
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D80	EA	3	5,933	17,799					5,933	17,799	
가스용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보, Φ90mm	개	1	21,350	21,350					21,350	21,350	
가스용 폴리에틸렌이음관	이형질이음관, Φ90mm, 짧은형	개	1	47,910	47,910					47,910	47,910	
가스용폴리에틸렌밸브	레버식, D90mm, 노-퍼지, PE	개	1	674,300	674,300					674,300	674,300	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D80	EA	1	6,340	6,340					6,340	6,340	
볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	개소	2	4,895	9,790	3,691	7,382			8,586	17,172	실적단가
볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	개소	9	6,655	59,895	3,277	29,493			9,932	89,388	실적단가
볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	개소	4	8,993	35,972	3,497	13,988			12,490	49,960	실적단가
볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	개소	3	17,586	52,758	177	531			17,763	53,289	실적단가
스트레이너	가스용 10K 25 ø	EA	1	460,000	460,000					460,000	460,000	
스트레이너	가스용 10K 32 ø	EA	1	460,000	460,000					460,000	460,000	
스트레이너	가스용 10K 50 ø	EA	1	460,000	460,000					460,000	460,000	
가스차단기(A.S.V)	D25, 나사식	SET	1	70,000	70,000					70,000	70,000	
가스 경보기	공업용	SET	1	350,000	350,000					350,000	350,000	
가스미터	10m ³ /HR	SET	1	317,000	317,000					317,000	317,000	
로케팅와이어		M	3	1,350	4,050					1,350	4,050	
표식 SHEET 포설		M	3	288	864	439	1,317			727	2,181	호표 68
강관관기밀시험	D15~ D50	M	122	30	3,660	1,022	124,684			1,052	128,344	호표 69
강관관기밀시험	D80	M	5	74	370	2,483	12,415			2,557	12,785	호표 70
배관구배보기	옥외공급관	M당	3	158	474	5,289	15,867			5,447	16,341	호표 72
배관청소	D65 이하	구간	1	874	874	8,994	8,994	110	110	9,978	9,978	호표 73
에어후레싱	D65~ D100 이하	구간	1	629	629	817	817	110	110	1,556	1,556	호표 71
브라켓트	D20	EA	4	1,800	7,200					1,800	7,200	
브라켓트	D25	EA	28	1,800	50,400					1,800	50,400	
브라켓트	D32	EA	11	2,800	30,800					2,800	30,800	
브라켓트	D50	EA	15	4,600	69,000					4,600	69,000	
브라켓트	D80	EA	1	6,900	6,900					6,900	6,900	
강관용접	D80	개소	9	940	8,460	16,276	146,484	29	261	17,245	155,205	호표 14
PE관접합	D90, D80	개소	5	1,169	5,845	38,986	194,930	272	1,360	40,427	202,135	호표 28

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접합후렌지	D80	개소	1	9,308	9,308	16,276	16,276	29	29	25,613	25,613	호표 29
강관스리브 (지수판포함)	D25	개소	1	3,370	3,370	10,325	10,325	18	18	13,713	13,713	호표 54
강관스리브 (지수판포함)	D32	개소	1	4,769	4,769	10,835	10,835	22	22	15,626	15,626	호표 55
U자형볼트	절연, D20	개	4	320	1,280					320	1,280	
U자형볼트	절연, D25	개	28	360	10,080					360	10,080	
U자형볼트	절연, D32	개	11	400	4,400					400	4,400	
U자형볼트	절연, D50	개	15	500	7,500					500	7,500	
U자형볼트	절연, D80	개	1	680	680					680	680	
조합페인트칠(붓칠)	철재면2회.1급	M2	17	1,076	18,292	5,617	95,489			6,693	113,781	호표 11
모래 깔기 지정		M3	1	28,653	28,653	35,122	35,122			63,775	63,775	호표 6
노무비	내선전공	인	1			154,049	154,049			154,049	154,049	
노무비	배관공	인	8			116,622	932,976			116,622	932,976	
노무비	보통인부	인	5			87,805	439,025			87,805	439,025	
공구손료	인력품의 3%	식	1	45,781	45,781					45,781	45,781	
[합 계]					4,099,683		2,250,999		1,910		6,352,592	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					6,544,550		19,151,926				25,696,476	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					373,571		246,992				620,563	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					17,816,693						17,816,693	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010202 급수펌프												
급수가압펌프(부스터/인버터)	(150*2)LPMx55Mx(3.7*2)KW	SET	1	9,110,000	9,110,000					9,110,000	9,110,000	21562609
조달수수료	0.54%	식	1	49,194	49,194					49,194	49,194	
[합 계]					9,159,194						9,159,194	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010203 냉난방기설치공사												
실외기(GHP)	냉방:71.0/난방:80.0KW	대	1	24,500,000	24,500,000					24,500,000	24,500,000	
실외기(GHP)	냉방:90.0/난방:100.0KW	대	1	42,008,000	42,008,000					42,008,000	42,008,000	
실외기(GHP)	냉방:101.0/난방:113.0KW	대	1	43,175,000	43,175,000					43,175,000	43,175,000	
실외기(싱글형)	냉방:4.0/난방:5.0KW	대	1	624,000	624,000					624,000	624,000	22713518
실내기(1-WAY)	냉방:2.3/난방:2.6KW	대	1	435,000	435,000					435,000	435,000	22718764
실내기(1-WAY)	냉방:3.2/난방:3.6KW	대	1	441,000	441,000					441,000	441,000	22718765
실내기(4-WAY)	냉방:5.2/난방:6.0KW	대	1	633,000	633,000					633,000	633,000	22718773
실내기(4-WAY)	냉방:7.2/난방:8.1KW	대	4	668,000	2,672,000					668,000	2,672,000	22718775
실내기(4-WAY)	냉방:13.0/난방:14.5KW	대	9	729,000	6,561,000					729,000	6,561,000	22718779
실내기(4-WAY)	냉방:14.5/난방:16.3KW	대	2	787,000	1,574,000					787,000	1,574,000	22718780
실내기(직립형)	냉방:14.5/난방:16.3KW	대	1	579,000	579,000					579,000	579,000	22718795
싱글형실내기(1-WAY)	냉방:4.0/난방:5.0KW	대	1	442,000	442,000					442,000	442,000	22718813
냉매배관	D12.7	M	286	6,000	1,716,000					6,000	1,716,000	10061680
냉매배관	D15.88	M	145	7,080	1,026,600					7,080	1,026,600	10061682
냉매배관	D20	M	65	8,600	559,000					8,600	559,000	10061684
냉매배관	D25	M	59	10,470	617,730					10,470	617,730	20373317
냉매배관	D28.58	M	31	11,300	350,300					11,300	350,300	20918014
냉매배관	D38.1	M	52	13,960	725,920					13,960	725,920	20918016
PVC드레인배관	D32	M	307	6,000	1,842,000					6,000	1,842,000	20373322
전선및전선관	롬컨트롤러용	M	317	6,400	2,028,800					6,400	2,028,800	10061686
전선및전선관	중앙컨트롤러용	M	509	6,400	3,257,600					6,400	3,257,600	10061688
Y-분기관		EA	7	52,100	364,700					52,100	364,700	20469354
Y-분기관	대	EA	20	98,800	1,976,000					98,800	1,976,000	21590439
T-분기관		EA	2	84,300	168,600					84,300	168,600	20687670

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
냉매배관커버설치	STS	M2	4	42,300	169,200					42,300	169,200	20373319
실외기노출배관커버트레이설치		조	10	43,600	436,000					43,600	436,000	20912089
공기조절장치설치용크레인	50톤	대	1	752,700	752,700					752,700	752,700	21624130
룸컨트롤러		EA	31	48,500	1,503,500					48,500	1,503,500	22724061
중앙제어기		EA	3	112,900	338,700					112,900	338,700	22724063
PC제어		EA	1	922,000	922,000					922,000	922,000	22724067
실외기받침대	990x830x130	조	5	116,400	582,000					116,400	582,000	20912098
[합 계]					#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010204 전열교환기설치공사												
공기순환장치	800CMH	대	4	1,400,000	5,600,000					1,400,000	5,600,000	22684775
공기순환장치설치(800,1000CMH)	덕트평균 D250 흡배기 8구[4x4]	식	4	1,425,000	5,700,000					1,425,000	5,700,000	20770456
스파이럴덕트	D200	M	162	17,190	2,784,780					17,190	2,784,780	20770457
플렉시블덕트	D200	M	116	6,170	715,720					6,170	715,720	20770458
덕트보온	D200	M2	162	8,070	1,307,340					8,070	1,307,340	20770459
디퓨저	D200	EA	38	14,250	541,500					14,250	541,500	20770460
엘보	D200	EA	24	6,740	161,760					6,740	161,760	20770461
REDUCING-BRANCH	D200xD150xD200	EA	30	10,730	321,900					10,730	321,900	20770463
룸컨트롤러		EA	4	28,500	114,000					28,500	114,000	20770464
중앙컨트롤러		EA	1	190,000	190,000					190,000	190,000	20770465
조달수수료	0.54%	식	1	94,159	94,159					94,159	94,159	
[합 계]					#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					12,859,000						12,859,000	

공사명 : 태평1동 복지회관 신축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010302 도시가스시설분담금												
도시가스시설분담금		m ³ /H R	50	25,476	1,273,800					25,476	1,273,800	
[합 계]					1,273,800						1,273,800	